
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego
ADRES INWESTYCJI: Gmina Warlubie, obręb Lipinki, działki 1398, 3323, 3322, gmina Jeżewo, obręb Białe Błota las działki 42, 3224, 3227, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie.
NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa
ADRES INWESTORA: Ul. Leśna 25 86-135 Jeżewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Magdalena Golonka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 01.12.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.12.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe			
1	SST d.1 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	SST d.1 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
3	SST d.1 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	SST d.1 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	SST d.1 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	SST d.1 01.03	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		44	mp	44,000	
				RAZEM	44,000
7	SST 01 d.1	Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m	km		
		0,4	km	0,400	
				RAZEM	0,400
8	SST 01 d.1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
9	SST 01 d.1	Rozbiórka korpusu stopni i ubezpieczeń wraz z odwodnieniem - analogia	m3		
		73	m3	73,000	
				RAZEM	73,000
2		Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych skarp w rejonie stopni			
10	SST 06 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km pozyskanie gruntu do normowania nasypu - analogia	m3		
		5,50	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
11	SST 06 d.2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II)	m3		
		5,50	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
3		Odmulenie zbiorników i ubezpieczenie stóp skarp - z odwodnieniem			
12	SST 02 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		1831,851	m3	1 831,851	
				RAZEM	1 831,851
13	SST 02 d.3	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m umoc.		
		755	m umoc.	755,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	755,000
4		Wykonanie stopni drewniano kamiennych z odwodnieniem w czasie wykonywania robót			
14 d.4	SST 03	Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat. III - do 25 m ścianki na jednym placu budowy	m		
		88,8	m	88,800	
				RAZEM	88,800
15 d.4	SST 03	Podwójne kleszcze drewniane na ścianie drewnianej montowane z łądu	m3		
		2,26	m3	2,260	
				RAZEM	2,260
16 d.4	SST 03	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3		
		401,91	m3	401,910	
				RAZEM	401,910
17 d.4	SST 05.02	Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 15 cm	m2		
		257,76	m2	257,760	
				RAZEM	257,760
18 d.4	SST 04	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 10-12 cm dług. 1.5 m w grunt kat. I-III	m		
		156,97	m	156,970	
				RAZEM	156,970
19 d.4	SST 04	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m umoc.		
		16	m umoc.	16,000	
				RAZEM	16,000