PÔDORYS 1:100



PREDPOKLADANÝ REZ A-A NOSNOU KONŠTRUKCIOU 1:100



REZ B-B 1:100



REZ C-C 1:100



NÁVRH BÚRACÍCH PRÁC A SANÁCIÍ:

- ODSTRÁNIŤ RÍMSY SO ZÁBRADLÍM A VOZOVKU V ETAPE ÚPRAVY 1 NA 1/2 + 0,3m (PRESTYKOVANIE IZOLÁCIÍ) MOSTA, ABY SA ZABEZPEČIL PREJAZDNÝ PRIESTOR MIN. ŠÍRKY 2,75m POČAS REALIZOVANIA OPRÁV
- KONŠTRUKCIA JE V KOLMOM SMERE V JEDNOSTRANNOM POZDĹŽNOM SPÁDE, RÍMSA VĽAVO JE VYŠŠIE, PRETO S ÚPRAVOU ZAČNEME VPRAVO NA NIŽŠEJ POLOVICI
- ODSTRÁNIŤ VOZOVKU SO SPÁDOVÝM BETÓNOM NA NOSNEJ KONŠTRUKCII
- ODSTRÁNIŤ KRÍDLA NA VÝŠKE 1,2m PRÍPADNE PO ZDRAVÝ BETÓN RESP. ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU
- PREDPOKLADÁME, ŽE ZA NOSNÍKMI SA NACHÁDZA DOBETONÁVKA NA ČASTI ŠÍRKY OPORY PRI OPORE 1 AJ PRI OPORE 2
- VZHĽADOM NA TO, ŽE TRHLINY NA POHĽADOVEJ PLOCHE OPĚR A KRÍDIEL SÚ VYPLNENÉ, (NEODBORNE ZALEPENÉ -VYPADÁVAJÚ) UVAŽUJEME S ODSTRÁNENÍM VÝPLNE ŠKÁR A JEJ KVALITNÝM SANOVANÍM

OPRAVY A SANÁCIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A SPODNEJ STAVBY:

-VŠETKY POVRCHY OČISTIŤ TLAKOVOU VODOU, PODĽA PRÍSLUŠNEJ HĹBKY SANOVAŤ, RESP. OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROM
-POHĽADOVÉ PLOCHY NOSNÍKOV S OBNAŽENOU VÝSTUŽOU BUDÚ OPRAVENÉ PRÍSLUŠNOU SANÁCIOU DO 2cm, RESP. DO 5cm
-V PRÍPADE POTREBY TRHLINY INJEKTOVAŤ, DOBETÓNOVAŤ VYPADNUTÉ ČASTI
-PRIZNAŤ - VYČISTIŤ A SANOVAŤ VŠETKY DILATAČNÉ ŠKÁRY, KRÍDLA VYBÚRAŤ PO ÚROVEŇ ZDRAVÉHO BETÓNU A NAHRADIŤ NOVÝMI
- SANOVAŤ STENY OPORY OBMÝVANÉ POTOKOM POD OCHRANOU TABUĽOVEJ OHRÁDZKY (V PRÍLOHE 3)

ZÁKAZKA	II/575 MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE	GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY	02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU 575-015	MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/5057 4700, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA	BÚRACIE PRÁCE A SANÁCIE	STUPEŇ: DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY: 20160005
OBJEDNÁVATEĽ	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	OKRES: STROPKOV, MEDZILABORCE	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Jaroslav KRČ	TECH. KONTROLA: Ing. Zuzana Štefková	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: MALÁ POĽANA, ROKYTOVCE, KRÁSNY BROD
ZODP. PROJ.: Ing. Miriam Kočťúchová	VED. ÚSEKU: Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VYPRACOVAL: Ing. Miriam Kočťúchová	DÁTUM: 04.2016	FORMÁT: 4 A4	MIERKA: 1:100
		ČÍSLO PRÍLOHY: 2	SÚPRAVA