


OCHRANNÉ PÁSMA:	
Cesty I. triedy	50 m od osi vozovky
Cesty nižších tried	25 m od osi vozovky
Miestne komunikácie	25 m od osi vozovky
Vonkajšie elektrické vedenia do 35kV	10 m od krajného vodiča
Vonkajšie elektrické vedenia do 110kV	15 m od krajného vodiča
Podzemné elektrické vedenia do 400kV	25 m od krajného vodiča
Verejné telekomunikačné siete	1 m
Diaľkové telekomunikačné vedenia	2 m
Strednotlakové plynovody v obci	1 m od osi potrubia
Strednotlakové plynovody mimo obce	4 m od osi potrubia
Plynovody do DN 200	8 m od osi potrubia
Plynovody do DN 500	3 m od okraja kanalizácie
Kanalizácie	2 m od okraja potrubia
Vodovody	2 m od okraja potrubia



ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:	
SO 01 MODERNIZÁCIA CESTY	
- SO 01.2 MODERNIZÁCIA CESTY ÚSEK "2"	
- SO 01.3 MODERNIZÁCIA CESTY ÚSEK "3"	
- SO 01.4 MODERNIZÁCIA CESTY ÚSEK "4"	
- SO 01.5 MODERNIZÁCIA CESTY ÚSEK "5"	
SO 03 REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTOV	
- SO 03.10 PRIEPUST 2.10 V KM 3.147 - úsek "3"	
- SO 03.11 PRIEPUST 2.11 V KM 5.257 - úsek "4"	
- SO 03.12 PRIEPUST 2.12 V KM 6.327 - úsek "5"	
- SO 03.13 PRIEPUST 2.13 V KM 2.503 - úsek "3"	
- SO 03.14 PRIEPUST 2.14 V KM 2.839 - úsek "3"	

LEGENDA:	
	PLOCHY ZOSILNENIA VOZOVKY
	PLOCHY NOVEJ VOZOVKY
	PRIEKOPY
	HRANICE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA
LEGENDA EXISTUJÚCICH SIETÍ:	
	Plynovod STL
	Oznamovacie vedenie podzemné
	Oznamovacie vedenie nadzemné
	Elektrické vedenie NN (do 1kV)
	Vodovodné potrubie pitnej vody

VYPRACOVANÝ ING. R. POČI	ZOOP. PROJEKTANT ING. R. POČI	HLINĚ PROJEKTU ING. R. POČI	 DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 14
KONTROLOVANÝ ING. B. JUHÁS	OKRES STAVBY PREŠOV		
OBJEDNÁVATEL PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE MIERU 2, 080 01 PREŠOV			
II/546 PREŠOV - KLENOV			
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY - ÚSEK "2", "3", "4" A "5"			STUPEŇ DRS, DP FORMÁT 8x44
			DÁTUM 05.2016 Č. ZAK. 9071-00
			MIERKA 1:5000 Č. ARCH. 1.63
			Č. VÝKRESU 02 Č. SUPRAVY