

STAVBA
ČASŤ STAVBY :
KS:

II / 546 Prešov - Klenov
SO_03.8 Prieput č. 8 v km 2,950 (kalová jama)
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
	45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
1		01030201	0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 výkop ryhy otvor do kalovej jamy	m3 m3 2,00 1,00 3,00	3,00
2		01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Dosypanie zeminou	m3 1,60	1,60
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK		
3		11250601	1125060106	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30) kalová jama-zaslepenie vyušítný objekt	m3 m3 0,15 0,22 0,37	0,37
4		22010103		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené štrkopieskové lôžko	m3 0,40	0,40
5		22251384		Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových PVC rúra DN 200	m 5,20	5,20
	45.24.12			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV		
6		31210308	3121030802	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť nad 60 do 200 kg dlažba z betónových tvárnic	m2 m2 0,6 0,6	0,60
7		31260211		Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí prečistenie kalovej jamy	m3 1,0	1,00
	45.25.32			OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
8		11200101	1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) beton. Lôžko-dlažba beton. Lôžko-priepust Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15	m3 m3 0,6 0,6	0,60