

## Vyhlásenie k tvorbe rozpočtu

v nadväznosti na určenie predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ	Prešovský samosprávny kraj
realizujúci verejné obstarávanie v rámci	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
príležitostného verejného obstarávania:	
Verejný obstarávateľ	Košický samosprávny kraj
prístupujúci k verejnému obstarávaniu:	Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia cestnej infraštruktúry v rámci príležitostného spoločného verejného obstarávania zúčastnených verejných obstarávateľov: Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Košický samosprávny kraj“
Predmet zákazky:	ID – R01 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy
Časť č. 1:	
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal Dúbravský ISPO spol.s r.o. , Slovenská 86 , 080 01 Prešov ID – R01 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy
Názov stavby:	Košice – okolie.
Miesto stavby:	
Stupeň:	DRS, DP

Ako zodpovedný projektant pre vyššie definovanú stavbu, vyhlasujem, že rozpočet bol tvorený nasledovne:

Výkaz výmer obsahuje orientačný súpis stavebných konštrukcií a prác, montážnych prác, špecifikáciu strojov a zariadení prípadne materiálov s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Vypracoval sa osobitne pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby na základe projektovej dokumentácie v stupni DRS, DP.

Výkaz výmer (rozpočet) bol zostavený vo väzbe na Triednik stavebných konštrukcií a prác .

Pri tvorbe rozpočtu bol použitý program Cenkos 4 , verzia 19.50

Ceny jednotlivých položiek boli dosadzované z databázy Cenekon v CÚ 2016/2 a individuálnou cenovou kalkuláciou .

Výkaz výmer bol zostavovaný takým spôsobom, aby mohol byť použitý ako nedeliteľná súčasť PD stupeň DRS, DP , ako súčasť ostatných častí súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Aktuálnosť cien bola preverená dňa 7.9.2017 spôsobom individuálneho preverenia rozhodujúcich prác a dodávok a vyhlasujem, že hodnota 5,515.645,42 EUR bez DPH vyplývajúca z rekapitulácie stavby je primeraná súčasným trhovým podmienkam na stavebnom trhu v regióne predpokladanej realizácie stavebných prác a dodávok materiálov v čase preverovania aktuálnosti ceny zákazky .

Meno, priezvisko: \*

MICHAL DÚBRAVSKÝ

Podpis:



Miesto, dátum:

PREŠOV, 25.09.2017

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2750E-2015

**Stavba:** ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

#ODKAZ!

Ostatné náklady zo súhrnného listu

#ODKAZ!

**Cena bez DPH**

#ODKAZ!

DPH	základná	20,00%	z	#ODKAZ!
	znižená	20,00%	z	#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**#ODKAZ!**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2750E-2015

**Stavba:** ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant: Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtov

#ODKAZ! #ODKAZ!

101-02	101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica	#ODKAZ!	#ODKAZ!
101-02-01	101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta	0,00	0,00
101-02-02	101-02-02 ŽB trám	#ODKAZ!	#ODKAZ!
101-02-03	101-02-03 Meteostanica	0,00	0,00
101-02-04	101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926	0,00	0,00
101-02-05	101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425	0,00	0,00
101-03	101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves	0,00	0,00
101-03-01	101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta	0,00	0,00
101-03-02	101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090	0,00	0,00
101-03-03	101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910	0,00	0,00
101-03-04	101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715	0,00	0,00
101-03-05	101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959	0,00	0,00
101-03-06	101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478	0,00	0,00
104-00	104-00 Autobusová zastávka Miklipark	0,00	0,00
104-01	104-01 Nástupište Miklipark	0,00	0,00
104-01-01	104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha	0,00	0,00
106-00	106-00 Autobusová zastávka Jaklovce	#ODKAZ!	#ODKAZ!
106-00-01	106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha	#ODKAZ!	#ODKAZ!
106-00-02	106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce	0,00	0,00
106-00-03	106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce	0,00	0,00
106-00-04	106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce	0,00	0,00
106-01	106-001 Nástupište Jaklovce	0,00	0,00
106-01-01	106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha	0,00	0,00
107-00	107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni	#ODKAZ!	#ODKAZ!
107-00-01	107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha	#ODKAZ!	#ODKAZ!
107-01	107-01 Nástupište pri hydinárni	0,00	0,00
107-01-01	107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha	0,00	0,00
109-00	109-00 Autobusová zastávka Kolínovce	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
109-00-01	109-00-01 Autobusová zastávka Kolinovce 1.	0,00	0,00
109-00-02	109-00-02 Autobusová zastávka Kolinovce 2.	0,00	0,00
109-01	109-01 Nástupište Kolinovce	0,00	0,00
109-01-01	109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.	0,00	0,00
109-01-02	109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.	0,00	0,00
110-00	110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy	0,00	0,00
110-01	110-01 Rekonštrukcia križovatky	0,00	0,00
110-02	110-02 Dočasné dopravné značenie	0,00	0,00
110-03	110-03 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	0,00	0,00
622-00	622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica	0,00	0,00
623-00	623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves	0,00	0,00
652-00	652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica	0,00	0,00
653-00	653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves	0,00	0,00
702-00	702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves	0,00	0,00

## 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Vyplň vlastné	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Vyplň vlastné	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Vyplň vlastné	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy  
Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica  
Časť: 101-02-01 - 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
Vítaz výberového konania

Projektant:  
Ing. Dúbravský Michal

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

Poznámka:

KS:  
Dátum: 1. 2. 2017

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00	

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

**Časť: 101-02-01 - 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 - 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drvinu do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	59,46	0,00	0,00
			44*0,85+6*1,35+2*1,68+4*2,65		59,46		
2	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	43,00	0,00	0,00
			20+5+18		43,00		
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	5,00	0,00	0,00
			1+1+3		5,00		
4	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	2,00	0,00	0,00
			1+1		2,00		
5	K	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	4,00	0,00	0,00
			1+1+2		4,00		
6	K	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,00	0,00	0,00
7	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,00	0,00	0,00
8	K	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	44,00	0,00	0,00
			43+1		44,00		
9	K	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,00	0,00	0,00
10	K	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	2,00	0,00	0,00
11	K	112201104	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	4,00	0,00	0,00
12	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5 806,00	0,00	0,00
			" výmena podložia " 4826+666		5 492,00		
			" ostrovček v križovatke " 130		130,00		
			" vozovka " 184		184,00		
			Súčet		5 806,00		
13	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	8 445,60	0,00	0,00
			" výmena podložia " 4826*1,5+120*1,5+666*1,5		8 418,00		
			" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3		27,60		
			Súčet		8 445,60		
14	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 533,68	0,00	0,00
			8445,6		8 445,60		
15	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	342,30	0,00	0,00
			" ryha pre základ optotenía " 1,2*2,35*115		324,30		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
" oporný múr " 1,2*1,5*10					18,00		
Súčet					342,30		
16	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	102,69	0,00	0,00
342,3					342,30		
17	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8 769,50	0,00	0,00
" prebytočný výkopok "							
" ryha pre základ oplotenia " 1,2*2,35*115					324,30		
" oporný múr " 1,2*1,5*10					18,00		
" výmena podlažia " 4946*1,5+666*1,5					8 418,00		
" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3					27,60		
" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " - 184*0,1					-18,40		
Súčet					8 769,50		
18	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	61 386,50	0,00	0,00
" prebytočný výkopok "							
" ryha pre základ oplotenia " 1,2*2,35*115					324,30		
" oporný múr " 1,2*1,5*10					18,00		
" výmena podlažia " 4946*1,5+666*1,5					8 418,00		
" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3					27,60		
" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " - 184*0,1					-18,40		
Súčet					8 769,50		
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	8 769,50	0,00	0,00
" prebytočný výkopok "							
" ryha pre základ oplotenia " 1,2*2,35*115					324,30		
" oporný múr " 1,2*1,5*10					18,00		
" výmena podlažia " 4946*1,5+666*1,5					8 418,00		
" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3					27,60		
" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " - 184*0,1					-18,40		
Súčet					8 769,50		
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16 662,05	0,00	0,00
8769,5*1,9					16 662,05		
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,24	0,00	0,00
" obsyp základu oplotenia " (1,2*2,35-1,2*0,85-0,6*1,5)*115*1,15					119,03		
" oporný múr " (1,2*3-0,6*1,5)*10*1,15					31,05		
Medzisúčet					150,08		
" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " 184*0,1*1,15					21,16		
Medzisúčet					21,16		
Súčet					171,24		
22	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	342,47	0,00	0,00
171,235*2,0					342,47		
23	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	10 943,40	0,00	0,00
" výmena podlažia " (4946*1,5+666*1,5)*1,3					10 943,40		
24	M	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	21 886,80	0,00	0,00
" výmena podlažia " (4946+666)*1,5*1,3*2,0					21 886,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny " uličné vpuste = prípojky " (1,4*0,5-22/7*0,1*0,1)*1,5*8 Súčet	m3	8,02 8,02 8,02	0,00	0,00
26	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a 8,023*1,72	t	13,80 13,80	0,00	0,00
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením "UV" 1,4*1,4*8 " ryha pre základ oplotení " 1,2*115 Súčet	M2	153,68 15,68 138,00 153,68	0,00	0,00
28	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype " ryha pre základ oplotení " 115*2	m2	230,00 230,00	0,00	0,00

## 2 - Zakladanie

0,00

29	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 " základ oplotení " 115+1*50 " oporný múr " 10+3*1 Súčet	m	178,00 165,00 13,00 178,00	0,00	0,00
30	K	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm (115,5/1,5+1)*2 Súčet	ks	156,00 156,00 156,00	0,00	0,00
31	K	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikropilóty 3	ks	3,00 3,00	0,00	0,00
32	K	262009362	Príplatok k cene za výnos jadra vrtov pre injektáže podzemné v hĺbke 0 - 25 m, D nad 93 do 156 mm " mikropilóta pod múrikom oplotení " (115,5/1,5+1)*2*9 Súčet	m	1 404,00 1 404,00 1 404,00	0,00	0,00
33	K	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III " mikropilóta pod múrikom oplotení " (115,5/1,5+1)*2*9 Súčet	m	1 404,00 1 404,00 1 404,00	0,00	0,00
34	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 " základ oplotení , podkladný betón " 1,2*0,1*115,8 " oporný múr " 1,2*0,1*10 Súčet	m3	15,10 13,90 1,20 15,10	0,00	0,00
35	K	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m) " mikropilóta pod múrikom oplotení " (115,5/1,5+1)*2*9 Súčet	m	1 404,00 1 404,00 1 404,00	0,00	0,00

## 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

36	K	317321118	Rímsoy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií " nadbetónovanie rímsoy na terajšom múre " (1*0,2+0,15*0,1)*260 " dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 65*0,15*1 " dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 165*0,15*0,5 Súčet	m3	78,03 55,90 9,75 12,38 78,03	0,00	0,00
37	K	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií " rímsoy na základ oplotení " 115,0*(0,25*0,8+0,1*0,15)	m3	24,73 24,73	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	365,64	0,00	0,00
			" rímsy na terajšom múre "		195,43		
			(1*0,2+0,15*0,1)*2+(0,2*2+0,1*2+0,15)*260				
			" dobetónovanie odbúranej rímsy múra "		19,80		
			(65+1)*2*0,15				
			" rímsa na základ oplotenia "		100,76		
			115*(0,25*2+0,1*2+0,15)+(0,25*0,8+0,1*0,15)*14				
			" dobetónovanie odbúranej rímsy múra "		49,65		
			(165+0,5)*2*0,15				
			Súčet		365,64		
39	K	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	365,64	0,00	0,00
40	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	10,28	0,00	0,00
			" rímsy na terajšom múre "		5,59		
			(1*0,2+0,15*0,1)*260*0,1				
			" dobetónovanie odbúranej rímsy múra "		0,98		
			65*0,15*1*0,1				
			" dobetónovanie odbúranej rímsy múra "		1,24		
			165*0,15*0,5*0,1				
			" rímsa na základ oplotenia "		2,47		
			115*(0,25*0,8+0,1*0,15)*0,1				
			Súčet		10,28		
41	M	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	404,00	0,00	0,00
			" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 5,232 kg/ ks " (260,5+65+115,5+165)/1,5		404,00		
42	K	327323128	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	207,90	0,00	0,00
			" základ oplotenia " 115*(1,2*0,6+1,5*0,6)		186,30		
			" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*10		21,60		
			Súčet		207,90		
43	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	567,84	0,00	0,00
			" základ oplotenia "		505,68		
			115*(0,6+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*14				
			" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)+10*(0,6+2,4)*2		62,16		
			Súčet		567,84		
44	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	567,84	0,00	0,00
			567,84		567,84		
45	K	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	20,79	0,00	0,00
			" základ oplotenia " 115*(1,2*0,6+1,5*0,6)*0,1		18,63		
			" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*10*0,1		2,16		
			Súčet		20,79		
46	K	327501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	m3	93,75	0,00	0,00
			115*0,5*1,5		86,25		
			10*0,5*1,5		7,50		
			Súčet		93,75		
47	K	327591111	Zhotovenie výplne a protimrazových klínov za oporami vrátane zhutnenia z ílu	m3	12,50	0,00	0,00
48	M	5812511000	Zemina špeciálna a upravená surové íl Ge	t	21,29	0,00	0,00
			12,5*1,67*1,02		21,29		
49	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.maltou	KUS	65,00	0,00	0,00
			51+14		65,00		
50	M	3133106208	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2600/48 mm	ks	51,00	0,00	0,00
			51		51,00		
51	M	3133106308	Vzpera pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2500/38 mm	ks	14,00	0,00	0,00
			"vzpery" 14		14,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	115,00	0,00	0,00
" zábradľové zvodidlo " 115					115,00		
53	M	5539153400	Zábradľový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	115,00	0,00	0,00
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
54	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	22,50	0,00	0,00
" základ oplatenia " 1,2*0,15*115					20,70		
" oporný múr " 1,2*0,15*10					1,80		
Súčet					22,50		
55	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,52	0,00	0,00
" UV " 0,15*1,4*1,5*8					2,52		
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
56	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,00	0,00	0,00
" ostrovček v križovatke " 13					13,00		
" odvodnenie v oblúku = pod betónovú dlažbu "					30,00		
30							
Súčet					43,00		
57	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 642,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 4826+120+666					5 612,00		
" odvodnenie v oblúku " 30					30,00		
Súčet					5 642,00		
58	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 642,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 4826+120+666					5 612,00		
" odvodnenie v oblúku " 30					30,00		
Súčet					5 642,00		
59	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	7 635,00	0,00	0,00
7635					7 635,00		
60	K	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	960,94	0,00	0,00
"úprava 20 % z celkovej plochy "					960,94		
40039*0,05*2,4*0,2							
61	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 642,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 4826+120+666					5 612,00		
" odvodnenie v oblúku " 30					30,00		
Súčet					5 642,00		
62	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	53 688,80	0,00	0,00
40039*1,2					48 046,80		
" výmena podložia " 4826+120+666					5 612,00		
" odvodnenie v oblúku " 30					30,00		
Súčet					53 688,80		
63	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	45 681,00	0,00	0,00
40039					40 039,00		
" výmena podložia " 4826+120+666					5 612,00		
" odvodnenie v oblúku " 30					30,00		
Súčet					45 681,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 642,00	0,00	0,00
			" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,00		
			" odvodnenie v oblúku " 30		30,00		
			Súčet		5 642,00		
65	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	13,00	0,00	0,00
			" ostrovček v križovatke " 13		13,00		
66	M	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	13,00	0,00	0,00
67	K	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	44,50	0,00	0,00
			" odvodnenie v oblúku " 32		32,00		
			" vyustenie drenáže cez základ oplotenia "		12,50		
			50*0,5*0,5				
			Súčet		44,50		
68	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	6 118,00	0,00	0,00
			" pracovná škára " 6009		6 009,00		
			" začiatok + koniec + priepusty + most " 109		109,00		
			Súčet		6 118,00		

## 8 - Rúrové vedenie

0,00

69	K	871350320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	12,00	0,00	0,00
			" uličné vpuste = prípojky " 1,5*8		12,00		
70	M	28600143301	rúra 200/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	4,00	0,00	0,00
71	K	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	8,00	0,00	0,00
72	M	28600129001	KOLENO 200x45° - ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	8,00	0,00	0,00
73	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,00	0,00	0,00
			8		8,00		
74	M	5922360041	Uličná vpust' betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60	ks	8,00	0,00	0,00
			8		8,00		
75	M	5922360078	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-225	ks	8,00	0,00	0,00
76	M	5922360081	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-350	ks	8,00	0,00	0,00
77	M	5922360010	Uličná vpust' betónová, spodná časť-dno TBV 500-300	ks	8,00	0,00	0,00
78	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	8,00	0,00	0,00
			8		8,00		
79	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	8,00	0,00	0,00
			8		8,00		
80	M	55517910001	koše kovové na blato a kaly	ks	8,00	0,00	0,00

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

81	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	4 104,00	0,00	0,00
			" H1 " 4104		4 104,00		
			Súčet		4 104,00		
82	M	55346953201	Čestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	4 104,00	0,00	0,00
			" H1 " 4104		4 104,00		
83	K	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	3 936,00	0,00	0,00
			" N2 " 3936		3 936,00		
84	M	55346953101	Čestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 936,00	0,00	0,00
			" N2 " 3936		3 936,00		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpíkov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché	m	1 420,00	0,00	0,00
" H2 na tráme " 1420					1 420,00		
86	M	55346953851	Mostné zvodidlo - jednoduché bez výplne ,úroveň zachytenia H2, komplet s náterom bez dilatácií	m	1 420,00	0,00	0,00
" H2 na tráme " 1420					1 420,00		
87	K	911333191	Príplatok k cene za montáž ďalšej zvodidlovej pásnice	m	1 420,00	0,00	0,00
" H2 na tráme " 1420					1 420,00		
88	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	305,00	0,00	0,00
89	M	4044777008	Zvodidlový stĺpik ZS 300 mm s kovovým držiakom a spojovacím materiálom , fólia tr. 2	ks	305,00	0,00	0,00
90	K	913151111	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	21,00	0,00	0,00
91	M	4044792975	IS32a,,Kilometrovník“, rozmer 500 x 700, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	21,00	0,00	0,00
92	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	KUS	204,00	0,00	0,00
" DDZ " 18					18,00		
" TDZ "							
42+33+15+11+2+21+5+2+8+2+8+3+4+1+2+6+1+4+1+1+1					173,00		
4+4+1					9,00		
4					4,00		
Súčet					204,00		
93	M	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
0,02					0,02		
94	M	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	42,00	0,00	0,00
95	M	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	33,00	0,00	0,00
96	M	4044796855	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“,zákl. rozmer1500 x 330 , Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	15,00	0,00	0,00
97	M	4044796467	IS18a „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	11,00	0,00	0,00
98	M	4044796273	IS18b „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,00	0,00	0,00
99	M	4044781540	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	5,00	0,00	0,00
100	M	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,00	0,00	0,00
101	M	4044791660	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	6,00	0,00	0,00
6					6,00		
102	M	4044780710	A13 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	6,00	0,00	0,00
6					6,00		
103	M	4044780740	A14 „Chodci“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	4044791714	IS34,,Hranica okresu“,rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,00	0,00	0,00
105	M	4044791520	IS36a,,Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,00	0,00	0,00
106	M	4044791423	IS36b,,Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,00	0,00	0,00
107	M	4044799617	E4 „Džka úseku alebo platnosti “ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	6,00	0,00	0,00
3+1+2					6,00		
108	M	4044799423	Z3a „Vodiaca tabuľa „II. trieda, HIP, 10 rokov, so založeným Al okrajovým profilom, rozmer 2000x500, iné dopravné zariadenia	ks	4,00	0,00	0,00
109	M	4044780350	A3b „Nebezpečné stúpanie“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
110	M	4044788670	C6a „Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,00	0,00	0,00
111	M	4044799922	E2 „Vzdialenosť “ základ. rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,00	0,00	0,00
4					4,00		
112	M	4044797631	IS9 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	1,00	0,00	0,00
113	M	4044797534	IS10 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	4,00	0,00	0,00
114	M	4044780200	A1a „Zákruta vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
115	M	4044798953	IS2 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným Al okrajovým profilom	m2	1,00	0,00	0,00
116	M	4044791740	IP10 „Odporúčaná rýchlosť“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,00	0,00	0,00
1+2					3,00		
117	M	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
118	M	40447440141	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Vzďialenosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
119	M	40447520711	Dopravná značka - Práca, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A19 kod A19 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
120	M	40447510861	Dopravná značka - Zákaz predchádzania, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B29a - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
121	M	40447510981	Dopravná značka - Najvyššia dovolená rýchlosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B31a - prenájom	ks	0,04	0,00	0,00
122	M	40447511341	Dopravná značka - Koniec viacerých zákazov, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B39 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
123	M	40447150211	Dopravná značka - Prednosť pred protiúdúcimi vozidlami, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P11 - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
124	M	40447111241	Dopravná značka - Prednosť protiúdúcich vozidiel, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod P10 - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	40447430191	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vľavo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C6b - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
126	M	40447430171	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vpravo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 900 mm kod C6a - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
127	M	404463600	Stĺpik dopravnej značky , vrátane viečka a úchyty pre dopravné značky - prenájom	KUS	0,15	0,00	0,00
128	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	375,00	0,00	0,00
21*2+111*3					375,00		
129	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	308,00	0,00	0,00
154*2					308,00		
130	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	132,00	0,00	0,00
111+21					132,00		
131	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 761,00	0,00	0,00
" V1a " 3665					3 665,00		
" V1b "							
" V2a " 167					167,00		
" V2b " 859					859,00		
" V3 " 1035*2					2 070,00		
Súčet					6 761,00		
132	K	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozlož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40 702,00	0,00	0,00
" DDZ " 2*3					6,00		
" TDZ "							
" V4 " 40696					40 696,00		
Súčet					40 702,00		
133	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 761,00	0,00	0,00
" V1a " 3665					3 665,00		
" V1b "							
" V2a " 167					167,00		
" V2b " 859					859,00		
" V3 " 1035*2					2 070,00		
Súčet					6 761,00		
134	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40 702,00	0,00	0,00
" DDZ " 2*3					6,00		
" TDZ "							
" V4 " 40696					40 696,00		
Súčet					40 702,00		
135	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	118,50	0,00	0,00
" V6a " 8*3*0,5					12,00		
" V6b " 49*3*0,5					73,50		
" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125					33,00		
Súčet					118,50		
136	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	118,50	0,00	0,00
" V6a " 8*3*0,5					12,00		
" V6b " 49*3*0,5					73,50		
" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125					33,00		
Súčet					118,50		
137	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	47 463,00	0,00	0,00
" DDZ " 2*3					6,00		
" TDZ "							
" V4 " 40696					40 696,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" V1a " 3665		3 665,00		
			" V1b "				
			" V2a " 167		167,00		
			" V2b " 859		859,00		
			" V3 " 1035*2		2 070,00		
			Súčet		47 463,00		
138	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	118,50	0,00	0,00
			" V6a " 8*3*0,5		12,00		
			" V6b " 49*3*0,5		73,50		
			" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		33,00		
			Súčet		118,50		
139	K	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,00	0,00	0,00
140	M	4045795520	Dopravná zábrana Z2 reflexná 1000x200 mm s 2 svetlami	ks	0,02	0,00	0,00
141	K	915912113	Montáž dočasného dopravného kužľa reflexného výšky 750 mm	ks	15,00	0,00	0,00
142	M	4044799399	Z1 „Kužeľ“, zväč. rozmer 750mm, reflexný, ťažký, iné dopravné zariadenia	ks	0,15	0,00	0,00
143	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	60,00	0,00	0,00
144	M	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	0,60	0,00	0,00
145	K	915912311	Montáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy letiaci bod s 5 svetlami	ks	1,00	0,00	0,00
146	M	4045795550	Smerová svetelná súprava - letiaci bod s 5 svetlami	ks	0,01	0,00	0,00
147	K	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	1,00	0,00	0,00
148	M	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	0,01	0,00	0,00
149	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	53,00	0,00	0,00
			" ostrovček v križovatke " 23		23,00		
			" oblúk " 30		30,00		
			Súčet		53,00		
150	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	53,00	0,00	0,00
			23+30		53,00		
151	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	41,60	0,00	0,00
			5,3*2+9+10+12		41,60		
			Súčet		41,60		
152	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6 118,00	0,00	0,00
			" začiatok + koniec + priepusty + most " 109		109,00		
			" pracovná škára " 6009		6 009,00		
			Súčet		6 118,00		
153	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	14,00	0,00	0,00
			12+2		14,00		
154	K	9319621122	Výplň dilatačných škár styrodurovými doskami hr. 20 mm	m2	26,02	0,00	0,00
			" základ oplotenia " (1,2*0,6+1,5*0,6)*13		21,06		
			" rímsa na základ oplotenia " (0,25*0,8+0,1*0,15)*13		2,80		
			" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*1		2,16		
			Súčet		26,02		
155	K	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	180,75	0,00	0,00
			" rímsa a NK " 13*(1,5*2+0,25*2+0,8+0,1+0,15)		59,15		
			" styk múrika a vozovky " 115		115,00		
			" oporný múr " 3*2+0,6		6,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					180,75		
156	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	44 510,00	0,00	0,00
44510					44 510,00		
157	K	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	116,00	0,00	0,00
" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*58					116,00		
158	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	427,00	0,00	0,00
" kotvenie rímsy - lepená kotva 16/180 mm "					427,00		
427							
159	K	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	116,00	0,00	0,00
" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*58					116,00		
160	K	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	22,13	0,00	0,00
" odbúranie rímsy múra " 65*0,15*1					9,75		
" odbúranie rímsy múra " 165*0,15*0,5					12,38		
Súčet					22,13		
161	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	69,00	0,00	0,00
" základový múrik pod oplatením " 115*0,5*1,2					69,00		
162	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	6 444,20	0,00	0,00
" N2 " 4508*0,7					3 155,60		
" H1 " (3310+344)*0,7					2 557,80		
" H1 " 1044*0,7					730,80		
Súčet					6 444,20		
163	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	18,00	0,00	0,00
164	K	971052481	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 900 mm, - 0,58200t	ks	8,00	0,00	0,00
" otvory pre vyústenie vpustov cez múry " 5+3					8,00		
165	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 534,80	0,00	0,00
" asfaltové sute , zvodidlá a dopravné značky na skládku správcu " 1534,795-151,8					1 383,00		
" betónová suť na riadenú skládku " 151,8					151,80		
Súčet					1 534,80		
166	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44 509,49	0,00	0,00
167	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 534,81	0,00	0,00
168	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	151,80	0,00	0,00
" betónová suť na riadenú skládku " 151,8					151,80		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
169	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	38 229,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
170	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá penetračným náterom za studena	m2	655,20	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" základ oplatenia "		624,24		
			115*(0,6+0,3*2+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*2				
			" oporný múr " (1,2*0,6+0,4*0,6)+10*(0,6+2,4)		30,96		
			Súčet		655,20		
171	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,23	0,00	0,00
172	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 309,44	0,00	0,00
			" základ oplatenia "		1 248,48		
			(115*(0,6+0,3*2+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*2)				
			" oporný múr " (1,2*0,6+0,4*0,6)+10*(0,6+2,4)*2		60,96		
			Súčet		1 309,44		
173	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	1,11	0,00	0,00
174	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00

## 762 - Konštrukcie tesárske

0,00

175	K	762962810	Rozoberanie oplatenia s priečnikmi, s betónovými stĺpkami z dosiek, lát, -0.07000t	m	115,00	0,00	0,00
			" demontáž oplatenia " 115		115,00		

## 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

176	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	115,00	0,00	0,00
			115		115,00		
177	M	3133103001	Napínací drôt PVC	m	362,25	0,00	0,00
			115*3*1,05		362,25		
178	M	31331036001	PVC (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	4,83	0,00	0,00
			115/25*1,05		4,83		
179	M	3139550004	Napínák s povrchovou úpravou s PVC	ks	9,00	0,00	0,00
			9		9,00		
180	K	767912130	Montáž tieniacej siete , o výške do 2,0 m	m	115,00	0,00	0,00
181	M	31331047001	Tieniaca sieť 200 cm , UV stabilná , 80 % tienivosť	m	115,00	0,00	0,00
182	M	31331063004	Viazacia páska 14 cm	ks	690,00	0,00	0,00

## 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

183	K	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové a epoxidichtové základné - 35µm	m2	253,00	0,00	0,00
			"zábradlie" 115*1,1*2		253,00		
			Súčet		253,00		
184	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	253,00	0,00	0,00
			253,0		253,00		

## M - Práce a dodávky M

0,00

### 25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

0,00

185	K	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	253,00	0,00	0,00
			"zábradlie" 115*1,1*2		253,00		
			Súčet		253,00		
186	K	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	253,00	0,00	0,00

## VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť:

101-02-02 - 101-02-02 ŽB trám

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

**Časť:** 101-02-02 - 101-02-02 ŽB trám

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 - 101-02-02 ŽB trám

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 " ŽB prah pre zvodičlá " 1,8*1,5*1044	m3	2 818,80	0,00	0,00
					2 818,80		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	845,64	0,00	0,00
					2818,8		2 818,80
3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m " ŽB prah pre zvodičlá - spätný zásyp výkopkom " 0,8*0,6*1044*1,15	m3	576,29	0,00	0,00
					576,29		
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m " ŽB prah pre zvodičlá = vývrt z pilót " (1044/3+3)*6,0*22/7*0,31*0,31	m3	636,07	0,00	0,00
					636,07		
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m " ŽB prah pre zvodičlá = vývrt z pilót " (1044/3+3)*6,0*22/7*0,31*0,31	m3	4 452,49	0,00	0,00
					636,07		
6	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m " ŽB prah pre zvodičlá " 1,8*1,5*1044	m3	2 818,80	0,00	0,00
					2 818,80		
7	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m " ŽB prah pre zvodičlá " 1,8*1,5*1044	m3	19 731,60	0,00	0,00
					2 818,80		
8	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 " ŽB prah pre zvodičlá - spätný zásyp výkopkom " 0,8*0,6*1044*1,15	m3	576,29	0,00	0,00
					576,29		
9	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 " prebytočný výkopok " " ŽB prah pre zvodičlá " 1,8*1,5*1044 " vývrt z pilót " 22/7*0,31*0,31*6*(1044/3+3) " ŽB prah pre zvodičlá - spätný zásyp výkopkom " -0,8*0,6*1044*1,15 Súčet	m3	2 878,58	0,00	0,00
					2 818,80		
					636,07		
					-576,29		
					2 878,58		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 355,72	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2818,8*1,9		5 355,72		
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	660,33	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá - dosypanie ŠD "		660,33		
			0,5*1,1*1044*1,15				
			Súčet		660,33		
12	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	1 320,66	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá - dosypanie ŠD "		1 320,66		
			0,5*1,1*1044*1,15*2,0				
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	576,29	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá - spätný zásyp výkopkom " 0,8*0,6*1044*1,15		576,29		
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 349,00	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá " 1044*2,25		2 349,00		
			Súčet		2 349,00		

## 2 - Zakladanie

0,00

15	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	622,89	0,00	0,00
16	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	716,32	0,00	0,00
17	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	1 238,70	0,00	0,00
			" drenážne potrubie za ŽB prahom "		1 238,70		
			1044+1,1*(1044/6+3)				
18	K	224311221	Výplň pilót z portlandského betónu prostého tr. V8-C 25/30 bez pažiackej suspenzie	m3	689,08	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty "		689,08		
			(1044/3+3)*6,5*22/7*0,31*0,31				
19	K	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	66,69	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty "		66,69		
			(1044/3+3)*0,19				
20	K	2299911111	Zaťažkávací skúška pilóty	ks	16,00	0,00	0,00
			8*2		16,00		
21	K	264321412	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	2 106,00	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty " (1044/3+3)*6		2 106,00		
22	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	161,82	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá , podkladný betón "		161,82		
			0,1*1,55*1044				
23	K	274321611	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 35/45	m3	1 425,06	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá "		1 425,06		
			(0,8*1,65+0,15*0,3)*1044				
24	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3 874,59	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá , podkladný betón "		211,28		
			0,1*(1,55*2*8+1044*2)				
			" ŽB prah pre zvodidlá "		3 663,31		
			(0,8*1,65+0,15*0,3)*2*8+(1,65+1,688+0,15)*1044				
			Súčet		3 874,59		
25	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3 874,59	0,00	0,00
			3874,592		3 874,59		
26	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	162,52	0,00	0,00
			" ŽB prah pre zvodidlá " 1044*0,15567		162,52		

## 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

27	K	388994111	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom výkope	M	2 088,00	0,00	0,00
			1044*2		2 088,00		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
28	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	193,14	0,00	0,00
" ŽB prah pre zvodičlá " 1,85*1044*0,1					193,14		
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
29	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	678,60	0,00	0,00
" betónové dlaždice " 0,65*1044					678,60		
30	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	522,00	0,00	0,00
" betónové dlaždice " 0,5*1044					522,00		
31	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	2 088,00	0,00	0,00
" betónové dlaždice " 0,5*1044*4					2 088,00		
32	K	597962545	Osadenie odvodňovacieho bodového vpustu z polymerbetónu s krycím roštom, tr. zaťaženia E 600 do bet.lôžka C 25/30	ks	87,00	0,00	0,00
1044/12					87,00		
33	M	59230101951	Vpust bodový 300/500 s príslušenstvom , tr. zaťaženia E 600	ks	87,00	0,00	0,00
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
34	K	871310320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 150 mm	m	108,75	0,00	0,00
" vyvedenie bodových vpustí cez ŽB trám " 1,25*87					108,75		
35	M	2860014300	MASTER rúra 150/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	54,38	0,00	0,00
36	K	871350310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm	m	87,00	0,00	0,00
" vyvedenie bodových vpustí cez ŽB trám = chránička " 1,0*87					87,00		
37	M	2860014570	MASTER rúra 200/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	87,00	0,00	0,00
38	K	8981700011	Osadenie káblovej komory s PE poklopom	ks	21,00	0,00	0,00
1050/50					21,00		
39	M	34126117001	Káblová komora s poklopom	ks	21,00	0,00	0,00
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
40	K	919726732	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôru s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 044,00	0,00	0,00
" medzi vozovkou a ŽB trámom " 1044					1 044,00		
41	K	9319811211	Zvislé vložky do dilatčných škár, spolu s dodaním, z dosiek pružných hr.20 mm	m2	118,76	0,00	0,00
" ŽB prah pre zvodičlá " (0,8*1,65+0,15*0,3)*87					118,76		
42	K	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou s predtesnením	m	382,80	0,00	0,00
" ŽB prah pre zvodičlá = dilatácie " (0,95+1,65*2+0,15)*87					382,80		
43	K	961054199	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, -2,40000t	m3	47,71	0,00	0,00
(1044/3+3)*22/7*0,31*0,31*0,45					47,71		
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	114,50	0,00	0,00
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 320,50	0,00	0,00
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	114,50	0,00	0,00
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
47	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	8 050,61	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

48	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena " ŽB prah pre zvodičlá " 0,8*1,65*2*8*0,8+1,5*1044	m2	1 582,90	0,00	0,00
					1 582,90		
49	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,55	0,00	0,00
50	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena " ŽB prah pre zvodičlá " (0,8*1,65*2*8*0,8+1,5*1044)*2	m2	3 165,79	0,00	0,00
					3 165,79		
51	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	2,69	0,00	0,00
52	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju 2*1044	m2	2 088,00	0,00	0,00
					2 088,00		
53	M	2833102700	Fólia Hydroizolačná - tesniaca 2*1281	m2	2 946,30	0,00	0,00
					2 562,00		
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00

## VP - Práce navyiac

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť:

101-02-03 - 101-02-03 Meteostanica

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

**Časť: 101-02-03 - 101-02-03 Meteostanica**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

2 - Zakladanie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

VRN03 - Geodetické práce 0,00

VRN04 - Projektové práce 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-03 - 101-02-03 Meteostanica

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**2 - Zakladanie** **0,00**

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 0,15*1,4*2	m3	0,42	0,00	0,00
					0,42		
2	K	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37 1,2*1,4*2	m3	3,36	0,00	0,00
					3,36		
3	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné 0,15*(1,4+2)*2	m2	1,02	0,00	0,00
					1,02		
4	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,02	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

5	K	9197262221	Tesnenie drážky zálievkou za studena	m	4,00	0,00	0,00
6	M	1116361100	Asfaltová zálievka AZ v sudoch do 250kg 3*5*0,001	t	0,02	0,00	0,00
					0,02		
7	K	9197351111	Vyfrezovanie drážky 40/20 mm pre chráničku sondy v asfaltovom kryte	m	3,00	0,00	0,00
8	K	9197351112	Vyvrátenie otvoru DN 115 /50 mm pre sondu v asfaltovom kryte	ks	1,00	0,00	0,00
9	K	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 13 m	hod	2,00	0,00	0,00
			2		2,00		

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

10	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,70	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	------	------	------

**M - Práce a dodávky M** **0,00**

**21-M - Elektromontáže** **0,00**

11	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná " základ stožiarov " 20+5	m	25,00	0,00	0,00
					25,00		
12	M	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	5,00	0,00	0,00
13	M	3450702600	I-Rúrka HFXP 20 čierna	m	20,00	0,00	0,00
14	K	2102018621	Montáž 5m stožiara s prírubou pre meteostanicu	ks	1,00	0,00	0,00
15	M	31601052001	Stožiar 5m , DN 89 mm , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	1,00	0,00	0,00
16	K	2102018711	Montáž základového roštu pre stožiar meteostanice	ks	1,00	0,00	0,00
17	M	3484301720	Základový rošt pre stožiar 5-12m	ks	1,00	0,00	0,00
18	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	2,00	0,00	0,00
			2		2,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,00	0,00	0,00
20	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	0,50	0,00	0,00
			0,5		0,50		
21	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,00	0,00	0,00
22	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,00	0,00	0,00
23	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,00	0,00	0,00
24	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	35,00	0,00	0,00
			35		35,00		
25	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	32,90	0,00	0,00
26	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,00	0,00	0,00
			" SR 02" 1		1,00		
			"SR 03 " 2		2,00		
			" SP 1 " 1		1,00		
			Súčet		4,00		
27	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
28	M	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	2,00	0,00	0,00
			2		2,00		
29	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
30	K	2104111211	Montáž meteostanice s príslušenstvom , cestného snímača , obslužného softwaru a integrácia do IS SC KSK	kpl.	1,00	0,00	0,00
31	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,00	0,00	0,00
32	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,00	0,00	0,00
33	K	PD	Presun dodávok	%	0,00	0,00	0,00
34	K	PM	Podružný materiál	%	0,00	0,00	0,00
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00
46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach							0,00
36	K	460050612	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	3,36	0,00	0,00
			1,2*1,4*2		3,36		
37	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	3,36	0,00	0,00
			1,2*1,4*2		3,36		
38	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,00	0,00	0,00
			35		35,00		
39	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,00	0,00	0,00
			35		35,00		
40	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	12,25	0,00	0,00
			35*0,35		12,25		
			Súčet		12,25		
41	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,38	0,00	0,00
42	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,25	0,00	0,00
			35*0,35		12,25		
			Súčet		12,25		
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
45	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

46	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť:

101-02-04 - 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

**Časť: 101-02-04 - 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-04 - 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	45,00	0,00	0,00
			6,0*7,5		45,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7,0		42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	13,00	0,00	0,00
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	67,50	0,00	0,00
			" priep." 6*7,5*1,5		67,50		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,25	0,00	0,00
6	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,00	0,00	0,00
			" zaistovací prah " 0,8*0,5*5		2,00		
			Súčet		2,00		
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,60	0,00	0,00
			2		2,00		
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,50	0,00	0,00
			"preb. zemina" 67,5+2		69,50		
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	278,00	0,00	0,00
			69,5		69,50		
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,50	0,00	0,00
			67,5+2		69,50		
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	129,79	0,00	0,00
			"zemina" 69,5*1,5		104,25		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		129,79		
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,00	0,00	0,00
			" Obsyp rúry priepustu "6*7,5*0,8		36,00		
13	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	69,08	0,00	0,00
			36*1,9		68,40		

**2 - Zakladanie** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,18	0,00	0,00
			"čela " 6,6*1,1*2*0,15		2,18		
15	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	2,00	0,00	0,00
			" zaistovací prah " 0,8*0,5*5		2,00		
			Súčet		2,00		
16	K	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr.C 8/10	m3	1,51	0,00	0,00
			" podkladný betón - čela " 6,3*0,8*2*0,15		1,51		
17	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	4,26	0,00	0,00
			" podkladný betón - čela " (6,3+0,8)*2*2*0,15		4,26		
			Súčet		4,26		
18	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	4,26	0,00	0,00
<b>3 - Zvislé a kompletné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
19	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		
			Súčet		6,00		
20	M	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
21	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	20,00	0,00	0,00
			" výtok " 2*10		20,00		
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
22	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	44,40	0,00	0,00
			6,0*7,4		44,40		
			Súčet		44,40		
23	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			7,0*6,0		42,00		
24	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
25	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
26	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
27	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
28	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
29	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,00	0,00	0,00
30	K	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 25/30 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
31	K	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	8,50	0,00	0,00
32	M	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50,rozm.1000 x 50mm	ks	9,09	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
			7*2		14,00		
34	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
			7,0*2		14,00		
35	K	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	20,00	0,00	0,00
			" výtok " 2*10		20,00		
			Súčet		20,00		
36	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	80,00	0,00	0,00
			10*4*2		80,00		
37	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	20,00	0,00	0,00
			" na vtoku a výtoku " 5*2*2		20,00		
38	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
39	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
40	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	16,00	0,00	0,00
			" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 4*4		16,00		
			Súčet		16,00		
41	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	8,50	0,00	0,00
42	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	52,77	0,00	0,00
			" priep. -bet" 8,5*0,98		8,33		
			"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,90		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		52,77		
43	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	589,06	0,00	0,00
			" priep. -bet" 8,5*0,98*4		33,32		
			"asf." 42*0,450*24		453,60		
			"podklad" 45,6*0,560*4		102,14		
			Súčet		589,06		
44	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,77	0,00	0,00
			" priep. -bet" 8,5*0,98		8,33		
			"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,90		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		52,77		
45	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	8,33	0,00	0,00
			" priep. -bet" 8,5*0,98		8,33		
			Súčet		8,33		

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

46	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	183,68	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

47	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,00	0,00	0,00
			" čelá " 1,5*(6+0,5*2)*2		21,00		
48	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,00	0,00	0,00
49	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	42,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
" čelá " 1,5*(6+0,5*2)*2*2					42,00		
50	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,07	0,00	0,00
51	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,08	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť:

101-02-05 - 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

**Časť: 101-02-05 - 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 - 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-05 - 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	17,00	0,00	0,00
			17		17,00		
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,25	0,00	0,00
			" priep." 3*14,5*1,5		65,25		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,58	0,00	0,00
			65,25		65,25		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,25	0,00	0,00
			"preb. zemina" 65,25		65,25		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	261,00	0,00	0,00
			65,25		65,25		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,25	0,00	0,00
			65,25		65,25		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,40	0,00	0,00
			"zemina" 65,25*1,5		97,88		
			"podklad" 42*0,560		23,52		
			Súčet		121,40		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,80	0,00	0,00
			" Obsyp rúry priepustu "3*14,5*0,8		34,80		
11	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	66,78	0,00	0,00
			34,8*1,9		66,12		

**3 - Zvislé a kompletné konštrukcie** **0,00**

12	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		
			Súčet		6,00		
13	M	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	6,00	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6					6,00		
5 - Komunikácie							0,00
14	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,00	0,00	0,00
6,0*7					42,00		
Súčet					42,00		
15	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
7,0*6,0					42,00		
16	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
17	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
18	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
42*2					84,00		
19	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
20	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
21	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	4,94	0,00	0,00
" 30 % z celkovej plochy "							
" vtok " 2*1,5					3,00		
" výtok " 1,8*3,25					5,85		
" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)					7,60		
Súčet					16,45		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
22	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	13,50	0,00	0,00
23	M	5922050104	Betónový prefabrikát TBP 2 - 60, Betónové hrdlové rúry, d - 60,rozm.1000 x 60mm	ks	14,14	0,00	0,00
24	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
7*2					14,00		
25	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
7,0*2					14,00		
26	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	16,45	0,00	0,00
" vtok " 2*1,5					3,00		
" výtok " 1,8*3,25					5,85		
" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)					7,60		
Súčet					16,45		
27	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	20,00	0,00	0,00
" na vtoku a výtoku " 5*2*2					20,00		
28	K	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	14,50	0,00	0,00
29	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
1					1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
31	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	8,00	0,00	0,00
" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 4*2					8,00		
Súčet					8,00		
32	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	13,50	0,00	0,00
33	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,12	0,00	0,00
" priep.-bet" 13,5*2,05					27,68		
"asf. - na skládku správcu" 42*0,450					18,90		
"podklad" 45,6*0,560					25,54		
Súčet					72,12		
34	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	666,44	0,00	0,00
" priep.-bet" 13,5*2,05*4					110,70		
"asf." 42*0,450*24					453,60		
"podklad" 45,6*0,560*4					102,14		
Súčet					666,44		
35	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,12	0,00	0,00
" priep.-bet" 13,5*2,05					27,68		
"asf. - na skládku správcu" 42*0,450					18,90		
"podklad" 45,6*0,560					25,54		
Súčet					72,12		
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	27,68	0,00	0,00
" priep.-bet" 13,5*2,05					27,68		
Súčet					27,68		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
37	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	141,76	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť:

101-03-01 - 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-01 - 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť:** **101-03-01 - 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	15,90	0,00	0,00
			6*2,65		15,90		
2	K	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		
3	K	112201104	Odstránenie pŕnov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	6,00	0,00	0,00
4	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	117,00	0,00	0,00
			" výmena + nové UV " 1*3*(35+4)		117,00		
5	K	113151313	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 40 mm, -0,10200t	m2	16 455,00	0,00	0,00
			16455		16 455,00		
6	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5 315,00	0,00	0,00
			" výmena podložia " 5315		5 315,00		
7	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	7 972,50	0,00	0,00
			" výmena podložia " 5315*1,5		7 972,50		
8	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 391,75	0,00	0,00
			" výmena podložia " 7972,5		7 972,50		
9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,96	0,00	0,00
			"UV" 1,4*1,4*1,5*(4+30)		99,96		
			Súčet		99,96		
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,99	0,00	0,00
			99,96*0,3		29,99		
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7 986,93	0,00	0,00
			" prebytočný výkopok " 7972,5+99,96-85,534		7 986,93		
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55 908,48	0,00	0,00
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 986,93	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
" prebytočný výkopok " 7972,5+99,96-85,534					7 986,93		
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15 175,16	0,00	0,00
7986,926*1,9					15 175,16		
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,53	0,00	0,00
"UV" 1,4*1,4*1,5*34-22/7*0,3*0,3*1,5*34					85,53		
Súčet					85,53		
16	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	m3	10 364,25	0,00	0,00
" výmena podložia " 5315*1,5*1,3					10 364,25		
17	M	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	20 728,50	0,00	0,00
" výmena podložia " 5315*1,5*1,3*2,0					20 728,50		
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,10	0,00	0,00
" uličné vpuste = prípojky " (1,4*0,5-22/7*0,1*0,1)*1,5*34					34,10		
Súčet					34,10		
19	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	58,65	0,00	0,00
34,097*1,72					58,65		
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homíne 1-4 so zhutnením	M2	66,64	0,00	0,00
"UV" 1,4*1,4*34					66,64		
Súčet					66,64		
4 - Vodorovné konštrukcie							0,00
21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,71	0,00	0,00
" UV " 0,15*1,4*1,5*34					10,71		
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,85	0,00	0,00
"pod UV" 0,5*0,5*0,1*34					0,85		
Súčet					0,85		
5 - Komunikácie							0,00
23	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 315,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 5315					5 315,00		
24	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	15,30	0,00	0,00
" UV " 1,5*1*0,3*34					15,30		
25	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 315,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 5315					5 315,00		
26	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	5 109,00	0,00	0,00
5109					5 109,00		
27	K	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	517,36	0,00	0,00
"úprava 15 % z celkovej plochy " (12287+16455)*0,05*2,4*0,15					517,36		
28	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	58,50	0,00	0,00
1,5*1*39					58,50		
29	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 315,00	0,00	0,00
" výmena podložia " 5315					5 315,00		
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	38 368,30	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(12287+16455)*1, 15		33 053,30		
			" výmena podložia " 5315		5 315,00		
			Súčet		38 368,30		
31	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	34 057,00	0,00	0,00
			12287+16455		28 742,00		
			" výmena podložia " 5315		5 315,00		
			Súčet		34 057,00		
32	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 315,00	0,00	0,00
			" výmena podložia " 5315		5 315,00		
33	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	4 772,00	0,00	0,00
			" pracovná škára " 4646		4 646,00		
			" začiatok + koniec + priepusty + most " 126		126,00		
			Súčet		4 772,00		
8 - Rúrové vedenie							0,00
34	K	871310320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 150 mm	m	51,00	0,00	0,00
			" uličné vpuste = prípojky " 1,5*34		51,00		
35	M	2860014300	MASTER rúra 150/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	51,00	0,00	0,00
36	K	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	68,00	0,00	0,00
			34*2		68,00		
37	M	2860014810	MASTER koleno 150/15° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,00	0,00	0,00
38	M	2860014820	MASTER koleno 150/30° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,00	0,00	0,00
39	K	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	34,00	0,00	0,00
			34		34,00		
40	M	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150/45° - hladký kanalizačný systém	ks	34,00	0,00	0,00
41	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	34,00	0,00	0,00
			34		34,00		
42	M	5922360041	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60	ks	34,00	0,00	0,00
			34		34,00		
43	M	5922360078	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-225	ks	34,00	0,00	0,00
			34		34,00		
44	M	5922360081	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-350	ks	34,00	0,00	0,00
45	M	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 500-300	ks	34,00	0,00	0,00
46	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	34,00	0,00	0,00
			4+30		34,00		
47	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	34,00	0,00	0,00
			4+30		34,00		
48	M	5551791000	Koše kovové na blato a kaly	ks	34,00	0,00	0,00
49	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	20,00	0,00	0,00
50	K	8993321111	Demontáž uličného vstupu alebo vpuste	ks	30,00	0,00	0,00
			30		30,00		
51	K	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	5,00	0,00	0,00
			" poklopy šupatka " 5		5,00		
52	M	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	5,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
53	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	1 888,00	0,00	0,00
			" H1 " 1888		1 888,00		
			Súčet		1 888,00		
54	M	55346953201	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 888,00	0,00	0,00
			" H1 " 1888		1 888,00		
55	K	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	168,00	0,00	0,00
			" N2 " 168		168,00		
56	M	55346953101	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	168,00	0,00	0,00
			" N2 " 168		168,00		
57	K	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	90,00	0,00	0,00
58	M	4044777008	Zvodidlóv stĺpik ZS 300 mm s kovovým držiakom a spojovacím materiálom , fólia tr. 2	ks	90,00	0,00	0,00
59	K	913151111	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre stančenie z plechu	ks	9,00	0,00	0,00
60	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	KUS	145,00	0,00	0,00
			" DDZ " 18		18,00		
			" TDZ "				
			1+24+14+9+10+6+14+3+2+4+1+1+3+3+2+1+1+1+3		116,00		
			+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1				
			5+5+1		11,00		
			Súčet		145,00		
61	M	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
			0,02		0,02		
62	M	40447440141	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Vzdialenosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
			0,02		0,02		
63	M	40447520711	Dopravná značka - Práca, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A19 kod A19 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
			0,02		0,02		
64	M	40447510861	Dopravná značka - Zákaz predchádzania, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B29a - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
			0,02		0,02		
65	M	40447510981	Dopravná značka - Najvyššia dovolená rýchlosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B31a - prenájom	ks	0,04	0,00	0,00
			0,04		0,04		
66	M	40447511341	Dopravná značka - Koniec viacerých zákazov, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B39 - prenájom	ks	0,02	0,00	0,00
			0,02		0,02		
67	M	40447150211	Dopravná značka - Prednosť pred protiúdúcimi vozidlami, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P11 - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
			0,01		0,01		
68	M	40447111241	Dopravná značka - Prednosť protiúdúcich vozidiel, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod P10 - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
			0,01		0,01		
69	M	40447430191	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vľavo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C6b - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
			0,01		0,01		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	40447430171	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vpravo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 900 mm kod C6a - prenájom	ks	0,01	0,00	0,00
71	M	404463600	Stĺpik dopravnej značky , vrátane viečka a úchytovej pre dopravné značky	KUS	0,15	0,00	0,00
			0,15		0,15		
72	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	204,00	0,00	0,00
			9*2+62*3		204,00		
73	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	232,00	0,00	0,00
			116*2		232,00		
74	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	71,00	0,00	0,00
			9+62		71,00		
75	M	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	24,00	0,00	0,00
76	M	4044785890	B24 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu“ , fólia RA2*(R3A, R3B) (700mm)	ks	1,00	0,00	0,00
77	M	4044786010	B27b „Zákaz odbočovania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	2,00	0,00	0,00
78	M	4044785980	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
79	M	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	14,00	0,00	0,00
80	M	4044796855	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“,zákl. rozmer1500 x 330 , Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	14,00	0,00	0,00
81	M	4044796467	IS18a „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,00	0,00	0,00
82	M	4044781540	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,00	0,00	0,00
83	M	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	10,00	0,00	0,00
84	M	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	7,00	0,00	0,00
85	M	4044791660	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,00	0,00	0,00
86	M	4044780710	A13 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
87	M	4044780780	A15 „Deti“,pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 1250 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
88	M	4044780860	A18 „Žver“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	2,00	0,00	0,00
			1+1		2,00		
89	M	4044780920	A20 „Padajúce kamene“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
90	M	4044791714	IS34„Hranica okresu“,rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,00	0,00	0,00
91	M	4044791520	IS36a„Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	5,00	0,00	0,00
92	M	4044791423	IS36b„Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	5,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	4044793072	IS32a,,Kilometrovník“, rozmer 900 x 300, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	9,00	0,00	0,00
94	M	4044799617	E4 „Dĺžka úseku alebo platnosti“ základ. rozmer500x150, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,00	0,00	0,00
95	M	4044799633	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer500x150, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,00	0,00	0,00
96	M	4044799423	Z3a „Vodiaca tabuľa“, II. trieda, HIP, 10 rokov, so založeným Al okrajovým profilom, rozmer 2000x500, iné dopravné zariadenia	ks	2,00	0,00	0,00
97	M	4044780260	A2a „Dvojité zákruta, prvá vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
98	M	4044789300	C25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“,pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
99	M	4044794390	II8a „Cerpacia stanica“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,00	0,00	0,00
100	M	4044799922	E2 „Vzdialenosť“ základ. rozmer500x150, , dodatočné tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,00	0,00	0,00
101	M	4044795303	IS21 „Smerová tabuľa k miestnemu cieľu“,zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,00	0,00	0,00
102	M	4044797534	IS10 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	1,00	0,00	0,00
103	M	4044791740	IP10 „Odporúčaná rýchlosť“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	1,00	0,00	0,00
104	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 566,00	0,00	0,00
					" V1a "	2 784,00	
					" V2a "	144,00	
					" V2b "	242,00	
					" V3 "	1698*2	
					Súčet	6 566,00	
105	K	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozlož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19 010,00	0,00	0,00
					" DDZ "	2*3	
					" TDZ "		
					" V4 "	19004	
					Súčet	19 010,00	
106	K	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	10,00	0,00	0,00
					" V5a "	10	
107	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 566,00	0,00	0,00
					" V1a "	2 784,00	
					" V2a "	144,00	
					" V2b "	242,00	
					" V3 "	1698*2	
					Súčet	6 566,00	
108	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19 010,00	0,00	0,00
					" DDZ "	2*3	
					" TDZ "		
					" V4 "	19004	
					Súčet	19 010,00	
109	K	915719212	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	10,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"V5a " 10		10,00		
110	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	137,60	0,00	0,00
			"V6a " 32*3*0,5		48,00		
			"V6b " 18*3*0,5		27,00		
			"V9a " 16*1,5		24,00		
			"V13 " 34*0,65		22,10		
			"V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,50		
			Súčet		137,60		
111	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	137,60	0,00	0,00
			"V6a " 32*3*0,5		48,00		
			"V6b " 18*3*0,5		27,00		
			"V9a " 16*1,5		24,00		
			"V13 " 34*0,65		22,10		
			"V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,50		
			Súčet		137,60		
112	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	25 586,00	0,00	0,00
			"DDZ " 2*3		6,00		
			"TDZ "				
			"V4 " 19004		19 004,00		
			"V1a " 2784		2 784,00		
			"V2a " 144		144,00		
			"V2b " 242		242,00		
			"V3 " 1698*2		3 396,00		
			"V5a " 10		10,00		
			Súčet		25 586,00		
113	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	137,60	0,00	0,00
			"V6a " 32*3*0,5		48,00		
			"V6b " 18*3*0,5		27,00		
			"V9a " 16*1,5		24,00		
			"V13 " 34*0,65		22,10		
			"V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,50		
			Súčet		137,60		
114	K	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,00	0,00	0,00
115	M	4045795520	Dopravná zábrana Z2 reflexná 1000x200 mm s 2 svetlami	ks	0,02	0,00	0,00
116	K	915912113	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	ks	15,00	0,00	0,00
117	M	4044799399	Z1 „Kužele“, zváž. rozmer 750mm, reflexný, ťažký, iné dopravné zariadenia	ks	0,15	0,00	0,00
118	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	60,00	0,00	0,00
119	M	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	0,60	0,00	0,00
120	K	915912311	Montáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy letiaci bod s 5 svetlami	ks	1,00	0,00	0,00
121	M	4045795550	Smerová svetelná súprava - letiaci bod s 5 svetlami	ks	0,01	0,00	0,00
122	K	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	1,00	0,00	0,00
123	M	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	0,01	0,00	0,00
124	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4 772,00	0,00	0,00
			"pracovná škára " 4646		4 646,00		
			"začiatok + koniec + priepusty + most " 126		126,00		
			Súčet		4 772,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	29 130,00	0,00	0,00
29130					29 130,00		
126	K	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 439,20	0,00	0,00
" N2 " 208*0,7					145,60		
" H1 " 1848*0,7					1 293,60		
Súčet					1 439,20		
127	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	18,00	0,00	0,00
18					18,00		
128	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	30,00	0,00	0,00
30					30,00		
129	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 759,20	0,00	0,00
" asfaltové sute , zvodidlá a dopravné značky na skládku správcu " 2759,203-4,95					2 754,25		
" betónová sut' na riadenú skládku " 4,95					4,95		
Súčet					2 759,20		
130	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94 003,54	0,00	0,00
131	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 764,81	0,00	0,00
132	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	4,95	0,00	0,00
" betónová sut' na riadenú skládku " 4,95					4,95		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
133	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	32 575,98	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť:

101-03-02 - 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-02 - 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-02 - 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemné práce 0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	45,00	0,00	0,00
6,0*7,5					45,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
6,0*7,0					42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	25,00	0,00	0,00
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	166,50	0,00	0,00
" priep." 6*18,5*1,5					166,50		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,95	0,00	0,00
166,5					166,50		
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,00	0,00	0,00
" zaistovací prah " 0,8*0,5*5*2					4,00		
Súčet					4,00		
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,20	0,00	0,00
2*2					4,00		
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	170,50	0,00	0,00
"preb. zemina" 166,5+4					170,50		
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	341,00	0,00	0,00
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	170,50	0,00	0,00
166,5+4					170,50		
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	281,29	0,00	0,00
"zemina" 170,5*1,5					255,75		
"podklad" 45,6*0,560					25,54		
Súčet					281,29		
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,40	0,00	0,00
" Obsyp rúry priepustu "3*18,5*0,8					44,40		
13	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	85,20	0,00	0,00

**2 - Zakladanie 0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,49	0,00	0,00
			"čela " 4,5*1,1*2*0,15		1,49		
15	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,00	0,00	0,00
			" zaistovací prah " 0,8*0,5*5*2		4,00		
			Súčet		4,00		
16	K	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr.C 8/10	m3	1,01	0,00	0,00
			" podkladný betón - čela " 4,2*0,8*2*0,15		1,01		
17	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,00	0,00	0,00
			" podkladný betón - čela " (4,2+0,8)*2*2*0,15		3,00		
			Súčet		3,00		
18	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,00	0,00	0,00
<b>3 - Zvislé a kompletné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
19	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	3,90	0,00	0,00
			3,9		3,90		
			Súčet		3,90		
20	M	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	3,90	0,00	0,00
			3,9		3,90		
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
21	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	120,00	0,00	0,00
			" výtok " 2*10		20,00		
			" vtok " 50*2		100,00		
			Súčet		120,00		
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
22	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	44,40	0,00	0,00
			6,0*7,4		44,40		
			Súčet		44,40		
23	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			7,0*6,0		42,00		
24	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
25	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
26	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
27	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
28	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
29	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,00	0,00	0,00
30	K	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 25/30 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
31	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	20,00	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	5922050104	Betónový prefabrikát TBP 2 - 60, Betónové hrdlové rúry, d - 60,rozm.1000 x 60mm	ks	20,20	0,00	0,00
			20		20,00		
33	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
			" cesta " 7*2		14,00		
34	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
			7,0*2		14,00		
35	K	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	120,00	0,00	0,00
			" výtok " 2*10		20,00		
			" vtok " 50*2		100,00		
			Súčet		120,00		
36	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	480,00	0,00	0,00
			10*4*2		80,00		
			" vtok " 50*2*4		400,00		
			Súčet		480,00		
37	K	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	50,00	0,00	0,00
			" vtok " 50		50,00		
38	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	10,00	0,00	0,00
			" na výtoku " 5*2		10,00		
39	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
40	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
41	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	12,00	0,00	0,00
			" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 3*4		12,00		
			Súčet		12,00		
42	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	20,00	0,00	0,00
43	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	85,44	0,00	0,00
			" priep. -bet" 20*2,05		41,00		
			"asf." 42*0,450		18,90		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		85,44		
44	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	719,74	0,00	0,00
			" priep. -bet" 20*2,05*4		164,00		
			"asf." 42*0,450*24		453,60		
			"podklad" 45,6*0,560*4		102,14		
			Súčet		719,74		
45	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	41,00	0,00	0,00
			" priep. -bet" 20*2,05		41,00		
			Súčet		41,00		
46	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	18,90	0,00	0,00
			"asf." 42*0,450		18,90		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
47	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	300,49	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
48	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,70	0,00	0,00
" čelá " 1,5*(3,9+0,5*2)*2					14,70		
49	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,00	0,00	0,00
50	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	29,40	0,00	0,00
" čelá " 1,5*(3,9+0,5*2)*2*2					29,40		
51	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudaoh do 250kg	t	0,05	0,00	0,00
52	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,06	0,00	0,00

VP - Práce naviac

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť:

101-03-03 - 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-03 - 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-03 - 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "pre rímsu a vtokové čelo " (3,5)*0,6*1,15	m3	2,42	0,00	0,00
					2,42		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,73	0,00	0,00
					2,415		
					2,42		
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "preb. zemina" 2,415 "nanos-priepust " 8*0,5 "nanos-priekopa" 10,0*0,3 Súčet	m3	9,42	0,00	0,00
					2,42		
					4,00		
					3,00		
					9,42		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,84	0,00	0,00
					9,415		
					9,42		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,42	0,00	0,00
					9,415		
					9,42		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,01	0,00	0,00
					9,415*1,7		
					16,01		

**2 - Zakladanie** **0,00**

7	K	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 16 mm -0.00001t	cm	578,57	0,00	0,00
8	M	5895348500	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 16 mm (9*2)*1*1,578*0,001	t	0,03	0,00	0,00
					0,03		

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,00**

9	K	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií 0,5*0,3*(2+2) Súčet	m3	0,60	0,00	0,00
					0,60		
					0,60		
10	K	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie (0,1+0,3*2)*(2+2)+0,4*0,3*2*2 Súčet	m2	3,28	0,00	0,00
					3,28		
					3,28		
11	K	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,28	0,00	0,00
12	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,07	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,6*120*0,001	0,07			
13	M	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rimsy	kg	30,00	0,00	0,00
			" Z1 " 5,0*3*2	30,00			
			Súčet	30,00			
14	K	334313128	Mostné opory z prostého betónu tr C 30/37	m3	0,30	0,00	0,00
			" dobetonávka čela vtoku a výtoku "				
			0,3*0,5*(2)	0,30			
			Súčet	0,30			
15	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	2,60	0,00	0,00
			0,5*(2+0,3*2)*2	2,60			
			Súčet	2,60			
16	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	2,60	0,00	0,00
			4 - Vodorovné konštrukcie	0,00			
17	K	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	0,60	0,00	0,00
			" navýčené čela priepustu " (2)*0,6*0,5	0,60			
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00			
18	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	0,60	0,00	0,00
			" 30 % z celkovej plochy "				
			" výtok " 1,0*2	2,00			
			Súčet	2,00			
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00			
19	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,00	0,00	0,00
20	K	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
21	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	2,00	0,00	0,00
			" výtok " 1*2	2,00			
			Súčet	2,00			
22	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	10,00	0,00	0,00
			" na vtoku a výtoku " 5*2	10,00			
23	K	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	8,00	0,00	0,00
24	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
			1	1,00			
25	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
26	K	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	8,00	0,00	0,00
			" rímsa " 4*2	8,00			
27	K	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	0,90	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku " 0,3*0,5*2	0,30			
			" čelo vtoku " (0,3*0,9+0,1*0,3)*2	0,60			
			Súčet	0,90			
28	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,16	0,00	0,00
			0,9*2,4	2,16			
			Súčet	2,16			
29	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	21,60	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,9	0,90			
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,16	0,00	0,00
			0,9*2,4	2,16			

99 - Presun hmôt HSV 0,00

31	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	18,51	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

32	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,40	0,00	0,00
			0,5*(2+0,4*2)	1,40			
			Súčet	1,40			
33	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v suda	t	0,00	0,00	0,00
34	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	2,80	0,00	0,00
			0,5*(2+0,4*2)*2	2,80			
35	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v suda do 250kg	t	0,00	0,00	0,00
36	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00

VP - Práce navyše 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť:

101-03-04 - 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-04 - 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-04 - 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,00	0,00	0,00
			12		12,00		
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,80	0,00	0,00
			" priep." 3*8*1,2		28,80		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,64	0,00	0,00
			28,8		28,80		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,05	0,00	0,00
			"preb. zemina" 28,8		28,80		
			"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,25		
			"nanos-priekopa" 10,0*0,3		3,00		
			Súčet		36,05		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,20	0,00	0,00
			36,05		36,05		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,05	0,00	0,00
			36,05		36,05		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,60	0,00	0,00
			"zemina" 36,05*1,5		54,08		
			"podklad" 42*0,560		23,52		
			Súčet		77,60		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,00	0,00	0,00
			" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,00		
11	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	23,03	0,00	0,00
			12*1,9		22,80		

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,00**

12	K	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,52	0,00	0,00
			0,4*0,3*(2+2,3)		0,52		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					0,52		
13	K	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,49	0,00	0,00
(0,1+0,3*2)*(2+2,3)+0,4*0,3*2*2					3,49		
Súčet					3,49		
14	K	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených - odstránenie	m2	3,49	0,00	0,00
15	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,06	0,00	0,00
0,516*120*0,001					0,06		
16	M	55320001	Oceľový mat.pre kotv.rimsy	kg	30,00	0,00	0,00
" Z1 " 5,0*3*2					30,00		
Súčet					30,00		
5 - Komunikácie							0,00
17	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,00	0,00	0,00
6,0*7					42,00		
Súčet					42,00		
18	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
7,0*6,0					42,00		
19	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
20	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
21	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
42*2					84,00		
22	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
23	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
42					42,00		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
24	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	3,37	0,00	0,00
" 30 % z celkovej plochy "							
" vtok " 2,3*0,8					1,84		
" výtok " 2*0,9					1,80		
" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)					7,60		
Súčet					11,24		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
25	K	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,50	0,00	0,00
26	M	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50, rozm.1000 x 50mm	ks	8,02	0,00	0,00
27	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
7*2					14,00		
28	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
7,0*2					14,00		
29	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	11,24	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" vtok " 2,3*0,8		1,84		
			" výtok " 2*0,9		1,80		
			" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)		7,60		
			Súčet		11,24		
30	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosov 0, 15-0,30 m3/m	m	10,00	0,00	0,00
			" na vtoku a výtoku " 5*2		10,00		
31	K	938902210	Čistenie priepustov od nánosov	m	8,50	0,00	0,00
32	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
33	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
34	K	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	8,00	0,00	0,00
			" rímsa " 4*2		8,00		
35	K	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	0,52	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)		0,52		
			Súčet		0,52		
36	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	7,50	0,00	0,00
37	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,09	0,00	0,00
			" rímasy " 0,516*2,4		1,24		
			" priep.-bet " 7,5*2,055		15,41		
			"asf." 42*0,450		18,90		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		61,09		
38	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	618,63	0,00	0,00
			" rímasy " 0,516*2,4		1,24		
			" priep.-bet " 7,5*2,055*4		61,65		
			"asf." 42*0,450*24		453,60		
			"podklad" 45,6*0,560*4		102,14		
			Súčet		618,63		
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	16,65	0,00	0,00
			" rímasy " 0,516*2,4		1,24		
			" priep.-bet " 7,5*2,055		15,41		
			Súčet		16,65		
40	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	18,90	0,00	0,00
			"asf." 42*0,450		18,90		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
41	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	88,69	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť:

101-03-05 - 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-05 - 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-05 - 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,00	0,00	0,00
			12		12,00		
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,66	0,00	0,00
			" priep." 3*8*1,2		28,80		
			" vtokové čelo priepustu " 3,2*1,05*1		3,36		
			" vtoková jímka " 1,5*1,5*2		4,50		
			Súčet		36,66		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,00	0,00	0,00
			36,66		36,66		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,91	0,00	0,00
			"preb. zemina" 36,66		36,66		
			"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,25		
			"nanos-priekopa" 10,0*0,3		3,00		
			Súčet		43,91		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	175,64	0,00	0,00
			43,91		43,91		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,91	0,00	0,00
			43,91		43,91		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,39	0,00	0,00
			"zemina" 43,91*1,5		65,87		
			"podklad" 42*0,560		23,52		
			Súčet		89,39		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,00	0,00	0,00
			" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,00		
11	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	23,03	0,00	0,00
			12*1,9		22,80		

**3 - Zvislé a kompletné konštrukcie** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,48	0,00	0,00
			0,4*0,3*(2+2)		0,48		
			Súčet		0,48		
13	K	317353121	Debnieie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,28	0,00	0,00
			(0,1+0,3*2)*(2+2)+0,4*0,3*2*2		3,28		
			Súčet		3,28		
14	K	317353221	Debnieie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených- odstránenie	m2	3,28	0,00	0,00
15	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,06	0,00	0,00
			0,48*120*0,001		0,06		
16	M	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rímsoy	kg	30,00	0,00	0,00
			" Z1 " 5,0*3*2		30,00		
			Súčet		30,00		

#### 5 - Komunikácie

0,00

17	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťn.hr. 200 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
			Súčet		42,00		
18	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhuťnením v pruhu š. nad 3 m, po zhuťnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			7,0*6,0		42,00		
19	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhuťnením, CBGM C 5/6, po zhuťnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
20	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
21	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
			42*2		84,00		
22	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
23	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

24	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	0,72	0,00	0,00
			" 30 % z celkovej plochy "				
			" výtok " 2*1,2		2,40		
			Súčet		2,40		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

25	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,00	0,00	0,00
26	K	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
27	K	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,50	0,00	0,00
28	M	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlkové rúry, d - 50,rozm.1000 x 50mm	ks	8,02	0,00	0,00
29	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
			7*2		14,00		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
			7,0*2		14,00		
31	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	2,40	0,00	0,00
			" výtok " 2*1,2		2,40		
			Súčet		2,40		
32	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	10,00	0,00	0,00
			" na vtoku a výtoku " 5*2		10,00		
33	K	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	8,50	0,00	0,00
34	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
35	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
36	K	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	6,00	0,00	0,00
			" rímsa " 3*2		6,00		
37	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	1,00	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)		0,52		
			" čelo vtokové " 2*0,8*0,3		0,48		
			Súčet		1,00		
38	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	7,50	0,00	0,00
39	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	62,24	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,24		
			" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,15		
			" priep.-bet " 7,5*2,055		15,41		
			"asf. - na skládku investora " 42*0,450		18,90		
			"podklad" 45,6*0,560		25,54		
			Súčet		62,24		
40	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	619,78	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,24		
			" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,15		
			" priep.-bet " 7,5*2,055*4		61,65		
			"asf. " 42*0,450*24		453,60		
			"podklad" 45,6*0,560*4		102,14		
			Súčet		619,78		
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	17,80	0,00	0,00
			" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,24		
			" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,15		
			" priep.-bet " 7,5*2,055		15,41		
			Súčet		17,80		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
42	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	103,39	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
43	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,24	0,00	0,00
			0,8*(2+0,4*2)		2,24		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					2,24		
44	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,00	0,00	0,00
45	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	4,48	0,00	0,00
0,8*(2+0,4*2)*2					4,48		
46	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,01	0,00	0,00
47	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-06 - 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

**Časť: 101-03-06 - 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 - 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-06 - 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
3	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,00	0,00	0,00
			12		12,00		
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,02	0,00	0,00
			" priep." 3*8*1,2		28,80		
			" vtokové a výtokové čelo priepustu "		6,72		
			3,2*1,05*1*2		4,50		
			" vtoková jímka " 1,5*1,5*2		4,50		
			Súčet		40,02		
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,01	0,00	0,00
			40,02		40,02		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,77	0,00	0,00
			"preb. zemina" 40,02		40,02		
			"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,25		
			"nanos-priekopa" 15,0*0,3		4,50		
			Súčet		48,77		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	195,08	0,00	0,00
			48,77		48,77		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,77	0,00	0,00
			48,77		48,77		
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,68	0,00	0,00
			"zemina" 48,77*1,5		73,16		
			"podklad" 42*0,560		23,52		
			Súčet		96,68		
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,00	0,00	0,00
			" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,00		
11	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	23,03	0,00	0,00
			12*1,9		22,80		

**3 - Zvislé a kompletné konštrukcie** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,52	0,00	0,00
			0,4*0,3*(2+2,3)		0,52		
			Súčet		0,52		
13	K	317353121	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,49	0,00	0,00
			(0,1+0,3*2)*(2+2,3)+0,4*0,3*2*2		3,49		
			Súčet		3,49		
14	K	317353221	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených- odstránenie	m2	3,49	0,00	0,00
15	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,06	0,00	0,00
			0,516*120*0,001		0,06		
16	M	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rímsoy	kg	30,00	0,00	0,00
			" Z1 " 5,0*3*2		30,00		
			Súčet		30,00		

#### 5 - Komunikácie

0,00

17	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			6,0*7		42,00		
			Súčet		42,00		
18	K	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			7,0*6,0		42,00		
19	K	567133114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
20	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
21	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,00	0,00	0,00
			42*2		84,00		
22	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		
23	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,00	0,00	0,00
			42		42,00		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

24	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,00	0,00	0,00
25	K	919413113	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,00	0,00	0,00
26	K	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,50	0,00	0,00
27	M	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlkové rúry, d - 50, rozm. 1000 x 50mm	ks	8,02	0,00	0,00
28	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,00	0,00	0,00
			7*2		14,00		
29	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,00	0,00	0,00
			7,0*2		14,00		
30	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	15,00	0,00	0,00
			" na vtoku a výtoku " 5*3		15,00		
31	K	938902210	Čistenie priepustov od nánosov	m	8,50	0,00	0,00
32	K	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1					1,00		
33	M	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho prísľušenstva	ks	1,00	0,00	0,00
34	K	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	6,00	0,00	0,00
" rímsa " 3*2					6,00		
35	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	1,55	0,00	0,00
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)					0,52		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3					1,03		
Súčet					1,55		
36	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	48,16	0,00	0,00
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4					1,24		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4					2,48		
"asf. - na skládku investora " 42*0,450					18,90		
"podklad" 45,6*0,560					25,54		
Súčet					48,16		
37	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	559,46	0,00	0,00
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4					1,24		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4					2,48		
"asf." 42*0,450*24					453,60		
"podklad" 45,6*0,560*4					102,14		
Súčet					559,46		
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,72	0,00	0,00
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4					1,24		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4					2,48		
Súčet					3,72		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
39	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	109,42	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
40	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,72	0,00	0,00
0,8*(2+2,3+0,4*2*2)					4,72		
Súčet					4,72		
41	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,00	0,00	0,00
42	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	9,44	0,00	0,00
0,8*(2+2,3+0,4*2*2)*2					9,44		
43	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,02	0,00	0,00
44	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,02	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

104-00 - 104-00 Autobusová zastávka Miklipark

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 2. 2017

IČO:

IČO DPH:

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 104-00 - 104-00 Autobusová zastávka Miklipark

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 104-00 - 104-00 Autobusová zastávka Miklipark

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "vozovka " 233*0,53 " výmena podložia " 233*1,5 Súčet	m3	472,99 123,49 349,50 472,99	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 472,99	m3	141,90 472,99	0,00	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 472,99	m3	472,99 472,99	0,00	0,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 "prebytočný výkopok " 472,99	m3	472,99 472,99	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " 472,99*1,7	t	804,08 804,08	0,00	0,00
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 " výmena podložia " 233*1,5*1,3	m3	454,35 454,35	0,00	0,00
7	M	5834378400	kamenivo drvené hrubé 63-125 b " výmena podložia " 233*1,5*1,3*2,0	t	908,70 908,70	0,00	0,00
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " vozovka " 233 Súčet	m2	233,00 233,00 233,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie** **0,00**

9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 233	m2	233,00 233,00	0,00	0,00
10	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 233	m2	233,00 233,00	0,00	0,00
11	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 " vozovka " 233	m2	233,00 233,00	0,00	0,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " vozovka " 233	m2	233,00 233,00	0,00	0,00
13	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	233,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
"vozovka " 233					233,00		
14	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	233,00	0,00	0,00
"vozovka " 233					233,00		
15	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	150,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
16	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,00	0,00	0,00
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,00	0,00	0,00
"zastavkovy pruh" 75,0*2					150,00		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 186,93	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

104-01 - 104-01 Nástupište Miklipark

Časť:

104-01-01 - 104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-01 - 104-01 Nástupište Miklipark

Časť: 104-01-01 - 104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:	Úrad Košického samosprávneho kraja	Projektant:	Ing. Dúbravský Michal
Zhotoviteľ:	Vítaz výberového konania	Spracovateľ:	Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
-----------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikácie	0,00
-----------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

99 - Presun hmôt HSV	0,00
----------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Stážené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-01 - 104-01 Nástupište Miklipark

**Časť:** 104-01-01 - 104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " chodník " 84*0,25	m3	21,00	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 21	m3	6,30	0,00	0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 21	m3	21,00	0,00	0,00
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "prebytočný výkopok " 21	m3	21,00	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (21)*1,7	t	35,70	0,00	0,00
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " chodník " 84 Súčet	m2	84,00	0,00	0,00
	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	1,00		

**5 - Komunikácie** **0,00**

7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm " chodník " 84	m2	84,00	0,00	0,00
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 "chodník" 84-15-2	m2	67,00	0,00	0,00
9	M	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	67,00	0,00	0,00
10	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého 15+2	m2	17,00	0,00	0,00
11	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ 15	m2	15,00	0,00	0,00
12	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ 2	m2	2,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

13	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,00	0,00	0,00
14	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	57,00	0,00	0,00
57					57,00		
16	M	59219546601	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	57,00	0,00	0,00
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	50,00	0,00	0,00
50					50,00		
18	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	50,00	0,00	0,00
50					50,00		
19	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	30,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,56	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť:

106-00-01 - 106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

**Časť: 106-00-01 - 106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

**Časť:** **106-00-01 - 106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "vozovka " 201*0,53 " výmena podložia " 201*1,5 Súčet	m3	408,03 106,53 301,50 408,03	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 408,03	m3	122,41 408,03	0,00	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 408,03	m3	408,03 408,03	0,00	0,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 "prebytočný výkopok " 408,03	m3	408,03 408,03	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " 408,03*1,7	t	693,65 693,65	0,00	0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 " výmena podložia " 201*1,5*1,3	m3	391,95 391,95	0,00	0,00
7	M	5834378400	kamenivo drvené hrubé 63-125 b " výmena podložia " 201*1,5*1,3*2,0	t	783,90 783,90	0,00	0,00
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " vozovka " 201 Súčet	m2	201,00 201,00 201,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie** **0,00**

9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 201	m2	201,00 201,00	0,00	0,00
10	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 201	m2	201,00 201,00	0,00	0,00
11	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 201	m2	201,00 201,00	0,00	0,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " vozovka " 201	m2	201,00 201,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	201,00	0,00	0,00
14	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	201,00	0,00	0,00
"vozovka " 201					201,00		
15	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	90,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

16	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,00	0,00	0,00
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	90,00	0,00	0,00
"zastavkový pruh" 90					90,00		

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 023,81	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	----------	------	------

**VP - Práce navyše** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť:

106-00-02 - 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

**Časť:** 106-00-02 - 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-02 - 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:	Úrad Košického samosprávneho kraja	Projektant:	Ing. Dúbravský Michal
Zhotoviteľ:	Vítaz výberového konania	Spracovateľ:	Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

1	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	65,00	0,00	0,00
65					65,00		

2	K	132201201	Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,75	0,00	0,00
			1,2*1,0*45		54,00		
			2,5*2,5*1,5*2		18,75		
			Súčet		72,75		

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,38	0,00	0,00
72,75				72,75			

4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	62,26	0,00	0,00
					(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45	30,47	
					(4,62*4,42-1,8*2)*1,89	31,79	
					Súčet	62,26	

5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,49	0,00	0,00
"prebytočný výkopok " 72,75-62,262					10,49		

6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	62,26	0,00	0,00
			(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45		30,47		
			(4,62*4,42-1,8*2)*1,89		31,79		
			Súčet		62,26		

7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,49	0,00	0,00
"prebytočný výkopok " 72,75-62,262					10,49		

8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,83	0,00	0,00
"prebytočný výkopok " (72,75-62,262)*1,7					17,83		

9	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,26	0,00	0,00
					(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45	30,47	
					(4,62*4,42-1,8*2)*1,89	31,79	
					Súčet	62,26	

10	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	90,00	0,00	0,00
2*45					90,00		

11	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,78	0,00	0,00
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	66,50	0,00	0,00
1,2*45+2,5*2					66,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
13	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,50	0,00	0,00
" lôžko " 0,15*(1,2*59+2,5*2,5*2)					12,50		
Súčet					12,50		
14	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,00	0,00	0,00
15	M	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,00	0,00	0,00
16	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,00	0,00	0,00
17	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,27	0,00	0,00
" podkladný betón pod Š1 " 0,12*2,3*2,3*2					1,27		
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,21	0,00	0,00
" podkladný betón pod Š1 " 0,12*(2,3+2,3)*2*2					2,21		
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>0,00</b>
19	K	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	6,02	0,00	0,00
" strop šachty Š1 " (2*1,8-22/7*0,4325*0,4325)*2					6,02		
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
20	K	8173721211	Montáž betónovej tvarovky na potrubí z rúr betónových hrdlových jednoosých DN 1000	ks	4,00	0,00	0,00
" šachtová prechodka DN 600 " 2*2					4,00		
Súčet					4,00		
21	M	UF47600011	Šachtová vložka , vonkajšia kanalizácia DN 600	ks	4,00	0,00	0,00
22	K	822442111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 600	m	45,00	0,00	0,00
23	M	5922266300	Rúra TZR 102-60 D 60/dĺ.250/ hr.steny 10,6cm	ks	18,00	0,00	0,00
24	K	894201126	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 35/45	m3	2,16	0,00	0,00
" dno šachty Š1 " 0,3*2*1,8*2					2,16		
25	K	8942042621	Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr.C 35/45 prierezu s polomerom nad 500 mm	m3	1,13	0,00	0,00
" vytvarovanie šachtového dna " 1,2*(1,4*0,7-22/7*0,45*0,45*0,8)*2					1,13		
26	K	894302137	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 35/45	m3	1,32	0,00	0,00
" strop šachty Š1 " (0,2*2*1,8-22/7*0,3125*0,3125*0,2)*2					1,32		
27	K	894302138	Steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 35/45	m3	2,76	0,00	0,00
" steny šachty Š1 " (0,3*(2+1,2)*2*1,035-0,3*(22/7*0,507*0,507+22/7*0,62*0,62))*2					2,76		
28	K	894502202	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	20,29	0,00	0,00
" steny šachty Š1 " (2+1,2)*2*1,585*2					20,29		
29	K	894503121	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov	m2	3,36	0,00	0,00
" strop šachty Š1 " (1,4*1,2)*2					3,36		
30	K	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,57	0,00	0,00
(1,9*1,7*2*2+1,4*(1,7*2*2+1,9*2*2))*7,9*0,001*1,1*2					0,57		
31	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	5524211030	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-600, 600/680/50	ks	2,00	0,00	0,00
33	K	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	4,00	0,00	0,00
2*2					4,00		

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

34	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	73,54	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

35	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,25	0,00	0,00
(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2					16,25		
36	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,00	0,00	0,00
37	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,29	0,00	0,00
(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2					20,29		
38	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,01	0,00	0,00
39	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	16,25	0,00	0,00
(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2					16,25		
40	M	6283229000	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 50 h	m2	18,69	0,00	0,00
41	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,29	0,00	0,00
(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2					20,29		
42	M	6283229000	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 50 h	m2	24,35	0,00	0,00
43	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	32,50	0,00	0,00
(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2					16,25		
44	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	37,38	0,00	0,00
45	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	40,58	0,00	0,00
(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2					40,58		
46	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	48,70	0,00	0,00
47	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00

#### VP - Práce navyč

0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť:

106-00-03 - 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

**Časť:** 106-00-03 - 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-03 - 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 " odkop pre OM " 3,5*4*35	m3	490,00	0,00	0,00
					490,00		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	147,00	0,00	0,00
			490		490,00		
3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m " prebytočný výkopok na skládku " 490-179,314 " dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15 Súčet	m3	490,00	0,00	0,00
					310,69		
					179,31		
					490,00		
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 " ornica svahy " 122,5*0,1*1,1	m3	13,48	0,00	0,00
					13,48		
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 " dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15	m3	179,31	0,00	0,00
					179,31		
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 " prebytočný výkopok " 490-179,314	m3	310,69	0,00	0,00
					310,69		
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné " prebytočný výkopok " (490-179,314)*1,7	t	528,17	0,00	0,00
					528,17		
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny " dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15	m3	179,31	0,00	0,00
					179,31		
9	K	180402113	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	122,50	0,00	0,00
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,79	0,00	0,00
11	K	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 100 mm 35*3,5	m2	122,50	0,00	0,00
					122,50		
12	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 122,5	m2	122,50	0,00	0,00
					122,50		

**2 - Zakladanie** **0,00**

13	K	212755114	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm 35	m	35,00	0,00	0,00
					35,00		
14	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných " pod OM " 3,3*35 " pod priekopový žľab " 0,7*35	m2	140,00	0,00	0,00
					115,50		
					24,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					140,00		
15	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	33,26	0,00	0,00
" pod OM " 3,3*0,3*33,6					33,26		
16	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	132,00	0,00	0,00
33*(2,5+1,5)					132,00		
17	M	6936655000	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofílex 500	m2	145,20	0,00	0,00
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
18	K	326214111	Múrovo z lom. kameňa na sucho do drôtených košov s urovnaním	m3	49,50	0,00	0,00
" oporný múr z ekokošov " 33*(0,5*1+1*1)					49,50		
19	M	3131105050	Gabionový drôtený kôš D x V x H 100x50x100, oko 10x10 cm, bez kameniva	ks	33,00	0,00	0,00
33*1					33,00		
20	M	3131105060	Gabionový drôtený kôš D x V x H 100x100x100, oko 10x10 cm, bez kameniva	ks	33,00	0,00	0,00
33*1					33,00		
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
21	K	4513112111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	24,50	0,00	0,00
" priekopový žľab " 0,7*35					24,50		
22	K	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	35,00	0,00	0,00
" priekopový žľab " 1,0*35					35,00		
23	K	465921212	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	24,50	0,00	0,00
24	M	59219547101	PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA 620x300x75 mm	ks	116,67	0,00	0,00
35/0,3					116,67		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
25	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stúpkami	m	33,00	0,00	0,00
33					33,00		
26	M	5534610001	Zábradlie oceľové	m	33,00	0,00	0,00
33					33,00		
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
27	K	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	179,21	0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>783 - Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>0,00</b>
28	K	783251001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 70µm	m2	72,60	0,00	0,00
"zábradlie" 33*1,1*2					72,60		
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	72,60	0,00	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>
<b>25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení</b>							<b>0,00</b>
30	K	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	72,60	0,00	0,00
31	K	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.l.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	72,60	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť:

106-00-04 - 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

**Časť:** 106-00-04 - 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 - 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-04 - 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,00	0,00	0,00
			0,3*30*3		27,00		
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,00	0,00	0,00
			" ryha pre OM " 2*1,25*30		75,00		
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,50	0,00	0,00
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	75,00	0,00	0,00
			" prebytočný výkopok " 75-40,02		34,98		
			" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,02		
			Súčet		75,00		
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,97	0,00	0,00
			" ornica svahy " 45*0,1*1,1		4,95		
			" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,02		
			Súčet		44,97		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,98	0,00	0,00
			" prebytočný výkopok " 75-40,02		34,98		
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,47	0,00	0,00
			" prebytočný výkopok " (75-40,02)*1,7		59,47		
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,32	0,00	0,00
			" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,02		
			" obsyp ŠD 16-32 " 30*0,6*1,35		24,30		
			Súčet		64,32		
9	M	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	41,31	0,00	0,00
			" obsyp ŠD 16-32 " 30*0,6*1,35*1,7		41,31		
10	K	180402113	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	45,00	0,00	0,00
			30*1,5		45,00		
11	M	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	1,39	0,00	0,00
12	K	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 100 mm	m2	45,00	0,00	0,00
			30*1,5		45,00		
13	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	45,00	0,00	0,00
			45		45,00		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>2 - Zakladanie</b>							<b>0,00</b>
14	K	212755114	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm 32+0,6*10	m	38,00	0,00	0,00
					38,00		
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných " pod OM " 1,7*30 Súčet	m2	51,00	0,00	0,00
					51,00		
					51,00		
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku " pod OM " 1,7*30,6*0,1	m3	5,20	0,00	0,00
					5,20		
17	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 " základ OM " 1,3*0,6*30	m3	23,40	0,00	0,00
					23,40		
18	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce " základ OM " (1,3+30)*0,6*2	m2	37,56	0,00	0,00
					37,56		
19	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	37,56	0,00	0,00
20	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m 38*22/7*0,011	m2	1,31	0,00	0,00
					1,31		
21	M	6936655000	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofílex 500	m2	1,44	0,00	0,00
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
22	K	311321412	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 " OM " 1,6*0,4*30	m3	19,20	0,00	0,00
					19,20		
23	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce " OM " 1,6*(0,4+30)*2	m2	97,28	0,00	0,00
					97,28		
24	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	97,28	0,00	0,00
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,11	0,00	0,00
26	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI (1,6+0,6)*30*2*3,95*0,001*1,2	t	0,63	0,00	0,00
					0,63		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
27	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami 30	m	30,00	0,00	0,00
					30,00		
28	M	5534610001	Zábradlie oceľové 30	m	30,00	0,00	0,00
					30,00		
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
29	K	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	155,44	0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>0,00</b>
30	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena " OM " 1,6*30	m2	48,00	0,00	0,00
					48,00		
31	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,02	0,00	0,00
32	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla " OM " 1,6*30*2	m2	96,00	0,00	0,00
					96,00		
33	M	1116235500	Cestný asfalt obyčajný 50/70	t	0,16	0,00	0,00
34	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú " OM " 1,6*30	m2	48,00	0,00	0,00
					48,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	57,60	0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							0,00
36	K	783251001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 70µm "zabradlie" 30*1,1*2	m2	66,00	0,00	0,00
37	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	66,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení							0,00
38	K	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	66,00	0,00	0,00
39	K	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.l.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	66,00	0,00	0,00
VP - Práce navyše							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

106-01 - 106-001 Nástupište Jaklovce

Časť:

106-01-01 - 106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00	

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-01 - 106-001 Nástupište Jaklovce

Časť: 106-01-01 - 106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:	Úrad Košického samosprávneho kraja	Projektant:	Ing. Dúbravský Michal
Zhotoviteľ:	Vítaz výberového konania	Spracovateľ:	Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
-----------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikácie	0,00
-----------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

99 - Presun hmôt HSV	0,00
----------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Stážené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-01 - 106-001 Nástupište Jaklovce

**Časť: 106-01-01 - 106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemné práce 0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " chodník " 132*0,25	m3	33,00	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 33	m3	9,90	0,00	0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 33	m3	33,00	0,00	0,00
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "prebytočný výkopok " 33	m3	33,00	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (33)*1,7	t	56,10	0,00	0,00
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " chodník " 132 Súčet	m2	132,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie 0,00**

7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm " chodník " 132 Súčet	m2	132,00	0,00	0,00
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 "chodník" 132-16-3	m2	113,00	0,00	0,00
9	M	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	113,00	0,00	0,00
10	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého 16+3	m2	19,00	0,00	0,00
11	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ 16	m2	16,00	0,00	0,00
12	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ 3	m2	3,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00**

13	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,00	0,00	0,00
14	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov, s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky, vč. chem. kotiev	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	75,00	0,00	0,00
75					75,00		
16	M	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVÝ	ks	75,00	0,00	0,00
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	69,00	0,00	0,00
69					69,00		
18	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	69,00	0,00	0,00
69					69,00		
19	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	54,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,65	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

107-00 - 107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni

Časť:

107-00-01 - 107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-00 - 107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni

**Časť:** **107-00-01 - 107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-00 - 107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni

**Časť: 107-00-01 - 107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemné práce 0,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "vozovka " 250*0,53 " výmena podložia " 250*1,5 Súčet	m3	507,50 132,50 375,00 507,50	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 507,5	m3	152,25 507,50	0,00	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 507,5	m3	507,50 507,50	0,00	0,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 "prebytočný výkopok " 507,5	m3	507,50 507,50	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " 507,5*1,7	t	862,75 862,75	0,00	0,00
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 " výmena podložia " 250*1,5*1,3	m3	487,50 487,50	0,00	0,00
7	M	5834378400	kamenivo drvené hrubé 63-125 b " výmena podložia " 250*1,5*1,3*2,0	t	975,00 975,00	0,00	0,00
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " vozovka " 250 Súčet	m2	250,00 250,00 250,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie 0,00**

9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 250	m2	250,00 250,00	0,00	0,00
10	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 250	m2	250,00 250,00	0,00	0,00
11	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 250	m2	250,00 250,00	0,00	0,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " vozovka " 250	m2	250,00 250,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	250,00	0,00	0,00
14	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	250,00	0,00	0,00
"vozovka " 250					250,00		
15	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	83,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

16	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,00	0,00	0,00
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	83,00	0,00	0,00
"zastavkový pruh" 83					83,00		

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 273,23	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	----------	------	------

**VP - Práce navyše** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

107-01 - 107-01 Nástupište pri hydinárni

Časť:

107-01-01 - 107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-01 - 107-01 Nástupište pri hydinárni

**Časť:** 107-01-01 - 107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-01 - 107-01 Nástupište pri hydinárni

Časť: 107-01-01 - 107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " chodník " 173*0,25	m3	43,25	0,00	0,00
					43,25		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,98	0,00	0,00
					43,25		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 " priekopový žlab " 55*0,8*0,8 Súčet	m3	35,20	0,00	0,00
					35,20		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 43,25 " priekopový žlab " 55*0,8*0,8 Súčet	m3	78,45	0,00	0,00
					43,25		
					35,20		
					78,45		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "prebytočný výkopok " 78,45	m3	78,45	0,00	0,00
					78,45		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (78,45)*1,7	t	133,37	0,00	0,00
					133,37		
7	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " chodník " 173 " priekopový žlab " 55*0,8 Súčet	m2	217,00	0,00	0,00
					173,00		
					44,00		
					217,00		

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,00**

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm " priekopový žlab " 55*0,8*0,15	m3	6,60	0,00	0,00
					6,60		

**5 - Komunikácie** **0,00**

9	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm " chodník " 173 Súčet	m2	173,00	0,00	0,00
					173,00		
					173,00		
10	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 "chodník" 173-16-2	m2	155,00	0,00	0,00
					155,00		
11	M	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	155,00	0,00	0,00
12	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého 16+2	m2	18,00	0,00	0,00
					18,00		
13	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	16,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			16	16,00			
14	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,00	0,00	0,00
			2	2,00			
15	K	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	55,00	0,00	0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

16	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,00	0,00	0,00
17	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,00	0,00	0,00
18	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	97,00	0,00	0,00
			97	97,00			
19	M	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVÝ	ks	97,00	0,00	0,00
20	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	93,00	0,00	0,00
			93	93,00			
21	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	93,00	0,00	0,00
			93	93,00			
22	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	95,00	0,00	0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

23	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	161,35	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolínovce

Časť:

109-00-01 - 109-00-01 Autobusová zastávka Kolínovce 1.

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

**Časť: 109-00-01 - 109-00-01 Autobusová zastávka Kolinovce 1.**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-01 - 109-00-01 Autobusová zastávka Kolinovce 1.

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 "vozovka " 86*0,53 " výmena podložia " 86*1,5 Súčet	m3	174,58 45,58 129,00 174,58	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 174,58	m3	52,37 174,58	0,00	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 174,58	m3	174,58 174,58	0,00	0,00
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 "prebytočný výkopok " 174,58	m3	174,58 174,58	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (174,58)*1,7	t	296,79 296,79	0,00	0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 " výmena podložia " 86*1,5*1,3	m3	167,70 167,70	0,00	0,00
7	M	5834378400	kamenivo hrubé 63-125 b " výmena podložia " 86*1,5*1,3*2,0	t	335,40 335,40	0,00	0,00
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " vozovka " 86 Súčet	m2	86,00 86,00 86,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie** **0,00**

9	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 86	m2	86,00 86,00	0,00	0,00
10	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm " vozovka " 86	m2	86,00 86,00	0,00	0,00
11	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 86	m2	86,00 86,00	0,00	0,00
12	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 " vozovka " 86	m2	86,00 86,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	86,00	0,00	0,00
14	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	86,00	0,00	0,00
"vozovka " 86					86,00		
15	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	45,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

16	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,00	0,00	0,00
17	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,00	0,00	0,00
"zastavkový pruh" 45					45,00		

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

18	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	438,21	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

**VP - Práce navyše** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolínovce

Časť:

109-00-02 - 109-00-02 Autobusová zastávka Kolínovce 2.

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00	

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

**Časť: 109-00-02 - 109-00-02 Autobusová zastávka Kolinovce 2.**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 - 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-02 - 109-00-02 Autobusová zastávka Kolinovce 2.

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	10,00	0,00	0,00
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,34	0,00	0,00
			"vozovka " 78*0,53		41,34		
			"výmena podlažia " 78*1,5		117,00		
			Súčet		158,34		
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	47,50	0,00	0,00
			158,34		158,34		
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	158,34	0,00	0,00
			"prebytočný výkopok " 158,34		158,34		
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	158,34	0,00	0,00
			"prebytočný výkopok " 158,34		158,34		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	269,18	0,00	0,00
			"prebytočný výkopok " 158,34*1,7		269,18		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	152,10	0,00	0,00
			"výmena podlažia " 78*1,5*1,3		152,10		
8	M	5834378400	kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	304,20	0,00	0,00
			"výmena podlažia " 78*1,5*1,3*2,0		304,20		
9	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,00	0,00	0,00
			"vozovka " 78		78,00		
			Súčet		78,00		

**5 - Komunikácie** **0,00**

10	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	78,00	0,00	0,00
			"vozovka " 78		78,00		
11	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	78,00	0,00	0,00
			"vozovka " 78		78,00		
12	K	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	78,00	0,00	0,00
			78		78,00		
13	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	78,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
"vozovka " 78					78,00		
14	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	78,00	0,00	0,00
15	K	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	78,00	0,00	0,00
"vozovka " 78					78,00		
16	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	60,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
17	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,00	0,00	0,00
18	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,00	0,00	0,00
"zastavkový pruh" 60					60,00		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	397,54	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť:

109-01-01 - 109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce

**Časť: 109-01-01 - 109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.**

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**



# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-01 - 109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " chodník " 49*0,25	m3	12,25	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 12,25	m3	3,68	0,00	0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 12,25	m3	12,25	0,00	0,00
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "prebytočný výkopok " 12,25	m3	12,25	0,00	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (12,25)*1,7	t	20,83	0,00	0,00
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " chodník " 49 Súčet	m2	49,00 49,00 49,00	0,00	0,00

**5 - Komunikácie** **0,00**

7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm " chodník " 49 Súčet	m2	49,00 49,00 49,00	0,00	0,00
8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 "chodník" 49-10-2	m2	37,00 37,00	0,00	0,00
9	M	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm 37	m2	37,00 37,00	0,00	0,00
10	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého 10+2	m2	12,00 12,00	0,00	0,00
11	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ 10	m2	10,00 10,00	0,00	0,00
12	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ 2	m2	2,00 2,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

13	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,00	0,00	0,00
14	M	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	28,00	0,00	0,00
28					28,00		
16	M	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVÝ	ks	28,00	0,00	0,00
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,00	0,00	0,00
28					28,00		
18	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	28,00	0,00	0,00
28					28,00		
19	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	20,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,62	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy  
Objekt: 109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce  
Časť: 109-01-02 - 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
Vítaz výberového konania

Projektant:  
Ing. Dúbravský Michal

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

Poznámka:

KS:  
Dátum: 1. 2. 2017

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00	

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce

**Časť: 109-01-02 - 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.**

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 - 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-02 - 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " chodník " 8*0,25	m3	21,75	0,00	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,53	0,00	0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 " oporný múrik " 0,3*0,9*16,5	m3	4,46	0,00	0,00
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,34	0,00	0,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m "prebytočný výkopok " 21,75+4,455	m3	26,21	0,00	0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 "prebytočný výkopok " 21,75+4,455	m3	26,21	0,00	0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné "prebytočný výkopok " (21,75+4,455)*1,7	t	44,55	0,00	0,00
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením " chodník " 87 " oporný múrik " 0,3*16,5 Súčet	m2	91,95	0,00	0,00

**2 - Zakladanie** **0,00**

9	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 " oporný múrik " 0,3*0,75*16,5	m3	3,71	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	------	------	------

**3 - Zvislé a kompletné konštrukcie** **0,00**

10	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30 " oporný múrik " 0,3*0,6*16,5	m3	2,97	0,00	0,00
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce " oporný múrik " (0,3+16,5)*0,6*2	m2	20,16	0,00	0,00
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	20,16	0,00	0,00

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,00**

13	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20 " schodisko v múriku " 2*2	m	4,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,80	0,00	0,00
2*2*0,2					0,80		
15	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,80	0,00	0,00

#### 5 - Komunikácie

0,00

16	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	91,95	0,00	0,00
" chodník " 87					87,00		
" oporný múrik " 0,3*16,5					4,95		
Súčet					91,95		
17	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	79,00	0,00	0,00
"chodník" 87+0,6*10-12-2					79,00		
18	M	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	79,00	0,00	0,00
19	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	14,00	0,00	0,00
12+2					14,00		
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	12,00	0,00	0,00
12					12,00		
21	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,00	0,00	0,00
2					2,00		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

22	K	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,00	0,00	0,00
23	M	4041796002	Zástavkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,00	0,00	0,00
24	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	22,00	0,00	0,00
22					22,00		
25	M	59219546601	OB RUBNÍK 100x20x5 cm SIVÝ	ks	22,00	0,00	0,00
26	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	43,00	0,00	0,00
43					43,00		
27	M	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	43,00	0,00	0,00
43					43,00		
28	K	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	30,00	0,00	0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

29	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	78,35	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť:

110-01 - 110-01 Rekonštrukcia križovatky

JKSO:

Miesto:

Krompachy

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

17085501

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

**Časť:** 110-01 - 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Miesto: Krompachy

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

5 - Komunikácie **0,00**

8 - Rúrové vedenie **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

**2) Ostatné náklady** **0,00**

Zariad. staveniska **0,00**

Mimostav. doprava **0,00**

Územné vplyvy **0,00**

Prevádzkové vplyvy **0,00**

Ostatné **0,00**

Kompletačná činnosť **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**



# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-01 - 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Miesto: Krompachy

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov  
Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	8,00	0,00	0,00
"Jestv. plochy chod. cez zel. pás" 8					8,00		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	111,50	0,00	0,00
"Odstr. vozovky" 41+70,5					111,50		
3	K	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 888,25	0,00	0,00
(1892-50)+(38,8+53,7)*0,5					1 888,25		
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	100,00	0,00	0,00
"na ceste II." 30 + "na ceste III." 48 + "posunutý priechod" 4*5,5					100,00		
5	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,00	0,00	0,00
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	111,50	0,00	0,00
"Podkladné vrstvy vozovky" 41+70,5					111,50		
7	K	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	39,95	0,00	0,00
"Výkop pre rozšírenie cesty II" 24* 0,70 + "výkop pre chodník u priechodu" 8*0,3+8,5*0,3					21,75		
"Výkop pre rozšírenie cesty III" 26*0,70					18,20		
Súčet					39,95		
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,95	0,00	0,00
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119,85	0,00	0,00
39,95*3					119,85		
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,95	0,00	0,00
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,39	0,00	0,00
39,95*1,9 + "kamenivo" 1,88+44,6					122,39		
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	176,50	0,00	0,00
63+97+8+8,5					176,50		
13	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	31,20	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
"Úprava okolo nových obrubníkov" (30+48)*0,4					31,20		
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>0,00</b>
14	K	452386161	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,00	0,00	0,00
<b>5 - Komunikácie</b>							<b>0,00</b>
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm (63+97)*2 + " chodník" 7,5+8+8,5	m2	344,00	0,00	0,00
					344,00		
16	K	565161022	Podklad z asf. betónu. ACp 22- s rozprestrením a zhutnením tr.I, po zhutnení hr.90 mm	m2	160,00	0,00	0,00
63+97					160,00		
17	K	573191111	Postrek infiltračný asf. 0,7 kg/m2	m2	160,00	0,00	0,00
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 098,25	0,00	0,00
206,25+1892					2 098,25		
19	K	577142112	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	1 892,00	0,00	0,00
20	K	577151123	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	206,25	0,00	0,00
160+92,5*0,5					206,25		
21	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	24,00	0,00	0,00
7,5+8+8,5					24,00		
22	M	5921950740	Dlažba zámková hr.6 cm	m2	24,00	0,00	0,00
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>0,00</b>
23	K	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200	ks	1,00	0,00	0,00
"Šachta pre hydrant" 1					1,00		
24	K	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	ks	1,00	0,00	0,00
25	M	2860007350	PP uličná vpusť DN400, vývod DN200, výška 1,0 m	ks	1,00	0,00	0,00
26	M	2860005250	PVC koleno 200/45°	ks	2,00	0,00	0,00
27	K	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,00	0,00	0,00
28	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,00	0,00	0,00
29	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,00	0,00	0,00
30	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,00	0,00	0,00
31	K	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,00	0,00	0,00
32	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,00	0,00	0,00
33	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	2,00	0,00	0,00
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>
34	K	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi "Premiestnené zábradlie" 7 + 9 + "doplnené zábradlie" 16	m	32,00	0,00	0,00
					32,00		
35	M	5539153000	Zábradlie rúrkové vč. konečnej povrchovej úpravy	m	32,00	0,00	0,00
36	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	20,00	0,00	0,00
37	M	4044715015	Dopravná značka priechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP6	ks	4,00	0,00	0,00
38	M	4044713002	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 900 mm kod P1	ks	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	4044715002	Dopravná značka hlavná cesta, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P8	ks	3,00	0,00	0,00
40	M	4044715137	Dopravná značka smerová tabuľa s jedným cieľom, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 1500/500 mm kod IS17a, IS17b	ks	2,00	0,00	0,00
41	M	4044711080	Dopravná značka zákaz odbočovania vľavo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	ks	1,00	0,00	0,00
42	M	4044714004	Dopravná značka dodatkové tabuľky tvarkrižovatky, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 750 mm kod P12, P13	ks	2,00	0,00	0,00
43	M	4044712047	Dopravná značka odletujúci štrk, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 900 mm kod A11	ks	1,00	0,00	0,00
44	M	4044714014	Dopravná značka dodatková tabuľka vzdialenosť, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3	ks	1,00	0,00	0,00
45	K	914002812	Montáž dopr.značky rozm. 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750mm	ks	2,00	0,00	0,00
46	M	4044745180	Dopravná značka radenie jazdných pruhov pred križovatkou, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/1500 mm kod C25	ks	2,00	0,00	0,00
47	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	13,00	0,00	0,00
48	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	35,00	0,00	0,00
7*3+4*3,5					35,00		
49	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	28,00	0,00	0,00
50	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacích čiar šírky 125 mm	m	121,00	0,00	0,00
38+22+21+40					121,00		
51	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacích prúžkov šírky 250 mm	m	324,10	0,00	0,00
115+80,5+128,6					324,10		
52	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacích čiar šírky 125 mm	m	121,00	0,00	0,00
53	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacích prúžkov šírky 250 mm	m	324,10	0,00	0,00
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	187,75	0,00	0,00
"stop čiara" (8+3,5)*0,5 + "prechody"					65,25		
4*(8,5*3,5)*0,5							
"tiene" (18+23+74+16+25+10)*0,5					83,00		
"smerovacie šípky" 23*1,5 + "V5b" 2*2,5					39,50		
Súčet					187,75		
55	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	187,75	0,00	0,00
56	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,20	0,00	0,00
"Chodník" 2*2,1+2*5,5					15,20		
57	M	5921954680	OB RUBNÍK ZÁHRADNÝ 500x150x50 mm	ks	30,40	0,00	0,00
58	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	100,00	0,00	0,00
"na ceste II." 30 + "na ceste III." 48 + "posunutý priechod" 4*5,5					100,00		
59	M	5921745300	Obrubník betónový A 2-15 (15/25 cm)	ks	100,00	0,00	0,00
60	K	9197211101	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	m2	92,50	0,00	0,00
61	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	92,50	0,00	0,00
38,8+53,7					92,50		
62	K	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	16,00	0,00	0,00
7+9					16,00		
63	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	7,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	100,00	0,00	0,00
65	K	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	8,00	0,00	0,00
66	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	352,65	0,00	0,00
67	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8 620,36	0,00	0,00
"kamenivo+vyb. asphalt" (1,88+44,6+50,175)*5 + "skládka SaÚ KSK" (352,651- (1,88+44,96+50,175)+15,6)*30					8 620,36		

99 - Presun hmôt HSV 0,00

68	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	501,88	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Práce navyše 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť:

110-02 - 110-02 Dočasné dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Krompachy

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

IČO DPH:

17085501

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

**Časť: 110-02 - 110-02 Dočasné dopravné značenie**

Miesto: Krompachy

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

**2) Ostatné náklady 0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-02 - 110-02 Dočasné dopravné značenie

Miesto: Krompachy

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	23,00	0,00	0,00
2	M	4044521600	Prenájom dopravných značiek na jeden mesiac	kus	23,00	0,00	0,00
3	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	23,00	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť:

110-03 - 110-03 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia

JKSO:

Miesto:

Krompachy

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

IČO DPH:

17085501

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

**Časť: 110-03 - 110-03 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia**

Miesto: Krompachy

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:	ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy		
Objekt:	110-00 - 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy		
Časť:	110-03 - 110-03 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia		
Miesto:	Krompachy	Dátum:	1. 2. 2017
Objednávateľ:	Úrad Košického samosprávneho kraja	Projektant:	ISPO spol.s r.o. , Prešov
Zhotoviteľ:	Vítaz výberového konania	Spracovateľ:	Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

1	K	210040031	Montáž VO celkom	€	1,00	0,00	0,00
2	M	3160101200	Materialy pre VO celkom	€	1,00	0,00	0,00
3	K	210251578	HZS - montáže	hod	39,00	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

622-00 - 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 622-00 - 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 622-00 - 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	34,00	0,00	0,00
			1*34		34,00		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,00	0,00	0,00
			" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 2*2*1,8+2*3*1,8		18,00		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,40	0,00	0,00
			18,00*0,3		5,40		
4	K	141721117	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	12,50	0,00	0,00
5	M	2860018020	HDPE rúra PE100 rúra 250x14,8/ 12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	13,00	0,00	0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,00	0,00	0,00
			" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 2*2*1,8+2*3*1,8		18,00		

**2 - Zakladanie** **0,00**

7	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,90	0,00	0,00
			0,15*1*1*2*3		0,90		
8	K	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	11,83	0,00	0,00
			0,75*4*1,63		4,63		
			1*1*1,2*2*3		7,20		
			Súčet		11,83		
9	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,60	0,00	0,00
			0,15*1*4*2*3		3,60		
10	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,60	0,00	0,00

**5 - Komunikácie** **0,00**

11	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	2,52	0,00	0,00
			7*0,5*0,3*2,4		2,52		
12	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,70	0,00	0,00
			7*0,5*0,2		0,70		
13	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	34,00	0,00	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

14	K	915920005	Osadenie výstražného LED prvku 130x60 mm do vozovky	ks	10,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			10		10,00		
15	M	4045794880	Výstražný LED prvok 130x60 mm pre zabudovanie do vozovky	ks	10,00	0,00	0,00
16	K	9197262221	Tesnenie drážky zálievkou za studena	m	12,00	0,00	0,00
			12		12,00		
17	M	1116361100	Asfaltová zálievka AZ v sudoch do 250kg	t	0,06	0,00	0,00
			12*5*0,001		0,06		
18	K	9197351111	Výfrezovanie drážky 40/20 mm pre chráničku sondy v asfaltovom kryte	m	12,00	0,00	0,00
			12		12,00		
19	K	9197351112	Vyvrátanie otvoru DN 115 / 70 mm pre LED prvky v asfaltovom kryte	ks	10,00	0,00	0,00
			10		10,00		
20	K	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 13 m	hod	10,00	0,00	0,00
			2*2		4,00		
			2*3		6,00		
			Súčet		10,00		
99 - Presun hmôt HSV							0,00
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,29	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
22	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	18,00	0,00	0,00
			" základ stožiarov " 6*2		12,00		
			6		6,00		
			Súčet		18,00		
23	M	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	6,60	0,00	0,00
			6		6,00		
24	M	3450702600	I-Rúrka HFXP 20 čierna	m	12,00	0,00	0,00
			6*2		12,00		
25	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	66,00	0,00	0,00
			66		66,00		
26	M	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	72,60	0,00	0,00
27	K	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená pevne, vnútorná	m	6,00	0,00	0,00
			3*2		6,00		
			Súčet		6,00		
28	M	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	6,60	0,00	0,00
			6		6,00		
29	M	3451106000	Príchytka SONAP 75-90	ks	9,00	0,00	0,00
			3*3		9,00		
30	M	3451106001	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	ks	9,00	0,00	0,00
31	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,00	0,00	0,00
			1		1,00		
32	M	3160102400	Stožiar EPV 9/ 6	ks	1,00	0,00	0,00
33	K	210050841	Číslovanie stožiara farbou	KUS	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		
34	K	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,00	0,00	0,00
35	M	3580760858	Nožová poistka PN000 (00C) 20 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	2,00	0,00	0,00
			2		2,00		
36	M	3450116800	Poist.patron PN000 32A gG	ks	1,00	0,00	0,00
37	K	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	3,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	3,00	0,00	0,00
39	M	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	3,00	0,00	0,00
40	K	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	2,00	0,00	0,00
2					2,00		
41	M	PC-LVA440BS	Zvodič prepätia LVA-440B	KUS	2,00	0,00	0,00
42	K	210201810	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,00	0,00	0,00
43	M	34843014201	Uličné svietidlo LED na stĺp a výložník 1x154W, 68x LED , 17550 lm , 5700 K , R8	ks	6,00	0,00	0,00
44	K	210201853	Montáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	4,00	0,00	0,00
45	M	31601063001	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD OP - 06	ks	4,00	0,00	0,00
46	K	2102018621	Montáž 5m stožiaru s prírubou pre súpravu bezpečného priechodu pre chodcov so zdrojom ELI - slnečný kolektor	ks	6,00	0,00	0,00
47	M	31601052001	Stožiar 5m , DN 89 mm , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	6,00	0,00	0,00
48	K	2102018711	Montáž základového roštu pre stožiar súpravu bezpečného priechodu pre chodcov so zdrojom ELI - slnečný kolektor	ks	6,00	0,00	0,00
49	M	3484301720	Základový rošt pre stožiar 5-12m	ks	6,00	0,00	0,00
50	K	210204103	Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,00	0,00	0,00
4+2					6,00		
51	M	31603082001	Výložník VUD 30-1-OP	ks	4,00	0,00	0,00
52	M	31603040002	Výložník V1T-S - 20-220	ks	2,00	0,00	0,00
53	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,00	0,00	0,00
54	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,00	0,00	0,00
4*1+4*1					8,00		
55	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,00	0,00	0,00
56	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	5,00	0,00	0,00
0,5*4+0,5*2*3					5,00		
57	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,02	0,00	0,00
58	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,01	0,00	0,00
59	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,01	0,00	0,00
60	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoříek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,00	0,00	0,00
50+5*2*3					80,00		
61	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	75,20	0,00	0,00
62	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,00	0,00	0,00
4*2+6*2					20,00		
63	M	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	20,00	0,00	0,00
64	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	9,00	0,00	0,00
3+2*3					9,00		
65	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	9,00	0,00	0,00
66	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	21,00	0,00	0,00
"SR 03 " 3*2+2*2*3					18,00		
" SP 1 " 3					3,00		
Súčet					21,00		
67	M	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	18,00	0,00	0,00
18					18,00		
68	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	3,00	0,00	0,00
3					3,00		
69	K	2104111211	Dodávka a montáž súpravy bezpečného priechodu pre chodcov s príslušenstvom	kpl.	2,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" súpr. bezpečného priechodu pozostáva z riadiacej jednotky , detektora pohybu , solárneho panela , akumulátora s regulátorom , káblov , ost. prísl."				
			1*2	2,00			
70	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,00	0,00	0,00
71	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	22,00	0,00	0,00
72	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	27,00	0,00	0,00
			27	27,00			
			Súčet	27,00			
73	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	29,70	0,00	0,00
74	K	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	60,00	0,00	0,00
			60	60,00			
75	M	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY- J 4x10	m	66,00	0,00	0,00
76	K	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	46,00	0,00	0,00
			46	46,00			
77	M	3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	50,60	0,00	0,00
78	K	210902142	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	54,00	0,00	0,00
79	M	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	59,40	0,00	0,00
80	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	66,00	0,00	0,00
			66	66,00			
81	K	HZS-001	Revízie	hod	10,00	0,00	0,00
82	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,00	0,00	0,00
83	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,00	0,00	0,00
84	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,00	0,00	0,00
85	K	PD	Presun dodávok	%	0,00	0,00	0,00
86	K	PM	Podružný materiál	%	0,00	0,00	0,00
87	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00
			22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00			
88	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,00	0,00	0,00
89	M	3480723310	STOŽIAROVÉ SVORKOVNICE Poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-3,500/250V 80/16A, tri poistky	ks	4,00	0,00	0,00
			46-M - Zemné práce pri exter.mont.prácach	0,00			
90	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	KM	0,06	0,00	0,00
			0,060	0,06			
91	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,03	0,00	0,00
92	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1	kus	0,60	0,00	0,00
93	K	460050612	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	14,66	0,00	0,00
			" stožiare VO " 2,16+1,1*4	6,56			
			1*1*1,35*2*3	8,10			
			Súčet	14,66			
94	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,76	0,00	0,00
			0,36+0,35*4	1,76			
95	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	12,73	0,00	0,00
			" stožiare VO " 0,75*4+1,63	4,63			
			1*1*1,35*2*3	8,10			
			Súčet	12,73			
96	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	57,50	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" A " 6		6,00		
			" A1 " 26		26,00		
			" A2 " 3,5		3,50		
			" B " 22		22,00		
			Súčet		57,50		
97	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,00	0,00	0,00
			" C " 7		7,00		
98	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	16,28	0,00	0,00
			0,35*0,6*(6+26+3,5+22)		12,08		
			0,5*1,2*7		4,20		
			Súčet		16,28		
99	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	64,50	0,00	0,00
			6+26+3,5+22+7		64,50		
100	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	6,71	0,00	0,00
101	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	64,50	0,00	0,00
			6+26+3,5+22+7		64,50		
102	M	2830002000	Fólia červená v m	M	64,50	0,00	0,00
103	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	57,50	0,00	0,00
			6+26+3,5+22		57,50		
104	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	7,00	0,00	0,00
			7		7,00		
105	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	5,51	0,00	0,00
			1,75*(0,5*7*0,9)		5,51		
106	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	12,43	0,00	0,00
			0,35*(6+26+3,5)		12,43		
			Súčet		12,43		
107	M	0057211100	Trávové semeno	kg	0,38	0,00	0,00
108	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,13	0,00	0,00
			0,35*(6+26+3,5+22)		20,13		
			Súčet		20,13		
109	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

#### VRN03 - Geodetické práce

0,00

110	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
111	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

#### VRN04 - Projektové práce

0,00

112	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	-----	------	------	------

#### VP - Práce navyše

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

623-00 - 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

1. 2. 2017

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** **623-00 - 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves**

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 623-00 - 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	3,00	0,00	0,00
			1*3		3,00		

**2 - Zakladanie** **0,00**

2	K	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	3,00	0,00	0,00
			0,75*4		3,00		

**5 - Komunikácie** **0,00**

3	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	t	2,52	0,00	0,00
			7*0,5*0,3*2,4		2,52		

4	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,70	0,00	0,00
			7*0,5*0,2		0,70		

5	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	3,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	------	------	------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

6	K	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 13 m	hod	8,00	0,00	0,00
			4*2		8,00		

**M - Práce a dodávky M** **0,00**

**21-M - Elektromontáže** **0,00**

7	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	6,00	0,00	0,00
			6		6,00		

8	M	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	6,60	0,00	0,00
---	---	------------	--------------------	---	------	------	------

9	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	20,00	0,00	0,00
			20		20,00		

10	M	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	22,00	0,00	0,00
----	---	------------	-------------------	---	-------	------	------

11	K	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená pevne, vnútorná	m	6,00	0,00	0,00
			3*2		6,00		

			Súčet		6,00		
--	--	--	-------	--	------	--	--

12	M	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	6,60	0,00	0,00
			6		6,00		

13	M	3451106000	Príchytka SONAP 75-90	ks	9,00	0,00	0,00
			3*3		9,00		

14	M	3451106001	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	ks	9,00	0,00	0,00
----	---	------------	--	----	------	------	------

15	K	210050841	Číslovanie stožiaru farbou	KUS	4,00	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4					4,00		
16	K	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	9,00	0,00	0,00
17	M	3580760858	Nožová poistka PN000 (00C) 20 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	9,00	0,00	0,00
3*3					9,00		
18	K	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	3,00	0,00	0,00
19	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	3,00	0,00	0,00
20	M	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	3,00	0,00	0,00
21	K	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	2,00	0,00	0,00
2					2,00		
22	M	PC-LVA440BS	Zvodič prepätia LVA-440B	KUS	2,00	0,00	0,00
23	K	210201810	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,00	0,00	0,00
24	M	34843014201	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník 1x154W, 68x LED , 17550 lm , 5700 K , R8	ks	4,00	0,00	0,00
25	K	210201853	Montáž 6m stožiaru so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	4,00	0,00	0,00
26	M	31601063001	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD OP - 06	ks	4,00	0,00	0,00
27	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,00	0,00	0,00
4					4,00		
28	M	31603082001	Výložník VUD 30-1-OP	ks	4,00	0,00	0,00
29	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,00	0,00	0,00
30	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,00	0,00	0,00
4*2					8,00		
31	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,00	0,00	0,00
32	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhový)	m	2,00	0,00	0,00
0,5*4					2,00		
33	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,01	0,00	0,00
34	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,00	0,00	0,00
35	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,00	0,00	0,00
36	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	30,00	0,00	0,00
30					30,00		
37	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	28,20	0,00	0,00
38	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,00	0,00	0,00
39	M	3544222550	Zemniaca tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	6,00	0,00	0,00
40	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	22,00	0,00	0,00
" SR 02" 10					10,00		
"SR 03 " 4*2					8,00		
" SP 1 " 4					4,00		
Súčet					22,00		
41	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,00	0,00	0,00
10					10,00		
42	M	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	8,00	0,00	0,00
8					8,00		
43	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,00	0,00	0,00
4					4,00		
44	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,00	0,00	0,00
30					30,00		
Súčet					30,00		
45	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	33,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	30,00	0,00	0,00
			30		30,00		
47	M	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	33,00	0,00	0,00
48	K	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	24,00	0,00	0,00
			24		24,00		
49	M	3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	26,40	0,00	0,00
50	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	20,00	0,00	0,00
			20		20,00		
51	K	HZS-001	Revízie	hod	10,00	0,00	0,00
52	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,00	0,00	0,00
53	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,00	0,00	0,00
54	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,00	0,00	0,00
55	K	PD	Presun dodávok	%	0,00	0,00	0,00
56	K	PM	Podružný materiál	%	0,00	0,00	0,00
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

## 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

58	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,00	0,00	0,00
59	M	3480723310	STOŽIAROVÉ SVORKOVNICE Poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-3,500/250V 80/16A, tri poistky	ks	4,00	0,00	0,00

## 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

60	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,02	0,00	0,00
			0,020		0,02		
61	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,01	0,00	0,00
62	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1/1	kus	0,20	0,00	0,00
63	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	4,40	0,00	0,00
			1,1*4		4,40		
64	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,40	0,00	0,00
			0,35*4		1,40		
65	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	3,00	0,00	0,00
			0,75*4		3,00		
66	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	13,00	0,00	0,00
			" A " 10		10,00		
			" B " 3		3,00		
			Súčet		13,00		
67	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,00	0,00	0,00
			" C " 7		7,00		
68	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	6,93	0,00	0,00
			0,35*0,6*(10+3)		2,73		
			0,5*1,2*7		4,20		
			Súčet		6,93		
69	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,00	0,00	0,00
			10+3+7		20,00		
70	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	2,08	0,00	0,00
71	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,00	0,00	0,00
			10+3+7		20,00		
72	M	2830002000	Fólia červená v m	M	20,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	13,00	0,00	0,00
10+3					13,00		
74	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,00	0,00	0,00
7					7,00		
75	M	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	5,51	0,00	0,00
1,75*(0,5*7*0,9)					5,51		
76	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	3,50	0,00	0,00
0,35*10					3,50		
Súčet					3,50		
77	M	0057211100	Trávové semeno	kg	0,11	0,00	0,00
78	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	4,55	0,00	0,00
0,35*(10+3)					4,55		
Súčet					4,55		
79	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

VRN03 - Geodetické práce 0,00

80	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
81	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

VRN04 - Projektové práce 0,00

82	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	------	------	------

VP - Práce navyše 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

652-00 - 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 652-00 - 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 652-00 - 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	40,00	0,00	0,00
			20*2		40,00		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,80	0,00	0,00
			" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie "		15,80		
			2*2*1,7+2*3*1,5				
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,74	0,00	0,00
			15,800*0,3		4,74		
4	K	141721113	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	m	8,00	0,00	0,00
5	M	2860015660	Rúry 110x6,6/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém PIPELIFE	m	8,00	0,00	0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,80	0,00	0,00
			" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie "		15,80		
			2*2*1,7+2*3*1,5				
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	76,00	0,00	0,00
			(76)*1		76,00		

**M - Práce a dodávky M** **0,00**

**21-M - Elektromontáže** **0,00**

8	K	210040031	Montáž stožiaru IP na jestvujúcu pätku	ks	3,00	0,00	0,00
			3		3,00		
9	M	3090768000	Skrutka do muriva 30x400 mm	tk	0,01	0,00	0,00
10	M	3111043400	Matice 6 hranné hrubé M 30	tk	0,01	0,00	0,00
11	M	3162154189	Stožiar drevený - kryt plastový dreveného stožiaru 190MM	ks	3,00	0,00	0,00
12	M	3162154191	Stožiar drevený - impregnácia na pätku 8M č. 16-18	ks	3,00	0,00	0,00
13	K	210040041	Železob. pätka na stožiar vedenia vrátane zaistenia, montáže, odrezania a vytiahnutia spodku stožiaru	ks	3,00	0,00	0,00
14	M	5926112000	Pätka stožiarová EZP 12-310	ks	3,00	0,00	0,00
15	K	210101445	Chránička delená KSHR	m	40,00	0,00	0,00
			" C " 20*2		40,00		
			Súčet		40,00		
16	M	3411316126	Chránička delená KSHR 90/80	m	40,00	0,00	0,00
17	K	2102515451	Demontáž nadzemného telef. vedenia	m	210,00	0,00	0,00
18	K	2102515452	Demontáž dreveného stĺpa telef. vedenia s presunom do 200 m	ks	3,00	0,00	0,00

**22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení** **0,00**

19	K	220060084	Montáž(napnutie)bez držiaka a kotvových hákov nadzemného vedenia slaboprúd.	m	210,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	220061151	Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	20,00	0,00	0,00
" TCEKPFLE 5xN 0,6 " 20					20,00		
Súčet					20,00		
21	M	3410351384	TCEKPFLE 5xN0,6 Telefónny kábel, miestny, štvorkový	m	20,00	0,00	0,00
22	K	220061161	Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	m	79,00	0,00	0,00
79					79,00		
23	M	3410351403	TCEKPFLE 25xN0,8 Telefónny kábel, miestny, štvorkový	m	79,00	0,00	0,00
79					79,00		
24	K	220070135	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez čísl.OTR 120 pre 140 žil	ks	1,00	0,00	0,00
25	M	34103524790	Spojka rovná NITTO JCSA 140 Káblové súbory telekomunikačné	ks	1,00	0,00	0,00
26	K	220070136	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez čísl.OTR 240 pre 200 žil	ks	4,00	0,00	0,00
27	M	34103524791	Spojka rovná NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné	ks	4,00	0,00	0,00
28	K	220110561	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typ A1 400 x 350 x 200	ks	2,00	0,00	0,00
29	K	2201105611	Demontáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typ A1 400 x 350 x 200	ks	2,00	0,00	0,00
30	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	PAR	80,00	0,00	0,00
80					80,00		
31	K	220151757	Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 480 žil	ks	5,00	0,00	0,00
1+4					5,00		
32	M	3M-00	Marker pre označenie spojok	ks	2,00	0,00	0,00
33	K	220180201	Zatiahnutie kábla do tvármicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	M	99,00	0,00	0,00
20+79					99,00		
34	K	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,00	0,00	0,00
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,00	0,00	0,00
37	K	R-74207306	Spracovanie knihy plánov MK	km	0,10	0,00	0,00
0,099					0,10		

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

38	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,10	0,00	0,00
0,1					0,10		
39	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,05	0,00	0,00
40	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 / 1	kus	1,00	0,00	0,00
41	K	460030007	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 s vrstvou nad 15 cm	m3	19,00	0,00	0,00
(76)*1*0,25					19,00		
42	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	93,00	0,00	0,00
" A" 76					76,00		
" B " 17					17,00		
Súčet					93,00		
43	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	26,00	0,00	0,00
" A1 " 6					6,00		
" C " 20					20,00		
Súčet					26,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	119,00	0,00	0,00
			" A " 76		76,00		
			" A1 " 6		6,00		
			" B " 17		17,00		
			" C " 20		20,00		
			Súčet		119,00		
45	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	12,38	0,00	0,00
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	119,00	0,00	0,00
			" A " 76		76,00		
			" A1 " 6		6,00		
			" B " 17		17,00		
			" C " 20		20,00		
			Súčet		119,00		
47	M	2830010700	Výstražná fólia Tvř/20cm s potlačou - oranžová farba , B=20cm,	km	0,12	0,00	0,00
48	K	460490051	Výpodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	5,00	0,00	0,00
			1+4		5,00		
49	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	1,50	0,00	0,00
50	M	5961046500	Tehty plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tkS	0,33	0,00	0,00
51	K	460510031	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	93,00	0,00	0,00
			" HDPE 110 "				
			" A " 76		76,00		
			" B " 17		17,00		
			Súčet		93,00		
52	M	2861131300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	m	93,00	0,00	0,00
53	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	93,00	0,00	0,00
			" A " 76		76,00		
			" B " 17		17,00		
			Súčet		93,00		
54	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	26,00	0,00	0,00
			" A1 " 6		6,00		
			" C " 20		20,00		
			Súčet		26,00		
55	M	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	15,75	0,00	0,00
			1,75*(0,5*20*0,9)		15,75		
56	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	22,67	0,00	0,00
			"prebytočný výkopok "				
			" A " 76*0,35*0,3		7,98		
			" A1 " 6*0,5*0,3		0,90		
			" B " 17*0,35*0,3		1,79		
			" C " 20*0,5*1,2		12,00		
			Súčet		22,67		
57	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	90,68	0,00	0,00
			22,665		22,67		
58	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	76,00	0,00	0,00
			(76)*1		76,00		
59	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,80	0,00	0,00
60	K	460700001	Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označníkom.	ks	5,00	0,00	0,00
			1+4		5,00		
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OST - Ostatné

0,00

62	K	HZS-001	Revízie	hod	60,00	0,00	0,00
----	---	---------	---------	-----	-------	------	------

VRN03 - Geodetické práce

0,00

63	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
64	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,00	0,00	0,00
65	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

VRN04 - Projektové práce

0,00

66	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	------	------	------	------

VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

653-00 - 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Vítaz výberového konania

Projektant:

Ing. Dúbravský Michal

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Poznámka:

KS:

Dátum:

1. 2. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 653-00 - 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 653-00 - 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,00	0,00	0,00
			4		4,00		
2	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	27,00	0,00	0,00
			(27)*1		27,00		

**M - Práce a dodávky M** **0,00**

**21-M - Elektromontáže** **0,00**

3	K	210101445	Chránička delená KSHR	m	40,00	0,00	0,00
			" C " 20*2		40,00		
			Súčet		40,00		
4	M	3411316126	Chránička delená KSHR 90/80	m	40,00	0,00	0,00

**22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení** **0,00**

**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach** **0,00**

5	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,08	0,00	0,00
			0,077		0,08		
6	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,04	0,00	0,00
7	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 / 1	kus	0,80	0,00	0,00
8	K	460030007	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 s vrstvou nad 15 cm	m3	6,75	0,00	0,00
			(27)*1*0,25		6,75		
9	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	73,00	0,00	0,00
			" A " 27		27,00		
			" B " 46		46,00		
			Súčet		73,00		
10	K	460200303	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4,00	0,00	0,00
			" C " 4		4,00		
			Súčet		4,00		
11	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	77,00	0,00	0,00
			" A " 27		27,00		
			" B " 46		46,00		
			" C " 4		4,00		
			Súčet		77,00		
12	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	8,01	0,00	0,00
13	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	77,00	0,00	0,00
			" A " 27		27,00		
			" B " 46		46,00		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			" C " 4		4,00		
			Súčet		77,00		
14	M	2830010700	Výstražná fólia Tvf/20cm s potlačou - oranžová farba , B=20cm,	km	0,08	0,00	0,00
15	K	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	77,00	0,00	0,00
			" HDPE 110 "				
			" A" 27		27,00		
			" B " 46		46,00		
			" C " 4		4,00		
			Súčet		77,00		
16	M	2861131300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	m	77,00	0,00	0,00
17	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	73,00	0,00	0,00
			" A" 27		27,00		
			" B " 46		46,00		
			Súčet		73,00		
18	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,00	0,00	0,00
			4		4,00		
19	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	3,15	0,00	0,00
			1,75*(0,5*4*0,9)		3,15		
20	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,07	0,00	0,00
			"prebytočný výkopok "				
			" A" 27*0,35*0,3		2,84		
			" B " 46*0,35*0,3		4,83		
			" C " 4*0,5*1,2		2,40		
			Súčet		10,07		
21	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	40,28	0,00	0,00
			10,065		10,07		
22	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	27,00	0,00	0,00
			(27)*1		27,00		
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,35	0,00	0,00
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,00	0,00	0,00

### VRN03 - Geodetické práce

0,00

25	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
26	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,00	0,00	0,00
27	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

### VRN04 - Projektové práce

0,00

28	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	------	------	------	------

### VP - Práce navyč

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt:

702-00 - 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ:

IČO:

Úrad Košického samosprávneho kraja

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vítaz výberového konania

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing. Dúbravský Michal

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Čurlík Ján

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 702-00 - 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

**Objekt:** 702-00 - 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 1. 2. 2017  
Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja Projektant: Ing. Dúbravský Michal  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemné práce** **0,00**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	77,22	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

" ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne "

1,1\*1,35\*(6+6+22+11+7) 77,22

2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,17	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

77,22 77,22

3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	140,40	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

2\*1,35\*(6+6+22+11+7) 140,40

4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	140,40	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

140,4 140,40

5	K	162301104	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	28,60	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

" prebytočný výkopok " 77,22-48,62 28,60

6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,60	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

" prebytočný výkopok " 77,22-48,62 28,60

7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,60	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

" prebytočný výkopok " 77,22-48,62 28,60

8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,62	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

" prebytočný výkopok " (77,22-48,62)\*1,7 48,62

9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,62	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

" ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne "

1,1\*(1,35-0,5)\*(6+6+22+11+7) 48,62

10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,97	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

" ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne "

(1,1\*0,35-22/7\*0,08\*0,08)\*(6+6+22+11+7) 18,97

11	M	5833113600	Kamenivo ťažené drobné 0-2 b	t	32,64	0,00	0,00
----	---	------------	------------------------------	---	-------	------	------

18,974\*1,72 32,64

12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	57,20	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

" ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne "

1,1\*(6+6+22+11+7) 57,20

**3 - Zvislé a kompletné konštrukcie** **0,00**

13	K	3481851111	Zábradlie z dreva, dočasné, prenosné - zriadenie	m	124,00	0,00	0,00
----	---	------------	--	---	--------	------	------

(6+6+22+11+7+2\*5)\*2 124,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**M - Práce a dodávky M** 0,00

**23-M - Montáže potrubia** 0,00

24	K	2302001011	Montáž pozdĺžne delených PE chráničiek D x t 159 x 6.3	m	42,00	0,00	0,00
4+4+20+9+5					42,00		

25	M	2861120300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x12000mm	m	14,00	0,00	0,00
26	M	2861120500	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 160x 9,1x12000mm	m	28,00	0,00	0,00
27	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,00	0,00	0,00
28	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	3,00	0,00	0,00
29	M	5921870500	Dlaždica betónová AZX 6-70	ks	3,00	0,00	0,00
30	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	6,00	0,00	0,00

3+3 6,00

31	M	PLY1011001	Čuchačka v podzemnom vyhotovení	KS	3,00	0,00	0,00
32	M	PLY1011002	Čuchačka v nadzemnom vyhotovení	KS	3,00	0,00	0,00

**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach** 0,00

33	K	460010024	Vytýčenie trasy podzemných sietí , v zastavanom priestore	kpl.	1,00	0,00	0,00
34	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	52,00	0,00	0,00
6+6+22+11+7					52,00		

35	M	2833000215	Výstražná fólia POZOR PLYN z PVC	m	52,00	0,00	0,00
52					52,00		

**OST - Ostatné** 0,00

36	K	HZS000r02	Účast' pracovníka prevádzkovateľa verejnej siete pri montáži plynovodu	kpl.	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	------	------	------	------

**VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady** 0,00

**VRN03 - Geodetické práce** 0,00

37	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,00	0,00	0,00
38	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00

**VRN04 - Projektové práce** 0,00

39	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	------	------	------	------

**VRN10 - Inžinierska činnosť** 0,00

40	K	001000015	Inžinierska činnosť - dozory - stavebný dozor projektanta	kpl.	1,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	------	------	------	------

**VP - Práce navyč** 0,00