



202-00

D



VYPRACOVAL: Ing. MICHAL MATUŠKA <i>mat</i>		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. MICHAL MATUŠKA <i>mat</i>		ZHOTOVITEĽ:  Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. MICHAL MATUŠKA <i>mat</i>		TECH. KONTROLA: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT <i>ky</i>			
OBJEDNÁVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín					
KRAJ: Trenčiansky samosprávny kraj		OKRES: POVAŽSKÁ BYSTRICA			
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Č. II/517 POVAŽSKÁ BYSTRICA (MOST ORLOVÉ) - DOMANIŽA				ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2016/180/01
				STUPEŇ:	DSP (DRS)
				DÁTUM:	11/2016
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV.Č. 517-002A				FORMÁT:	A4
				MIERKA:	-
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER				ČÍSLO PRÍLOHY: 16	SÚPRAVA:

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža

Objekt: SO 202-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-002

Miesto:		Dátum:	02.12.2016
Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj	Projektant:	Amberg Engineering Slovakia, s
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Dagmar Tóthová, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00
-----------------------------------------------	------

1	K	00030113003013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia inžinierskych sietí	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000	0,00	0,00

"Požiadavky na merania počas výstavby sú špecifikované v projektovej dokumentácii"	1,000
------------------------------------------------------------------------------------	-------

3	K	00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1,000	0,00	0,00
4	K	00040222004022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu spacovávanú zhotoviteľmi stavebného objektu	kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	00060121006021	Zariadenie staveniska - prevádzkové, oplatenie staveniska	m	150,000	0,00	0,00

"Vymedzenie staveniska a zabezpečenie stavebných jám, resp. otvorov vhodným oplatením alebo zábranami"	150,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

6	K	00060124006024	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	----------------	-------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

"Zabezpečenie oblastí krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy" 1,0	1,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

05 - Búracie práce a demolácie	0,00
--------------------------------	------

7	K	05010205000040	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	287,249	0,00	0,00
---	---	----------------	----------------------------------------------------------	----	---------	------	------

"Rímsy" 111,312	111,312
-----------------	---------

"Dobetonávka mostovky" 175,937	175,937
--------------------------------	---------

Súčet	287,249
-------	---------

8	K	05020907002200	Odstránenie dilatáčného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0800 t	m	20,120	0,00	0,00
---	---	----------------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	------

"Mostné závery - 80 kg/m"	20,12
---------------------------	-------

9	K	05020907002300	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg, -0,025t	ks	10,000	0,00	0,00
---	---	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

"Odvodňovače " 5,0	5.000
--------------------	-------

"Časti rúr odvodňovačov" 5,0	5,000
------------------------------	-------

Súčet	10.000
-------	--------

10	K	05030166012410	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	7,200	0,00	0,00
----	---	----------------	----------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	05030407002405	Rozobranie zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,03500t	m	110,600	0,00	0,00
"Zábradlie na moste - 35 kg/m"110,60					110,600		
12	K	05030407002409	Rozobranie protidotykovej ochrany, -0,05000t	m	45,200	0,00	0,00
"Protidotyková ochrana 50kg/m"2*22,60					45,200		
13	K	05030407002417	Rozobranie zvodidiel na moste s jednou pásnicou, -0,05000t	m	103,500	0,00	0,00
14	K	05030407002418	Rozobranie zábradľových zvodidiel na moste, -0,07500t	m	102,100	0,00	0,00
15	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	900,541	0,00	0,00
16	K	05080200032490	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6 303,787	0,00	0,00
"do 40 km" 7*900,541					6 303,787		
17	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	691,857	0,00	0,00
18	K	050809000000212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	188,160	0,00	0,00
19	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	20,824	0,00	0,00
20	K	050890000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	900,541	0,00	0,00
21	K	05090362063130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu hr. 100 mm 0,240 t	m2	784,000	0,00	0,00
"Vozovka na moste" 98,0*8,00					784,000		
22	K	05090503016018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	576,000	0,00	0,00
"Otvory pre odvodňovače" 576,00					576,000		
23	K	05090605001038	Otryskanie vodorovnej nosnej konštrukcie technológiou brokovania	m2	1 960,000	0,00	0,00
"Pôvodná konštrukcia pred dobetonávkou" 980,00					980,000		
"Nová dobetonávka pred izoláciou" 980,00					980,000		
Súčet					1 960,000		
24	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	435,000	0,00	0,00
"Zodpovedajúca plocha reprofiliácie do 50 mm" 0,25*980,00+0,25*760,00					435,000		
25	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	1 305,000	0,00	0,00
"Zodpovedajúca plocha reprofiliácie do 30 mm" 0,75*980,00+0,75*760,00					1 305,000		
26	K	05090605012301	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podhládov	m2	588,000	0,00	0,00
980,00*0,6					588,000		
27	K	05090605012302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	456,000	0,00	0,00
760,00*0,6					456,000		
28	K	05090605012303	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - mostovky	m2	588,000	0,00	0,00
980,00*0,6					588,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	05090605012311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm -podhládov	m2	392,000	0,00	0,00
980,00*0,4					392,000		
30	K	05090605012312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	304,000	0,00	0,00
760,00*0,4					304,000		
31	K	05090605012313	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	392,000	0,00	0,00
980,00*0,4					392,000		

01 - Zemné práce

0,00

32	K	01020200010010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3, vrátane spätnej úpravy	m3	11,200	0,00	0,00
"Obnaženie okolo spodnej stavby mosta"11,20					11,200		
33	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,723	0,00	0,00
"Pre drenážne šachty" 12,723					12,723		
34	K	01030201020010	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	0,00	0,00
"Pre odvodnenie a ukoľajnenie" 12,00					12,000		
35	K	01040100070010	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,723	0,00	0,00
"Prebytočný výkopok" 12,723					12,723		
36	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,901	0,00	0,00
12,723*1,8					22,901		
37	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	0,00	0,00
"Spätný zásyp rýh pre odvodnenie a ukoľajnenie" 12,00					12,000		
38	K	01060203010040	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,723	0,00	0,00
39	K	01060203010050	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	470,751	0,00	0,00
"do 40 km" (40-3)*12,723					470,751		
40	K	01060700070020	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,723	0,00	0,00

11 - Betonárske práce

0,00

41	K	11010321069999	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1,000	0,00	0,00
"Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po očistení konštrukcie tlakovou vodou" 1,0					1,000		
42	K	11050502081010	Mostné úložné prahy zo železového betónu tr C 35/45	m3	1,882	0,00	0,00
"Bloky pod ložiská" 56*(0,7*0,6*0,08)					1,882		
43	K	11050511011010	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	11,648	0,00	0,00
"Bloky pod ložiská" 56*(2*(0,7+0,6)*0,08)					11,648		
44	K	11050511011020	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	11,648	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	11050521061010	Výstuž mostných úložných prahov priemeru do 12 mm z ocele zn. B500B	t	0,376	0,00	0,00
"Bloky pod ložiská" 56*(0,7*0,6*0,08)*0,2					0,376		
46	K	11050602081010	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	83,506	0,00	0,00
103,5*2,3*0,25+102,1*0,94*0,25					83,506		
47	K	11050602081019	Príplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	311,408	0,00	0,00
48	K	11050602901053	Výplň škár monolitickéj rímsoy na cest.mostoch tmelom silikonovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatčných	m2	6,945	0,00	0,00
49	K	11050611011010	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	119,323	0,00	0,00
50	K	11050611011020	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	119,323	0,00	0,00
51	K	11050611011033	Debnenie - vloženie plastových chráničiek káblových rozvodov HDPE DN 100	m2	1 134,300	0,00	0,00
52	M	2860015669	HDPE Rúry 110x6,6 PN10 (SDR17)	m	1 247,730	0,00	0,00
"Chráničky káblových rozvodov v rímse - stratné 10%" 1,1*1134,3					1 247,730		
53	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. B500B	t	13,291	0,00	0,00
54	K	11070123011025	Sanácia železobetónových konštrukcií uhlíkovými lamelami, rozmer 100/1,4 mm	m	110,400	0,00	0,00
55	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 30/37	m3	199,043	0,00	0,00
"Nadbetónávka" 193,543					193,543		
"Výplň otvorov po vybúraní odvodňovačov" 0,50					0,500		
"Záverny múrik"5,00					5,000		
Súčet					199,043		
56	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	76,800	0,00	0,00
"Nadbetónávka" (103,00+10,60)*0,25*2					56,800		
"Záverny múrik"20,00					20,000		
Súčet					76,800		
57	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	76,800	0,00	0,00
58	K	11080221061010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky B500B	t	1,000	0,00	0,00
"Záverny múrik" 1,00					1,000		
59	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	15,910	0,00	0,00
"Nadbetónávka"15,910					15,910		
12 - Murárske práce							0,00
60	K	12260432001124	Chemická kotva - spriahovací tvarovaný prvok z betonárskej ocele priemeru 16 mm tesnený epoxidovým lepidlom do betónu s vyvrtaním otvoru priemeru 18 mm hl. 160 mm	ks	896,000	0,00	0,00
"Zosilnenie - tvar prvku podľa výkresu výstuže" 7*128					896,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	12260432001127	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 12 dl. 200 mm tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru priemeru 14 mm hl. 160 mm	ks	220,000	0,00	0,00
"Kotvenie zábradlia" 220					220,000		
62	K	12260432001152	Chemická kotva s kotevným svorníkom M24 dl. 230 mm tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru priemeru 28 mm hl. 180 mm	ks	255,000	0,00	0,00
"Kotvenie rímsoy do nosnej konštrukcie" 255					255,000		
63	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	255,000	0,00	0,00
"Kotvenie rímsoy do nosnej konštrukcie" 255					255,000		
64	K	12260532000230	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	2,000	0,00	0,00
65	M	5534034439	Poklop liatinový 1200x600, s tesnením, uzamykateľný	ks	2,000	0,00	0,00

15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií

0,00

66	K	15020402000020	Montáž rímsovy s provizórnym podoprením či vzoprením, rozmeru podľa projektovej dokumentácie	ks	105,000	0,00	0,00
"Typ A "100					100,000		
"Typ B "2					2,000		
"Typ C "1					1,000		
"Typ D "1					1,000		
"Typ E "1					1,000		
Súčet					105,000		
67	M	BET_PREFA01	Rimsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	105,000	0,00	0,00

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

0,00

68	K	21080407020110	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia do 1800 kN	ks	56,000	0,00	0,00
69	M	LOZ_ELASTOM	Elastomerové ložisko podľa špecifikácie v projekte	ks	56,000	0,00	0,00
70	K	21200242001101	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	m2	16,800	0,00	0,00
"Pod ložiská" 56*(0,60*0,50)					16,800		
71	K	21200242001102	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej každých ďalších 10 mm hr.	m2	16,800	0,00	0,00
72	K	21250106000015	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch - zvodidlo ocelové jednoduché, úroveň zachytenia H2, vrátane kotvenia podľa systému výrobcu zvodidla	m	103,500	0,00	0,00
73	M	5534695332	Zvodidlo, úroveň zachytenia H2, komplet, vrátane predpisanej protikorozynej ochrany a materiálu pre kotvenie	m	103,500	0,00	0,00
74	K	21250106020116	Zvodidlo ocelové zábradelné - úroveň zachytenia H2, kotvené do rímsoy, vrátane predpisanej protikorozynej ochrany a materiálu na kotvenie podľa systému výrobcu zvodidla	m	102,100	0,00	0,00
75	K	21250206000010	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	110,600	0,00	0,00
"Kotvené dosky uložiť na plastmaltu hr. 10 mm" 110,60					110,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	5539153089	Zábradlový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikorozynej ochrany	m	110,600	0,00	0,00
77	M	5539153099	Tabuľka s evidenčným číslom mosta osadená na zábradlí	ks	4,000	0,00	0,00
78	K	21250320000010	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	24,000	0,00	0,00
"Atypický zvod" 24					24,000		
79	M	ODV_ODVODN	Rimsový odvodňovač - odtok DN 150, atypický	ks	24,000	0,00	0,00
80	K	21250321002217	Montáž potrubného systému na odvedenie vody z plastových HDPE rúr DN 150 - vonkajší priemer 160 mm	m	123,000	0,00	0,00
81	M	2860016155	HDPE PE100 tvarovky a rúry 160x14,6 PN16 (SDR11)-pre tlakový kanalizačný systém	m	135,300	0,00	0,00
"Stratné 10%"123,00*1,10					135,300		
82	M	ODV_KOMPEN	Kompenzátor gumený pre pohyb 80 mm	ks	10,000	0,00	0,00
83	M	ODV_CISKUS	Čistiace kusy	ks	10,000	0,00	0,00
84	K	21250321002218	Montáž závesnej techniky potrubného systému odvodnenia mosta	ks	40,000	0,00	0,00
85	M	286ZAVES01	Závesný systém (závitové tyče, objímka, spojovací a kotviaci materiál) podľa projektovej dokumentácie	ks	40,000	0,00	0,00
86	K	21250424060010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	28,000	0,00	0,00
"Pracovné škáry na rímach" 28					28,000		
87	K	21250425000012	Osadenie dilatčných záverov, vrátane dodania vlastného záveru	m	50,300	0,00	0,00
88	K	21250528010010	Montáž snímateľných ochranných protidotykových zábran z nerezového plechu s rámom a výplňou	m2	45,200	0,00	0,00
22,60*2,0					45,200		
89	M	PDT_STIT01	Konštrukcia protidotykového štítu podľa projektu	kpl	1,000	0,00	0,00
90	K	21250528020010	Montáž snímateľných ochranných protidotykových zábran z kovovej tkaniny s rámom a výplňou	m2	45,200	0,00	0,00
22,60*2,0					45,200		
91	M	PDT_OCHRAN	Konštrukcia protidotykového ochrany podľa projektu	kpl	1,000	0,00	0,00
92	K	21250833010010	Zaťažovacia skúška statická mosta pre prvé pole rozpätia 30 m	ks	1,000	0,00	0,00
93	K	21250833050010	Zaťaž. skúška statická mosta pre druhé a každé ďalšie pole rozpätia 30 m	ks	3,000	0,00	0,00
94	K	21251006020010	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO	t	241,200	0,00	0,00
2*120,60					241,200		
95	K	21251006020020	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m typu PIŽMO	t	241,200	0,00	0,00
96	K	21251006020090	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia typu PIŽMO	t	482,400	0,00	0,00
2*120,600*2					482,400		
97	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	255,000	0,00	0,00
"Kotvy na rímach" 255					255,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

31 - Hydromelioračné práce

0,00

98	K	31080408000010	Vsakovacia šachta z betónových dielcov DN 1500. hĺbky do 3 m	ks	2,000	0,00	0,00
99	M	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom	ks	2,000	0,00	0,00
100	M	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	14,400	0,00	0,00

"Výplň vsakovacej šachty" 1,8*4,00*2

14,400

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

0,00

101	K	91020000000010	Ukoloženie konštrukcií mosta	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	----------------	------------------------------	-----	-------	------	------

61 - Izolačné práce

0,00

102	K	61010500010020	Odvodnenie izolácie mostovky z drenážneho plastbetónu - pásy šírky 100m, hr. 45 mm - zhotovenie a dodávka materiálu	m	120,000	0,00	0,00
103	K	61010501011022	Zapečatujúca vrstva na mostovke	m2	980,000	0,00	0,00
104	K	61010502010021	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 240,000	0,00	0,00

980+260

1 240,000

105	M	6283321719	Natavovacie asfaltové pásy na izoláciu mostov	m2	1 426,000	0,00	0,00
-----	---	------------	-----------------------------------------------	----	-----------	------	------

1240,00*1,15

1 426,000

22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách

0,00

106	K	22030330040010	Postrek spojovací bez posypu kamenivom z polymérmí modifikovanej asfaltovej emulzie v množstve od 0,30 do 0,50 kg/m2	m2	1 477,440	0,00	0,00
-----	---	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	------

"2 vrstvy" 2*(97,20*7,60)

1 477,440

107	K	22030640042125	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	738,720	0,00	0,00
-----	---	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

97,20*7,60

738,720

108	K	22030641010320	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	738,720	0,00	0,00
-----	---	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

97,20*7,60

738,720

109	K	22040317000035	Doplnenie zálievky z cementovej malty v dlažbe z prefabrikátov	m2	650,000	0,00	0,00
-----	---	----------------	----------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

"Na svahoch pod oporami" 650,00

650,000

110	K	22040549010135	Pôvodná dlažba z lomového kameňa kladená do nového lôžka z betónu tr. C 25/30 hrúbky 200 mm so zatretím škár	m2	120,000	0,00	0,00
-----	---	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

111	K	22040617011020	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	15,000	0,00	0,00
-----	---	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	------

112	K	22250284020010	Osadenie panelov plastových protihlukovej steny do stĺpov profilu H výšky do 4 m	m2	1,000	0,00	0,00
-----	---	----------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

113	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii, komplet - nátery, predtesnenie, zálievka	m	205,600	0,00	0,00
-----	---	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	------

" Pozdĺž ríms" 205,60

205,600

03 - Lešnárske práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	03040206020010	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zatažení od 3 do 6 kPa	m3	360,000	0,00	0,00
3*20,00*6,00					360,000		
115	K	03040307010010	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	180,000	0,00	0,00
3*3*20,00					180,000		
116	K	03050111010010	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	220,000	0,00	0,00
"Na obodvoch stranách mosta" 2*110					220,000		
117	K	03050413000015	Záchytná sieť zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 067,000	0,00	0,00
"Ochrana priestoru pod mostom pred padajúcimi predmetmi" 97*11					1 067,000		
118	K	03060518010010	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	m	200,000	0,00	0,00
119	K	03070100010010	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	100,000	0,00	0,00

13 - Omietkárske práce

0,00

120	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík	m2	980,000	0,00	0,00
121	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	245,000	0,00	0,00
122	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	735,000	0,00	0,00
123	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	392,000	0,00	0,00
245,00+0,20*735,00					392,000		
124	K	13071513008515	Kryštálický izolačný náter podhládov	m2	980,000	0,00	0,00
125	K	13071513008518	Kryštálický izolačný náter mostovky	m2	980,000	0,00	0,00
126	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm	m2	980,000	0,00	0,00
127	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	760,000	0,00	0,00
128	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	190,000	0,00	0,00
129	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	570,000	0,00	0,00
130	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	304,000	0,00	0,00
190,00+0,20*570,00					304,000		
131	K	13091513008525	Kryštálický izolačný náter stien	m2	760,000	0,00	0,00

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia

0,00

132	K	84010807012115	Náter betónu podhládu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	980,000	0,00	0,00
133	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	649,000	0,00	0,00
760-111					649,000		
134	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	61,680	0,00	0,00
135	K	84010815027015	Antigraffiti preventívny náter dvojnásobný	m2	111,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Stĺpy" 4,80*2,50*6		72,000		
			"Opory"13,00*1,50*2		39,000		
			Súčet		111,000		

VP - Práce naviac

0,00