

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Remont pomieszczeń kancelarii - Leśnictwo Tęgowiec"

ADRES INWESTYCJI: Tęgowiec 1, 87-312 Zbiczno

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Brodnica

ADRES INWESTORA: ul. Sądowa 16,87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż Andrzej Klryluk

DATA OPRACOWANIA:

26.06.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		remont kancelarii - Leśnictwo Tęgowiec			
1.1		pom. kancelarii			
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1		3,29 * 3,38 + 0,90 * 1,27	m2	12,263	
				RAZEM	12,263
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
d.1.1		12,263	m2	12,263	
				RAZEM	12,263
3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m2		
d.1.1		12,263	m2	12,263	
				RAZEM	12,263
4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.1		12,263	m2	12,263	
				RAZEM	12,263
5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
d.1.1		(4,19 + 3,38 + 3,29 + 2,11 + 0,90 + 1,27) * 2,64 - 1,12 * 1,54 * 2 - 0,90 * 2,05 * 1	m2	34,675	
				RAZEM	34,675
6	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - ochrona narożnika wypukłego w kancelarii	m		
d.1.1		2,64	m	2,640	
				RAZEM	2,640
7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
d.1.1		2,64 * (0,50 + 0,50)	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
8	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1		2,64 * (0,50 + 0,50)	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
d.1.1		34,675	m2	34,675	
				RAZEM	34,675
10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
d.1.1		34,675	m2	34,675	
				RAZEM	34,675
11	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż żaluzji wewnętrznych naszybowych (rolety materiałowa w kasecie, sposób montażu - w kasecie PCV na oknie, kolor systemu - dostosowany do koloru stolarki okiennej, rodzaj łańcuszka - plastikowy, materiał - zaciemniający pomarańczowy lub beżowy)	m2		
d.1.1		0,50 * 1,52 * 2 * 2	m2	3,040	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	3,040
				RAZEM	1,000
12	KNNR-W 3 1014-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu	m2		
d.1.1		12,263	m2	12,263	
				RAZEM	12,263
1.2		pom. korytarza			

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,29 * 1,27	m2	4,178	
				RAZEM	4,178
14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		4,178	m2	4,178	
				RAZEM	4,178
15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m2		
		4,178	m2	4,178	
				RAZEM	4,178
16	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		4,178	m2	4,178	
				RAZEM	4,178
17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		(3,29 * 2 + 1,27 * 2) * 2,64 - 0,90 * 2,05 * 3	m2	18,542	
				RAZEM	18,542
18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		18,542	m2	18,542	
				RAZEM	18,542
19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		18,542	m2	18,542	
				RAZEM	18,542
20	KNNR-W 3 1014-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu	m2		
		4,178	m2	4,178	
				RAZEM	4,178
<b>1.3</b>		<b>stolarka okienna połaciowa</b>			
21	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 - demontaż starego wylazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 19-01 0434-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym o wymiarach 66x98	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		0,68 * 0,98 * 0,06	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
25	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 11	m3		
		0,040	m3	0,040	
				RAZEM	0,040