



**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO**  
**MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO**  
**Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3**

**Všetkým záujemcom**

Vaše číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Bratislava
	7965/2022/DEN/003	Mgr. Peter Jombík	05.08.2022
		+421 907 734 462	

V e c :

**Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch III**

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie, doručených prostredníctvom JOSEPHINE dňa 02.08.2022 v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ vyhlásenej uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2022, pod zn. 32722 - WYP, zo dňa 18.07.2022 (ďalej len výzva), verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch:

**Otázka č. 11:**

*„Verejný obstarávateľ uvádza vo výzve na predkladanie ponúk trvanie zákazky v lehotě 12 mesiacov a v zmysle zmluvy č.III. Termín plnenia je uvedený ukončenie prác do 11 mesiacov od prevzatia staveniska. Ktorá lehota výstavby je správna?“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 11:**

Vo výzve v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je uvedené **trvanie celej zákazky** v mesiacoch: 12.

V Zmluve o dielo je podrobne uvedené v článku III – Termín plnenia nasledovne:

- „1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny:
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Termín prevzatia staveniska: | <b>do 5 dní po účinnosti Zmluvy</b>           |
| 1.2. Termín začatia prác:         | <b>do 5 dní od prevzatia staveniska</b>       |
| 1.3. Termín ukončenia prác:       | <b>do 11 mesiacov od prevzatia staveniska</b> |
| 1.4. Termín odovzdania diela:     | <b>do 7 pracovných dní od ukončenia prác</b>  |
- (ďalej ako „termíny plnenia“).“

Predpoklad trvania celej zákazky je 10 dní, 11 mesiacov a 7 pracovných dní (t.j. min 9 dní). Sumárne je predpoklad cca 11 mesiacov a 19 dní, tak ako je uvedené v zmluve o dielo. Vo výzve je uvedené zaokrúhlené 12 mesiacov, nakoľko funkcionalitou formulára sú zadané celé mesiace.

Termín ukončenia **prác je do 11 mesiacov** od prevzatia staveniska, tak ako je uvedené v zmluve o dielo.

**Otázka č. 12:**

*„1. Vo výkaze výmer nevidujeme dodávku a montáž hasiacich prístrojov podľa projektu požiarnej ochrany. Budú tieto položky doplnené do výkazu výmer?“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 12:**

Hasiace prístroje sú súčasťou mobilného vybavenia a teda nie sú súčasťou projektu požiarnej ochrany (budú obstarané samostatne).

**Otázka č. 13:**

*„2. Vo výkresovej dokumentácii časť „Architektúra“ evidujeme skladbu „W11 – Sklobetónové tvárnice“, avšak táto skladba sa nenachádza vo výkaze výmer „SO01.1, SO02, SO03 - Rekonštrukcia jedálne s kuch., nadstavba a prístavba, SO02 sp. plochy a prístrešok, SO03 areál.zastre“. Bude táto položka doplnená do výkazu výmer?“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 13:**

Sklobetónové tvárnice je potrebné naceniť (podľa projektu architektúry) ako súčasť položky č. 60 , 61, 62, 63, 64 (železobetónové konštrukcie, plocha sklobetónov je v nich zarátaná). V rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potrebné uviesť rozdelenie položky na A) Sklobetónové tvárnice a B) železobetónové konštrukcie a následne uviesť samostatné nacenenie oboch týchto podpoložiek (plocha v m<sup>2</sup>, jednotková cena, cena celkom).

**Otázka č. 14:**

*„3. Pri obhliadke stavby sme zistili, že bude potrebná likvidácia aj pôvodných komínových azbestových vložiek. Avšak táto položka sa nenachádza vo výkaze výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer stavebnej časti.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 14:**

Nedisponujeme touto informáciou od dodávateľa PD. Ak sa počas výstavby vyskytne uvedené zistenie, bude sa to riešiť operatívne.

**Otázka č. 15:**

*„4. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, kto bude zodpovedný za odpojenie objektu pri realizácii od inžinierskych sietí (plyn, voda, elektro, internet pripojenie)?“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 15:**

Zodpovedný bude investor (t.j. verejný obstarávateľ ako objednávateľ).

**Otázka č. 16:**

*„5. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie či je pre budúce stavenisko zabezpečená kapacita elektrickej prípojky minimálne 29kVA/63A.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 16:**

Existujúca prípojka má pre pavilón kuchyne kapacitu 63A a tá bude (po odpojení) k dispozícii pre stavenisko.

**Otázka č. 17:**

*„6. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie kto zabezpečí likvidáciu pôvodného vybavenia gastrotechnológie. Ak to bude úlohou generálneho dodávateľa stavby žiadame o podrobnú špecifikáciu a o doplnenie položky do výkazu výmer.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 17:**

Uvedené zabezpečí investor (t.j. verejný obstarávateľ ako objednávateľ).

**Otázka č. 18:**

*„7. Vo výkaze výmer neevidujeme položky súvisiace so zrealizovaním krubových železobetónových schodiskových stupňov okolo existujúceho stromu v mieste novo navrhovanej terasy. Žiadame verejného obstarávateľa o aktualizovanie výkazu výmer a doplnenie položiek súvisiacich s touto konštrukciou.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 18:**

Predmetné položky sú súčasťou monolitckej dosky a ako také sú vykázané v betónových konštrukciách. Ak sa rozhodne realizátor pre prefabrikáciu, treba si dielenskú dokumentáciu nechať odsúhlasiť projektantovi.

**Otázka č. 19:**

*„8. Upozorňujeme verejného obstarávateľa na skutočnosť, že prefabrikácia železobetónového obvodového plášt'a vo forme ako je navrhnutá v projektovej dokumentácii nie je z technologických dôvodov možná. Nakoľko zrealizovanie lomeného L prefabrikátu nie je z technologického hľadiska možné a je potrebné prefabrikát rozdeliť na 2 časti. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 19:**

Konkrétne technické riešenie (návrh) treba predložiť v dielenskej dokumentácii dodávateľa a nechať odsúhlasiť projektantovi a autorom projektu.

**Otázka č. 20:**

*„9. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je možné použiť iný typ kotvenia železobetónového obvodového plášťa ako je navrhnuté v projektovej dokumentácii.“*

**Odpoveď verejného obstarávateľa č. 20:**

Konkrétne technické riešenie (návrh) treba predložiť v dielenskej dokumentácii dodávateľa a nechať odsúhlasiť projektantovi a autorom projektu.

Verejný obstarávateľ predmetné vysvetlenie informácií bezodkladne oznámi všetkým záujemcom a zverejní na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

S pozdravom

v.r.

Mgr. Peter Jombík  
Oddelenie dopravy, európskych  
fondov a verejného obstarávania