

## **Przedmiar robót 033/RKK/2022**

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - LEŚNICZÓWKA ŻARNOWIEC - JEZIOROWICE

Obiekt	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - LEŚNICZÓWKA ŻARNOWIEC - JEZIOROWICE
Rodzaj robót	Remontowo - budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Lokalizacja	BUDYNEK LEŚNICZÓWKI W JEZIOROWICACH DZ. NR EW. GR. 531/4, 42-439 ŻARNOWIEC, JEZIOROWICE 71A/1
Zamawiający	PGL LP NADLEŚNICTWO OLKUSZ UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3 , 32-300 OLKUSZ
Inwestor	PGL LP NADLEŚNICTWO OLKUSZ UL. ŁUKASIŃSKIEGO 3 , 32-300 OLKUSZ
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, Witeradów 194B

---

Sporządził mgr. inż. Sebastian Szymczyk

Witeradów, 26 kwietnia 2022 r.

**Spis treści**

1. Tabela elementów	3
2. Przedmiar robót	4

**Spis działów przedmiaru robót**

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - LEŚNICZÓWKA ŻARNOWIEC - JEZIOROWICE

Nr	Opis
1.	Dojazd z kruszywa

## Tabela obmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - LEŚNICZÓWKA ŻARNOWIEC - JEZIOROWICE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
<b>1. Dojazd z kruszywa</b>						
1	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	181	
2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 7x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	181	
3	KNR 2-01 0212/03		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach			
			181*0,55	m3	99,55	
			razem	m3	99,55	
4	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych			
			181*0,55	m3	99,55	
			razem	m3	99,55	
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	181	
6	KNR 2-31 0106/03		Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	181	
7	KNR 2-31 0106/04 (dopłata 4x)		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm	m2	181	
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo 0-63,5 mm	m2	181	
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	181	
10	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - kruszywo 0-31,5 mm	m2	181	
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	181	
12	KNR 2-31 0202/05		Nawierzchnia żwirowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - grys ozdobny 5 cm	m2	181	
13	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeża			
			95*0,044	m3	4,18	
			razem	m3	4,18	
14	KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95	