

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Lądowisko w Leśnictwie Kotówka w obszarze administracyjnym
Nadleśnictwa Dąbrowa.

Kod CPV: 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

**Utwardzenie części działki polegające na wykonanie nawierzchni
bitumicznej na odcinku lądowiska na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa.**

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo

opracował: mgr inż. Adam Meller
ul. Wojska Polskiego 52b
86-111 Gruczno

kwiecień 2022 rok

Przedmiar Robót

Utwardzenie części działki polegają na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku lądowiska na terenie Nadleśnictwa

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	ilość
1	2	3	4	5
I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,3
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem na odl. do 0,5km (pobocza 1,0m x 1150m - ścinka poboczą dla istniejącej części lądowiska + 2 x1,0m x 300m	m2	1750
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokość do 15 cm (jezdnia - 30m x 12m) wraz z wywozem urobku na odl. do 0,5km.	m2	360
II. Podbudowy i nawierzchnie				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia) 13m x 300mb	m2	3900
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 10cm	m2	3900
5	D-04.03.01	Mechaniczne oszyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone	m2	3900
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3900
7	D-05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA11 - warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 5 cm (KR 1-3)(bez grysowania)	m2	3600
III. Roboty remontowe				
8	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami twardymi - wyboje do głębokości śr. 3cm	m2	200
IV. Roboty wykończeniowe				
9	D-06.03.01	Humusowanie poboczy wraz z obsianiem mieszaniną traw przy grub. warstwy humusu do 10 cm po zagęszczeniu (2 x 4,0m x 300mb)	m2	2400
10	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego (termoutwardzalne) (oś lądowiska + miejsce czerpania wody)	m2	100
11	D-07.02.01a	Znaki pionowe informujące o miejscu czerpania wody	szt.	1
12	D-01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kompl.	1