


Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2605	VK	Čebovce, prietáh obcou	19,975	20,385	0,410	40 767,97	48 921,56
2	III/2605	VK	Nenince, prietáh obcou	23,373	23,903	0,530	83 347,06	100 016,47
3	III/2570	KA	Bzovík - Horné Mladonice vybraté úseky	9,211	9,387	0,176	26 975,01	32 370,01
4	III/2573	KA	Jalšovík vybr.úseky	0,389	1,756	1,274	143 971,04	172 765,25
5	III/2561	KA	Devičie vybr.úseky	0,000	0,891	0,441	36 605,59	43 926,71
Spolu						2,831	331 666,67	398 000,00



Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2605 Čebovce

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2605 Čebovce

staničenie v km:

od:

19,975

do:

20,385

dĺžka úseku	410,00 m
šírka voz.m	6,50 m
plocha úseku	2 665,00 m ²
korekcie	300,00 m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,640	13,00	47,32
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,130	2 965,00	385,45
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	2,280	400,00	912,00
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,350	2 965,00	1 037,75
ACo 11-II s dovozom rozpreštréním a zhutnením	m ²	50 mm	12,300	2 965,00	36 469,50
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,250	423,00	528,75
spevnenie krajníc kamenivom dreveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	2,890	480,00	1 387,20
spolu					40 767,97

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 8 153,59	48 921,56

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa

Príloha č.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2570 Bzovík - Horné Mladonice

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2570 Bzovík - Horné Mladonice

staničenie v km:

od:

9,211

do:

9,387

dĺžka úseku	176,00 m
šírka voz.m	5,60 m
plocha úseku	985,60 m ²
korekcie	90,00 m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,640	29,20	106,29
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,130	1 075,60	139,83
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK; obrubníková úprava, nad recyklážou)	m ²	50 mm	2,310	118,00	272,58
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,350	2 061,20	721,42
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	12,450	1 075,60	13 391,22
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	11,620	985,60	11 452,67
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,250	187,20	234,00
spevnenie krajníc kamenivom dreveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	2,190	300,00	657,00
spolu					26 975,01

CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 5 395,00 32 370,01

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa

Príloha č.4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2573 Jalšovík

Číslo cesty/ Názov stavby		od:	do:		
III/2573 Jalšovík		0,389	1,302	0,913	
staničenie v km:		1,395	1,756	0,361	
dĺžka úseku	1 274,00 m				1,274
šírka voz.m	4,50 m				
plocha úseku	5 733,00 m ²				
korekcie	240,00 m ²				

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,640	9,00	32,76
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,130	5 973,00	776,49
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava, nad recyklážou)	m ²	50 mm	1,830	800,00	1 464,00
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,350	11 706,00	4 097,10
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	11,610	5 973,00	69 346,53
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	10,770	5 733,00	61 744,41
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,250	1 283,00	1 603,75
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	2,230	2 200,00	4 906,00
spolu					143 971,04

CELKOM:	DPH 20%	Spolu s DPH
€	28 794,21	172 765,25

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa

