

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE FRONTOWE (siatka zgrzewana na słupkach stalowych (systemowe))			
1	KNR 2-21	Odmładzanie (przycięcie) żywopłotów miękkich	m ²		
d.1	0103-03	$(1.0 + 1.0) * (27.70 + 12.0 - 4.00 + 24.30)$	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
2	KNR-W 2-25	Bramy wjazdowe z lat niestругanych ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m ²		
d.1	0315-04	4.00 * 1.50	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-04	Rozebranie ogrodzenia drewnianego z przęseł (plot myśliwski)	m		
d.1	0901-04	$(27.70 + 12.0 - 4.00 + 24.30) * 1.30$	m	78.00	
	analogia			RAZEM	78.00
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-04	0.30 * 2 * 22	m	13.20	
				RAZEM	13.20
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm (50,0 - 6,0 = 44,0 cm)	m		
d.1	0101-05	Krotność = 44 0.30 * 2 * 22	m	13.20	
				RAZEM	13.20
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	$0.30 * 0.30 * 0.50 * (24.30 + 27.70) / 2.40$	m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	0.30 * 0.30 * 0.50 * 22	m ³	0.99	
				RAZEM	0.99
8	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe 3D z siatki zgrzewanej powlekanej poliestrem, wysokości 1.20 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych obsadzonych w gniazdach stóp prefabrykowanych (PANEL OGRODZENIOWY H 153CM 4MM RAL 6005)	m		
d.1	1802-02	24.30 + 27.70	m	52.00	
	analogia			RAZEM	52.00
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	$(24.40 + 27.70) * 1.0 * 2$	m ²	104.20	
				RAZEM	104.20
2		OGRODZENIE SZTACHETOWE (na słupkach stalowych)			
10	KNR 7-30	Słupki stalowe z rur stalowych kwadratowych 8x8 cm, rozstaw słupków co 2,40 m, osadzone w betonie	szt.		
d.2	0202-01	$(12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50) / 2.43$	szt.	13.93	
				RAZEM	13.93
11	KNR 4-06	Wykonanie i montaż płytek oporowych przyspawanych do słupków ogrodzeniowych	kg		
d.2	0224-01	0.25 * 3.93 * 15 * 2	kg	29.48	
				RAZEM	29.48
12	KNR 2-01	Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat.III	m		
d.2	0418-02	$12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50$	m	33.85	
				RAZEM	33.85
13	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa cokołu 25 cm	m ²		
d.2	0308-01	$(12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50) * 0.25$	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46
14	KNR 2-21	Poprzeczki z rur stalowych 60x30x3 do przęseł ogrodzeniowych	m		
d.2	0603-04	$(12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50) * 2$	m	67.70	
				RAZEM	67.70
15	KNR-W 2-02	Przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o sztachetach szer.10 cm, zaokrąglonych u góry, o rozstawie co 3 cm (poprzeczki stalowe) h=1,00 m	m ²		
d.2	1809-0100	$(12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50) * 1.0$	m ²	33.85	
				RAZEM	33.85
16	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0505-01	$(12.20 + 12.10 - (5.00 + 1.0) + 3.90 + 8.15 + 3.00 + 0.50) * (1.00 + 1.00)$	m ²	67.70	
				RAZEM	67.70
17	KNR 2-02	Konstrukcja stalowa do furtki - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm	m		
d.2	1217-05	$(1.00 * 2 + 1.20 * 2 + 1.56)$	m	5.96	
	poz. zastęp.			RAZEM	5.96
18	KNR 2-25	Furtka wejściowe z desek struganych, ryflowanych h=1,20 m (1,00x1,20)	m ²		
d.2	0316-02				
	poz. zastęp.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00 * 1.20	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
19	KNR 4-01 d.2 0920-28	Założenie zamka do furtki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie klamki stalowej z szyldami do furtki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 2-01 d.2 0312-06	Słupy bramowe - wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.8 m (kat.gr.III) 2	dół dół	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie fundamentów pod słupy bramowe (0.35 * 0.35 * 0.80) * 2	m ³ m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
23	KNR 7-30 d.2 0207-01	Słupki stalowe bramowe 10x10 cm, osadzone w betonie 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-02 d.2 1217-05	Konstrukcja stalowa do bramy - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm (2.50 * 2 + 1.20 * 2 + 2.77) * 2	m m	20.34	
				RAZEM	20.34
25	KNR 2-25 d.2 0314-07 poz. zastęp.	Sztachety bramowe z desek struganych, ryflowanych na ramie metalowej h=1,20 m (5,00x1,20) 5.00 * 1.20	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
3		OGRODZENIE TYLNE (siatka zgrzewana na słupkach stalowych (systemowe))			
26	KNR 2-21 d.3 0103-03	Odmładzanie (przycięcie) żywopłotów miękkich (1.0 + 1.0) * (2.0 + 6.0 - 4.00)	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
27	KNR-W 2-25 d.3 0315-04	Bramy wjazdowe z łąt niestruganych ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie 4.00 * 1.50	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
28	KNR 4-04 d.3 0901-04 analogia	Rozebranie ogrodzenia drewnianego z przęsł (plot myśliwski) (2.0 + 6.0 - 4.0) * 1.30	m m	5.20	
				RAZEM	5.20
29	KNR 2-01 d.3 0418-02	Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat.III 2.0 + 6.30 - 5.00	m m	3.30	
				RAZEM	3.30
30	KNR 2-25 d.3 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa cokołu 25 cm (2.0 + 6.30 - 5.00) * 0.25	m ² m ²	0.82	
				RAZEM	0.82
31	KNR 2-02 d.3 1802-02 analogia	Ogrodzenie systemowe 3D z siatki zgrzewanej powlekanej poliestrem, wysokości 1.20 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych obsadzonych w gniazdach stóp prefabrykowanych (PANEL OGRODZENIOWY H 153CM 4MM RAL 6005) 2.0 + 6.30 - 5.00	m m	3.30	
				RAZEM	3.30
32	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (2.0 + 6.30 - 5.00) * 1.0 * 2	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
33	KNR 2-01 d.3 0312-06	Słupy bramowe - wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.8 m (kat.gr.III) 2	dół dół	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNNR 2 d.3 0106-02	Betonowanie fundamentów pod słupy bramowe (0.35 * 0.35 * 0.80) * 2	m ³ m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
35	KNR 7-30 d.3 0207-01	Słupki stalowe bramowe 10x10 cm, osadzone w betonie 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR 2-02 d.3 1808-02	Brama panelowa 3D ocynk. o wym. 5x1,20 m z siatki w ramach stalowych z profili zamkniętych60x30 na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00