
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej tzw. Starograniczna w leśnictwie Świniowice

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Świniowice droga nr 05003; 05349; 05396 tzw.
"Starograniczna"

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA:

2022-07-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-07-05

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Droga Starograniczna od drogi Kotowskiej w stronę Tworoga			
1 d.1	KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 9901 -02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - uzupełnienie nawierzchni w koleinach drogi (odcinek o długości 1200 m drogi nr 5003 i odcinek 50 m drogi nr 5002)	m2		
		(1465 + 150) * 1,8	m2	2 907,000	
				RAZEM	2 907,000
2 d.1	KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 9901 -02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - uzupełnienie nawierzchni na skrzyżowaniach - promień skrzyżowania 11,0 m (połączenie z drogą nr 5349 i wjazd na drogę 5002 i wjazdy w oddz. 351 oraz 331 oraz rozjazd na zakończeniu drogi w oddz. 349)	m2		
		(22^2 - (3,14 * 11^2)) * 3	m2	312,180	
				RAZEM	312,180
3 d.1	KNNR 6 0204-04 z.o.2.6. 9901 -02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m, uzupełnienie na skrzyżowaniach	m2		
		312,18	m2	312,180	
				RAZEM	312,180
2		Droga Starograniczna i Świniowicka od drogi Kotowskiej w stronę Świniowic			
4 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - na odcinku od drogi Kotowskiej do końca drogi 05396	m2		
		883 * 3,5	m2	3 090,500	
				RAZEM	3 090,500
5 d.2	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
		883 * 3,5	m2	3 090,500	
				RAZEM	3 090,500
6 d.2	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2		
		883 * 3,5	m2	3 090,500	
				RAZEM	3 090,500
7 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		883 * 0,5 * 2	m2	883,000	
				RAZEM	883,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3					