
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja drogi leśnej w leśnictwie Świniowice

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Świniowice droga nr 05396 "Świniowicka"

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-08-10

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			2922 * 0,5 * 2	m2	2 922,000	
					RAZEM	2 922,000
2	KNR 2-23 0201-02 0201-03		Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy 10 cm	m2		
			2922 * 0,5	m2	1 461,000	
					RAZEM	1 461,000
3	Kalkulacja własna		Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie istniejącej nawierzchni z kruszywa stabilizatorem gruntu przy zapewnieniu optymalnej wilgotności z rozścieleniem, wyprofilowaniem równiarką i uwalowaniem walcem stalowym i gumowym.			
			2922 * 3,5		10 227,000	
					RAZEM	10 227,000