

## **Przedmiar robót**

### **REMONT DROGI DOLINOWEJ W LEŚNICTWIE ZAKOCIERZ nr inw. 220/460**

Budowa: **REMONT DROGI DOLINOWEJ W LEŚNICTWIE ZAKOCIERZ nr inw. 220/460**

Obiekt lub rodzaj robót: **DROGA DOLINOWA/ ROBOTY REMONTOWE**

Nazwa i kod CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Inwestor: **P.G.L. LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA; ul. Suska 5; 34-340 Jeleśnia**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Aleksander Kaletka**

Data opracowania:

**2022-08-11**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**MATERIAŁY LOCO BUDOWA.**

**WYKONAWCA ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ SZEROKOŚĆ SKRAJNI DROGI DOJAZDOWEJ MUSI LICZYĆ SIĘ Z OKRESOWYM DOJAZDEM SAMOCHODÓW I SŁUŻB LEŚNYCH.**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT DROGI DOLINOWEJ W LEŚNICTWIE ZAKOCIERZ nr inw. 220/460</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT NAWIERZCHNI</b>		
1.1	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		600*3	1 800,0000	
		RAZEM:	1 800,0000	m2 1 800,00
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1800	1 800,0000	
		RAZEM:	1 800,0000	m2 1 800,00
1.3	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		600*3	1 800,0000	
		dodatek na wyrównanie istniejących wyrw w nawierzchni 20*1,2	24,0000	
		RAZEM:	1 824,0000	m2 1 824,00
1.4	KNNR 6/309/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 800,00
1.5	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		utwardzenie poboczy 600*0,4*2	480,0000	
		RAZEM:	480,0000	m2 480,00