

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	<b>KNNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	1576.000		
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Mechaniczne ścięcie poboczy	m <sup>2</sup>	3152.000		
3 d.2	<b>KNNR 4-01 0108-18 analogia</b>	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>	315.200		
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m <sup>2</sup>	7939.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.7	m <sup>2</sup>	7939.000		
6 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5716.000		
7 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	5716.000		
8 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5557.000		
9 d.2	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5557.000		
10 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>	2278.500		
3	45233222-1	<b>Zjazdy</b>				
11 d.3	<b>KNNR 6 0101-01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	370.000		
12 d.3	<b>KNNR 6 0103-02</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	370.000		
13 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	370.000		
4		<b>Oznakowanie drogi</b>				
14 d.4	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	6.000		
15 d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**