

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, działka nr 122, gmina Rościszewo.

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,9730
1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6 137,2500
1.3	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	6,2500
1.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,0000
1.5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	10,0000
1.6	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,0000
1.7	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	25,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2	5 676,5000
2.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	4 217,0000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4 217,0000
2.4	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	4 217,0000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4 217,0000
2.6	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	4 217,0000
3		Dział: Pobocza i zjazdy		
3.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające zjazdów wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	460,7500
3.2	KNNR 6 0113-04	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	418,0000
3.3	KNNR 6 0113-04	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 516,5000
4		Dział: Organizacja ruchu		
4.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	21,0000
4.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	36,0000
4.3	KNR AT-04 0209-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego	szt.	20,0000