

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4510000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	2552.000		
2 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	25.000		
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>				
3 d.2	KNNR 6 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy	m <sup>2</sup>	5104.000		
4 d.2	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>	510.400		
5 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 80 cm	m	25.000		
6 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ścian k.	4.000		
7 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 40 cm - pas drogi powiatowej	m	26.000		
8 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	4.000		
9 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza	m <sup>2</sup>	14156.000		
10 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.4667	m <sup>2</sup>	6628.000		
11 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	7528.000		
12 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	10551.000		
13 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	10551.000		
14 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	10294.000		
15 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	10294.000		
16 d.2	KNNR 6 0113-06	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>	3828.000		
3	45233222-1	<b>Zjazdy</b>				
17 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	1002.000		
18 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1002.000		
19 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1002.000		
4		<b>Oznakowanie drogi</b>				
20 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	6.000		
21 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
22 d.4	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne na przepustach	m	48.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

*Słownie:*