

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	2209.000		
d.1						
2	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	19.000		
d.1						
3	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni wraz z zaprawą dołów	szt.	19.000		
d.1						
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
4	KNNR 6 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	4418.000		
d.2						
5	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	441.800		
d.2						
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²	12299.000		
d.2						
7	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.5333	m ²	12299.000		
d.2						
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	9169.000		
d.2						
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	9169.000		
d.2						
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	8945.000		
d.2						
11	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	8945.000		
d.2						
12	KNNR 6 0113-06	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm Krotność = 0.6	m ²	3313.500		
d.2						
3	45233222-1	Zjazdy				
13	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²	495.000		
d.3						
14	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	495.000		
d.3						
15	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	495.000		
d.3						
4		Oznakowanie drogi				
16	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	9.000		
d.4						
17	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
d.4						
18	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne na przepustach	m	36.000		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: