



UWAGA:  
PRZED WYKONANIEM PROFILI OKIENNYCH WYKONAĆ DOKŁADNĄ INWENTARYZACJĘ ISTNIEJĄCYCH OKIEN.  
NOWE PROFILE WYKONAĆ NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW.  
DOPASOWAĆ I ZAMONTOWAĆ SZKLENIE.

UWAGA:  
STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ NALEŻY DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW, WG. POMIARÓW WYKONANYCH NA  
MIEJSCU BUDOWY.

UWAGA!  
CAŁOŚĆ PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH  
(ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM)
1. NAPRAWA/WYMIANA WIĘZBY DACHOWEJ – WYKONAĆ WG OPISU
  2. WYKONAĆ MURLATĘ 14X14 MOCOWANĄ DO WIENCA ŻELBETOWEGO 25X25 4#12.
  3. WYKONAĆ PRZEMUROWANIE SPEKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN.
  4. WYKONAĆ ORYNNOWANIE – RYNNA Ø150, RURA SPUSTOWA Ø120 BLACHA ~~TYTANOWA~~ TYTAN-CYNK
  5. WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA TYTANOWA- ~~TYTAN-CYNK~~
  6. WYKONAĆ POKRYCIE Z DACHÓWKI ~~KARPIÓWKI, KOLOR CZERWONY,~~ UKŁAD, PODWÓJNA KORONKA- ~~MARSYLKI / ZMIANA NIEISTOTNA~~
  7. WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ PODDASZA – ~~WĘLNA MINERALNA 15CM.~~
  8. WYKONAĆ ODBUDOWĘ WCNĘTRZNEJ POŁACI DACHOWEJ – ~~PLYTA PROMAT (ODPORNOŚĆ OGNIOWA 60MIN)~~
  9. ZAMONTOWAĆ OKNA POŁACIOWE Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO (FAKRO 78X120).
  10. WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ.
  11. WYKONAĆ WYMIANĘ PODŁOGI NA PODDASZU.
  12. WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
  13. WYKONAĆ DEMONTAŻ I ODBUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.
  14. WYKONAĆ ODBUDOWĘ DASZKU NAD WEJŚCIEM
  15. WYKONAĆ OPASKĘ DRENAŻOWĄ
  16. WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ
  17. WYKONAĆ OBTWORZENIE POSADZKI Z WARSZWAMI IZOLACJI
  18. WYKONAĆ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ
  19. WYKONAĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ WOKÓŁ BUDYNKU.
  20. WYKONAĆ OŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU.
  21. WYKONAĆ CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ.
  22. WYKONAĆ DEMONTAŻ STUDZIENKI PIWNICZNEJ

UWAGA:  
ZAKRES PRAC ZMODYFIKOWANY ZGODNIE ZE WSKAZANIEM ZAMAWIAJĄCEGO

mgr inż. arch. Adrian Gajda  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania  
betyonowych

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA  
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. ROZDZIENSKIEGO 2  
TEL.: +48 502 66 29 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

PROJEKTOWE  
ADRIAN G A J D A

GMINA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE		INWESTOR / INVESTOR	
UL. GENERAŁA JANA SADOWSKIEGO 10B, 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE		ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS	
PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU MŁYNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH		TEMAT / PROJECT	
OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013 NR: 371 57085067		NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ADRIAN GAJDA	3205/SŁ OKN01	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KOŚNY		
FAZA / PHASE: PROJ. WYK.		BRANŻA / BRANCH: ARCH.	
SKALA / SCALE: 1:100		DATA / DATE: LISTOPAD 2018	
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE ELEWACJA ZACHODNIA PROJEKT			
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER A-13		REWIZJA / REVISION WRZESIEŃ 2022	