



UWAGA!
CAŁOŚĆ PROJEKTU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM

LEGENDA :

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
Z CEGŁY PEŁNEJ
- KOTA WYSOKOŚCIOWA
- BELKI DREWNIANE

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
(ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM)
- NAPRAWA/WYMIANA WIĘZBY DACHOWEJ – WYKONAĆ WG OPISU
 - WYKONAĆ MURLATĘ 14X14 MOCOWANĄ DO WIENCA ŻELBETOWEGO –
~~25X25 4#12~~ **NAPRAWA / WYMIANA MURLATY 14x14**
 - WYKONAĆ PRZEMUROWANIE SPEKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN.
 - WYKONAĆ ORYNNOWANIE – RYNNA Ø150, RURA SPUSTOWA Ø120
BLACHA ~~TYTANOWA~~ **TYTAN-CYNK**
 - WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE – BLACHA TYTANOWA- **TYTAN-CYNK**
 - WYKONAĆ POKRYCIE Z DACHÓWKI ~~KARPIÓWKI, KOLOR CZERWONY,~~
~~UKŁAD, PODWÓJNA KORONKA- MARSYLKI / ZMIANA NIEISTOTNA~~
 - WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ PODDASZA – WEŁNA MINERALNA 15CM.
 - WYKONAĆ OBUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ POŁACI DACHOWEJ – PŁYTA **PROMAT** (ODPORNOŚĆ OGNIOWA 60MIN)
 - ZAMONTOWAĆ OKNA POŁACIOWE Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO
(FAKRO 78X120).
 - WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ.
 - WYKONAĆ WYMIANĘ PODŁOGI NA PODDASZU.
 - WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
 - WYKONAĆ DEMONTAŻ I ODBUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.
 - WYKONAĆ ODBUDOWĘ DASZKU NAD WEJŚCIEM
 - WYKONAĆ OPASKĘ DRENAŻOWĄ
 - WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ
 - WYKONAĆ ODTWORZENIE POSADZKI Z WARSTWAMI IZOLACJI
 - WYKONAĆ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ
 - WYKONAĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ WOKÓŁ BUDYNKU.
 - WYKONAĆ OŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU.
 - WYKONAĆ CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ.
 - WYKONAĆ DEMONTAŻ STUDZIENKI PIWNICZNEJ

UWAGA:
ZAKRES PRAC ZMODYFIKOWANY ZGODNIE ZE WSKAZANIEM ZAMAWIAJĄCEGO

mgr inż. arch. **Adrian Gajda**
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
błędnie
W BYTOMSKIE

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. ROZDZIENSKIEGO 2
TEL.: +48 502 66 29 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

PROJEKTOWE
ADRIAN G A J D A

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| GMINA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE | | INWESTOR / INVESTOR | |
| UL. GENERAŁA JANA SADOWSKIEGO 10B, 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE | | ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS | |
| PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU MŁYNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH | | TEMAT / PROJECT | |
| OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013 NR: 371-57085067 | | NR UPR NR EWID. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. ARCH. ADRIAN GAJDA | 3205/SL OKNO | |
| WYKONAŁ: | MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KOŚNY | | |
| FAZA / PHASE PROJ. WYK. | | BRANŻA / BRANCH: ARCH. | |
| SKALA / SCALE 1:50 | | DATA / DATE WRZESIEŃ 2018 | |
| TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE | | | |
| PRZEKRÓJ A-A PROJEKT | | | |
| NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER | | REWIZJA / REVISION | |
| A-08 | | WRZESIEŃ 2022 | |