



UWAGA:
PRZED WYKONANIEM PROFILI OKIENNYCH WYKONAĆ DOKŁADNĄ INWENTARYZACJĘ ISTNIEJĄCYCH OKIEN.
NOWE PROFILE WYKONAĆ NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW.
DOPASOWAĆ I ZAMONTOWAĆ SZKLENIE.

UWAGA:
STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ NALEŻY DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW, WG. POMIARÓW WYKONANYCH NA MIEJSCU BUDOWY.

UWAGA!
CAŁOŚĆ PROJEKTU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM

- ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
(ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM)
1. NAPRAWA/WYMIANA WIĘŻBY DACHOWEJ – WYKONAĆ WG OPISU
 2. WYKONAĆ MURLATĘ 14X14 MOCOWANĄ DO WIENCA ŻELBETOWEGO 25X25 4#12.
 3. WYKONAĆ PRZEMUROWANIE SPEKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN.
 4. WYKONAĆ ORYNNOWANIE – RYNNA Ø150, RURA SPUSTOWA Ø120 BLACHA TYTANOWA- TYTAN-CYNK
 5. WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA TYTANOWA- TYTAN-CYNK
 6. WYKONAĆ POKRYCIE Z DACHÓWKI KARPIÓWKI, KOLOR CZERWONY, UKŁAD, PODWÓJNA KORONKA- MARSYLKI / ZMIANA NIEISTOTNA
 7. WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ PODDASZA- WĘLNA MINERALNA 15CM.
 8. WYKONAĆ OBUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ POŁACI DACHOWEJ- PŁYTA PROMAT (ODPORNOŚĆ OGNIOWA 60MIN)
 9. ZAMONTOWAĆ OKNA POŁACIOWE Z FUNKCJA WYŁAZU DACHOWEGO (FAKRO 78X120).
 10. WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ.
 11. WYKONAĆ WYMIANĘ PODŁOGI NA PODDASZU.
 12. WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
 13. WYKONAĆ DEMONTAŻ I OBUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.
 14. WYKONAĆ OBUDOWĘ DASZKU NAD WEJŚCIEM
 15. WYKONAĆ OPASKĘ DRENAŻOWĄ
 16. WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ
 17. WYKONAĆ OBTWORZENIE POSADZKI Z WARSZTAMI IZOLACJI
 18. WYKONAĆ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ
 19. WYKONAĆ OPASKĘ ŻWIROWĄ WOKÓŁ BUDYNKU.
 20. WYKONAĆ OŚWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU.
 21. WYKONAĆ CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ.
 22. WYKONAĆ DEMONTAŻ STUDZIENKI PIWNICZNEJ

UWAGA:
ZAKRES PRAC ZMODYFIKOWANY ZGODNIE ZE WSKAZANIEM ZAMAWIAJĄCEGO

mgr inż. arch. Adrian Gajda
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bądź nadzoru
w budownictwie

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41 - 946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. ROZDZIENSKIEGO 2
TEL.: +48 - 502.66.29.29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

PROJEKTOWE
ADRIAN G A J D A

GMINA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE		INWESTOR / INVESTOR	
UL. GENERAŁA JANA SADOWSKIEGO 10B, 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE		ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS	
PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU MŁYNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH		TEMAT / PROJECT	
OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013 NR: 371-57085067		NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ADRIAN GAJDA	3205/SL OKNO	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KOŚNY		
FAZA / PHASE: PROJ. WYK.		BRANŻA / BRANCH: ARCH.	
SKALA / SCALE: 1:100		DATA / DATE: WRZESIEŃ 2018	
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE			
ELEWACJA PÓŁNOCNA FRONTOWA PROJEKT			
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER		REWIZJA / REVISION	
A-10		WRZESIEŃ 2022	