

KOSZTORYS OFERTOWY OBÓRZNIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- nie równinnym	km	0,70		
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszy- wa do projektowanych spadków	m2	3 850,00		
3	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego średnio gr.10 cm o frakcji 0/31,5 mm	m2	3 000,00		
4		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2 m2	765,00		
5	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie opaski szerokości 0,5 m i grubości 8 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm	m2	730,00		
6	KNRAT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	3 300,00		
7	KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 300,00		
8	KNRAT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 3300	m2	3 300,00		
9	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3300	m2	3 300,00		
10	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza 0,700	km	0,70		
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 10	szt.	15,00		
12	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt.	4,00		
13	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 8	szt.	8,00		
WARTOŚĆ NETTO						
VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						