

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

„Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hrubý Šúr**
Sídlo: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Senec
IČO: 00 305 987
DIČ: 2021006658
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK47 1111 0000 0066 0249 7103
Zastúpený: Ing. Adrián Takács, starosta

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova č. 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21431/T
V mene spoločnosti
koná: Alexander Gyurkovics - konateľ
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008

PREAMBULA

- A) Keďže dňa 16.06. 2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 24/2023, predmetom ktorej je realizácia diela „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej len „Zmluva“);
- B) Keďže odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, došlo k prijatiu tzv. konsolidačného balíka (zákona č. 278/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním verejných financií), ktorý upravil ustanovenie § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a to tak, že sa s účinnosťou od 01.01.2025 zmenila sadzba dane z pridanej hodnoty z 20 % na 23 %;

Zmluvné strany sa dohodli na podpísaní tohto dodatku. Tento dodatok je podpísaný v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov je dohodnutý v znení:

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany konštatujú, že Zhotoviteľ práce zrealizované do 31.12.2024 vyfakturoval v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovne:

Cena bez DPH v EUR: 3 814 653,57 EUR
Sadzba DPH 20 % v EUR: 762 930,71 EUR
Cena celkom v EUR: 4 577 584,28 EUR

- 1.2 Zmeny sadzby DPH sa týka tých položiek rozpočtu, ktoré budú fakturované v roku 2025, t.j. zostatok zmluvnej ceny za práce, ktoré sa vykonali alebo vykonajú v roku 2025:

Cena bez DPH v EUR: 1 782 908,98 EUR
Sadzba DPH 23 % v EUR: 410 069,07 EUR
Cena celkom v EUR: 2 192 978,05 EUR

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvnej ceny dohodnutej v bode 4.1.2 Zmluvy nasledovne:

„4.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

*Cena bez DPH: 5 597 562,55 EUR
Sadzba DPH 20 %: 762 930,71 EUR
Sadzba DPH 23 %: 410 069,07 EUR
Cena s DPH: 6 770 562,33 EUR*

(slovom: šesť miliónov sedemstosedemdesiat tisíc päťstošesťdesiatdva a 33/100 EUR)

Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 1.4 S odkazom na vyššie uvedené zmeny, Zmluvné strany sa nahradení Prílohy č. 2 k Zmluve tak, ako je prílohou tohto Dodatku.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 2: Rozpočet Zmluvnej ceny

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Hrubom Šúre

V Galante

Dňa

Dňa

Ing. Adrián Takács
starosta

Alexander Gyurkovics
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230227
Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.4.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 597 562,55
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	3 814 653,57	762 930,71
DPH	23,00%	1 782 908,98	410 069,07
Cena s DPH	v	EUR	6 770 562,33

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

230227

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		5 597 562,55	6 770 562,33
001	ČOV	928 206,91	1 116 285,92
001-01	Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)	484 850,50	581 820,60
001-01-01	PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem	413 656,27	496 387,52
001-01-02	PS 01.2 Technologická elektroinštalácia	71 194,23	85 433,08
001-02	Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)	357 201,97	429 919,60
001-02-01	SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom	223 258,85	267 910,62
001-02-01-A	Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura	215 415,76	258 498,91
001-02-01-B	Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotníka	425,36	510,43
001-02-01-C	Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI	7 417,73	8 901,28
001-02-02	SO 2 Spevnené plochy	24 132,93	28 959,52
001-02-03	SO 3 Terénne a sadové úpravy	11 784,57	14 495,02
001-02-04	SO 4 Inžinierske siete	59 642,82	72 495,08
001-02-04-A	4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - výtlak + 4.3 Vodovod	50 363,23	61 359,57
001-02-04-B	4.4 NN rozvody	7 026,04	8 431,25
001-02-04-C	4.5 Objekt terciárneho čistenia	2 253,55	2 704,26
001-02-05	SO 5 Objekt odvodnenia kalu	38 382,80	46 059,36
001-02-05-A	Objekt odvodnenia kalu-architektúra	35 267,37	42 320,84

DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
410 069,07	762 930,71	1 782 908,98	3 814 653,57
18 688,44	169 390,57	81 254,07	846 952,84
0,00	96 970,10	0,00	484 850,50
0,00	82 731,25	0,00	413 656,27
0,00	14 238,85	0,00	71 194,23
9 792,13	62 925,50	42 574,46	314 627,51
0,00	44 651,77	0,00	223 258,85
0,00	43 083,15	0,00	215 415,76
0,00	85,07	0,00	425,36
0,00	1 483,55	0,00	7 417,73
0,00	4 826,59	0,00	24 132,93
2 710,45	0,00	11 784,57	0,00
7 081,67	5 770,59	30 789,89	28 852,93
7 081,67	3 914,67	30 789,89	19 573,34
0,00	1 405,21	0,00	7 026,04
0,00	450,71	0,00	2 253,55
0,00	7 676,56	0,00	38 382,80
0,00	7 053,47	0,00	35 267,37

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
001-02-05-B	Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika	744,56	893,47
001-02-05-C	Objekt odvodnenia kalu - ELI	2 370,87	2 845,04
001-03	Všeobecné položky	86 154,44	104 545,72
002	KANALIZÁCIA	4 566 331,53	5 530 393,17
002-01	Prevádzkové súbory (PS 02.1)	136 338,57	163 852,81
002-01-01	Technológia čerpania PČS 1 včetne armatúr v AŠ1- CÚ 2022	15 571,95	18 686,34
002-01-02	Technológia čerpania PČS 2 včetne armatúr v AŠ2 - CÚ 2022	16 404,32	19 685,18
002-01-03	Technológia čerpania PČS 3 včetne armatúr v AŠ3 - CÚ 2022	10 588,72	12 706,46
002-01-04	Technológia čerpania PČS 4 včetne armatúr v AŠ4 CÚ 2022	10 576,94	12 692,33
002-01-05	Technológia čerpania PČS 5 včetne armatúr v AŠ5 - CÚ 2022	8 981,77	10 778,12
002-01-06	Technológia čerpania PČS 6 včetne armatúr v AŠ6 - CÚ 2022	8 212,85	9 855,42
002-01-07	Technológia čerpania PČS 7 včetne armatúr v AŠ7 - CÚ 2022	8 231,67	9 878,00
002-01-08	Technológia čerpania PČS 8 včetne armatúr v AŠ8 - CÚ 2022	9 011,02	10 813,22
002-01-09	Technológia čerpania PČS 9 včetne armatúr v AŠ9 - CÚ 2022	10 990,69	13 188,83
002-01-10	Technológia čerpania PČS 10 včetne armatúr v AŠ10- CÚ 2022	8 217,55	10 107,59
002-01-11	Technológia čerpania PČS 11 včetne armatúr v AŠ11- CÚ 2022	10 650,45	12 780,54
002-01-12	Technológia čerpania PČS 12 - CÚ 2022	10 681,96	12 818,35
002-01-13	Technológia čerpania PČS 13 včetne armatúr v AŠ13 - CÚ 2022	8 218,68	9 862,42
002-02	SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ	2 758 172,77	3 339 779,28
002-02-01	SO-06.1 Gravitačná stoka A - 837,60 m - CÚ 2022	436 067,25	527 529,17
002-02-02	SO-06.1 Gravitačná stoka AA - 262,60 m - CÚ 2022	141 804,72	172 222,75
002-02-03	SO-06.1 Gravitačná stoka AA1 - 199,95 m - CÚ 2022	80 576,95	97 237,93
002-02-04	SO-06.1 Gravitačná stoka AA2 - 57,85 m - CÚ 2022	30 100,46	36 296,16

DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
0,00	148,91	0,00	744,56
0,00	474,17	0,00	2 370,87
8 896,31	9 494,97	38 679,61	47 474,83
389 430,92	574 630,72	1 693 177,92	2 873 153,61
1 890,04	25 624,20	8 217,55	128 121,02
0,00	3 114,39	0,00	15 571,95
0,00	3 280,86	0,00	16 404,32
0,00	2 117,74	0,00	10 588,72
0,00	2 115,39	0,00	10 576,94
0,00	1 796,35	0,00	8 981,77
0,00	1 642,57	0,00	8 212,85
0,00	1 646,33	0,00	8 231,67
0,00	1 802,20	0,00	9 011,02
0,00	2 198,14	0,00	10 990,69
1 890,04	0,00	8 217,55	0,00
0,00	2 130,09	0,00	10 650,45
0,00	2 136,39	0,00	10 681,96
0,00	1 643,74	0,00	8 218,68
229 784,99	351 821,52	999 065,16	1 759 107,61
32 571,54	58 890,38	141 615,37	294 451,88
15 770,95	14 647,08	68 569,34	73 235,38
4 182,81	12 478,17	18 186,11	62 390,84
1 346,32	4 849,38	5 853,56	24 246,90

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
002-02-05	SO-06.1 Gravitačná stoka AA3 - 58,90 m - CÚ 2022	25 399,84	31 143,99
002-02-06	SO-06.1 Gravitačná stoka AA4 - 65,10 m -CÚ 2022	32 677,07	39 437,91
002-02-07	SO-06.1 Gravitačná stoka AB - 460,05 m - CÚ 2022	272 042,96	334 612,84
002-02-08	SO-06.1 Gravitačná stoka AB1 - 137,80 m - CÚ 2022	52 685,99	63 794,55
002-02-09	SO-06.1 Gravitačná stoka AB2 - 108,15 m - CÚ 2022	30 472,96	36 765,16
002-02-10	SO-06.1 Gravitačná stoka AC - 949,99 m - CU 2022	429 719,56	520 623,13
002-02-11	SO-06.1 Gravitačná stoka AC1 -219,98 m - CÚ 2022	57 287,99	68 780,36
002-02-12	SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-1 -45,00 m - CU 2022	10 012,87	12 015,44
002-02-13	SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-2 -45,00 m - CU 2022	8 713,20	10 455,84
002-02-14	SO-06.1 Gravitačná stoka AC2 -256,73 m - CÚ 2022	62 200,55	74 640,66
002-02-15	SO-06.1 Gravitačná stoka AC3 - 181,61 m - CÚ 2022	71 430,39	85 716,47
002-02-16	SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022	25 649,25	30 788,61
002-02-17	SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 2022	16 343,47	19 614,45
002-02-18	SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022	28 716,56	34 476,27
002-02-19	SO-06.1 Gravitačná stoka AC4 - 167,83 m - CÚ 2022	58 116,33	69 739,60
002-02-20	SO-06.1 Gravitačná stoka AC5 - 182,16 m - CÚ 2022	75 534,87	90 641,84
002-02-21	SO-06.1 Gravitačná stoka AC6 - 6,0 m - CÚ 2022	2 671,97	3 286,52
002-02-22	SO-06.1 Gravitačná stoka AC7 - 37,80 m - CÚ 2022	12 944,08	15 713,85
002-02-23	SO-06.1 Gravitačná stoka AD - 281,20 m - CÚ 2022	145 502,18	176 676,77
002-02-24	SO-06.1 Gravitačná stoka AE -250,64 m - CÚ 2022	73 416,92	88 961,85
002-02-25	SO-06.1 Gravitačná stoka AE1 -35,60 m - CÚ 2022	11 412,16	13 776,49
002-02-26	SO-06.1 Gravitačná stoka AE2 -94,12 m -CU 2022	31 219,71	37 594,57
002-02-27	SO-06.1 Gravitačná stoka AE2-1 -60,00 m - CU 2022	18 313,73	22 059,74

DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
5 092,07	652,08	22 139,44	3 260,40
1 728,25	5 032,59	7 514,13	25 162,94
62 569,88	0,00	272 042,96	0,00
4 380,48	6 728,08	19 045,58	33 640,41
1 515,04	4 777,16	6 587,14	23 885,82
38 024,03	52 879,54	165 321,86	264 397,70
266,59	11 225,78	1 159,08	56 128,91
0,00	2 002,57	0,00	10 012,87
0,00	1 742,64	0,00	8 713,20
0,00	12 440,11	0,00	62 200,55
0,00	14 286,08	0,00	71 430,39
72,90	5 066,46	316,94	25 332,31
17,57	3 253,41	76,41	16 267,06
125,72	5 633,99	546,59	28 169,97
0,00	11 623,27	0,00	58 116,33
0,00	15 106,97	0,00	75 534,87
614,55	0,00	2 671,97	0,00
1 387,32	1 382,45	6 031,84	6 912,24
15 901,80	15 272,79	69 138,25	76 363,93
6 605,16	8 939,77	28 718,09	44 698,83
627,85	1 736,48	2 729,77	8 682,39
1 003,71	5 371,15	4 363,96	26 855,75
638,36	3 107,65	2 775,46	15 538,27

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
002-02-28	SO-06.1 Gravitačná stoka AE3 -143,40 m - CU 2022	44 080,42	53 095,23
002-02-29	SO-06.1 Gravitačná stoka AE3-1 - 40,00 m - CU 2022	20 693,25	24 887,25
002-02-30	SO-06.1 Gravitačná stoka AF - 291,20 m -CU 2022	154 775,22	187 929,73
002-02-31	SO-06.1 Gravitačná stoka AG - 46,40 m - CÚ 2022	20 130,65	24 156,78
002-02-32	SO-06.1 Gravitačná stoka AH - 589,80 m - CÚ 2022	228 623,40	276 367,76
002-02-33	SO-06.1 Gravitačná stoka AH2 -90,10 m - CÚ 2022	27 688,07	33 225,68
002-02-34	SO-06.1 Gravitačná stoka AI - 15,51 m - CÚ 2022	7 052,62	8 587,29
002-02-35	SO-06.1 Gravitačná stoka AI1 - 6,00 m - CÚ 2022	2 498,88	4 822,36
002-02-36	SO-06.1 Gravitačná stoka AJ - 32,16 m - CÚ 2022	11 596,27	23 192,54
002-03	SO-06.2 Kanalizačné prípojky	830 026,08	1 006 741,19
002-04	SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13	554 190,79	673 081,71
002-04-01	SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 m - CÚ 2022	254 010,06	309 258,78
002-04-02	SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 na A =297,50m- CU 2022	42 610,92	51 493,41
002-04-03	SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 na A =10,45 m- CÚ 2022	8 566,18	10 279,55
002-04-04	SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 na A =24,15 m- CÚ 2022	5 286,50	6 409,16
002-04-05	SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 na AA=257,58 m - CÚ 2022	61 113,94	73 962,40
002-04-06	SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 na AB1=151,40 m - CÚ 2022	35 507,09	43 157,12
002-04-07	SO07-7 Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 na AB2=136,35 m- CÚ 2022	22 491,89	27 433,74
002-04-08	SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 na AC=192,41 m- CÚ 2022	30 647,05	36 777,05
002-04-09	SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 na AC3=176,74 m- CÚ 2022	28 039,36	33 647,79
002-04-10	SO07-10 Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 0,05190 na AC7=44,9 m-CÚ 2022	7 168,24	8 816,94
002-04-11	SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 na AE=282,05 m- CÚ 2022	44 876,20	55 197,73
002-04-12	SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 na AH1A=4,65 m- CÚ 2022	1 336,56	1 603,89

DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
1 523,55	7 491,26	6 624,13	37 456,29
424,37	3 769,63	1 845,08	18 848,17
16 862,61	16 291,90	73 315,70	81 459,52
0,00	4 026,13	0,00	20 130,65
15 484,20	32 260,16	67 322,60	161 300,80
0,00	5 537,61	0,00	27 688,07
951,75	582,92	4 138,04	2 914,58
32,38	2 291,10	274,99	2 223,89
140,77	11 455,50	140,77	11 455,50
82 109,20	94 605,91	356 996,53	473 029,55
61 737,84	57 153,08	268 425,40	285 765,39
34 091,45	21 157,27	148 223,69	105 786,37
2 762,35	6 120,14	12 010,22	30 600,70
0,99	1 712,38	4,30	8 561,88
501,08	621,58	2 178,60	3 107,90
4 796,80	8 051,66	20 855,65	40 258,29
4 206,03	3 444,00	18 287,08	17 220,01
3 399,93	1 541,92	14 782,30	7 709,59
4,50	6 125,50	19,57	30 627,48
4,31	5 604,12	18,75	28 020,61
1 648,70	0,00	7 168,24	0,00
10 321,53	0,00	44 876,20	0,00
0,18	267,15	0,80	1 335,76

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
002-04-13	SO07-13 Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 0,15087 na AI=144,87 m- CÚ 2022	12 536,80	15 044,16
002-05	SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13	245 481,13	295 270,89
002-05-01	SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1- na A - staveb. časť-CÚ 2022	23 220,82	27 864,98
002-05-02	SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A - staveb. časť-CÚ 2022	29 942,28	35 990,79
002-05-03	SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - staveb. časť- CÚ 2022	26 636,03	32 004,66
002-05-04	SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - staveb časť- CÚ 2022	21 439,41	25 762,92
002-05-05	SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA - staveb.časť- CÚ 2022	20 522,27	24 660,43
002-05-06	SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 - staveb časť- CÚ 2022	18 856,81	22 658,64
002-05-07	SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 - staveb.časť- CÚ 2022	17 513,09	21 050,72
002-05-08	SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - staveb. časť-CÚ 2022	18 454,90	22 145,88
002-05-09	SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 - staveb.časť- CÚ 2022	18 520,38	22 224,46
002-05-10	SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na AC7- staveb.časť-CÚ 2022	15 241,17	18 746,64
002-05-11	SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na AE -staveb.časť- CÚ 2022	19 495,00	23 394,00
002-05-12	SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na AI - staveb.časť-CÚ 2022	15 638,97	18 766,76
002-06	SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ	37 355,63	45 947,42
002-07	SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3	4 766,56	5 719,87
003	NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13	103 024,11	123 883,24
003-01	Prevádzkové súbory (PS 02.2)	82 260,45	98 902,37
003-01-01	PS-02.2 Elektro-technologická časť PČS	82 260,45	98 902,37
003-02	Stavebné objekty (SO 09)	20 763,66	24 980,87
003-02-01	NN prípojka 1	2 052,32	2 462,78
003-02-02	NN prípojka 2	1 406,65	1 687,98
003-02-03	NN prípojka 3	1 374,22	1 649,06

DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
0,00	2 507,36	0,00	12 536,80
5 317,06	44 472,70	23 117,65	222 363,48
0,00	4 644,16	0,00	23 220,82
460,40	5 588,11	2 001,74	27 940,54
317,57	5 051,06	1 380,73	25 255,30
273,15	4 050,36	1 187,60	20 251,81
258,42	3 879,74	1 123,55	19 398,72
233,59	3 568,24	1 015,63	17 841,18
268,46	3 269,17	1 167,23	16 345,86
0,00	3 690,98	0,00	18 454,90
0,00	3 704,08	0,00	18 520,38
3 505,47	0,00	15 241,17	0,00
0,00	3 899,00	0,00	19 495,00
0,00	3 127,79	0,00	15 638,97
8 591,79	0,00	37 355,63	0,00
0,00	953,31	0,00	4 766,56
1 949,71	18 909,42	8 476,99	94 547,12
1 455,38	15 186,54	6 327,73	75 932,72
1 455,38	15 186,54	6 327,73	75 932,72
494,33	3 722,88	2 149,26	18 614,40
0,00	410,46	0,00	2 052,32
0,00	281,33	0,00	1 406,65
0,00	274,84	0,00	1 374,22

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	DPH 23% [EUR]	DPH 20% [EUR]	Suma bez DPH zostatok	Suma bez DPH vyfakturované
003-02-04	NN prípojka 4		1 440,39	1 728,47	0,00	288,08	0,00	1 440,39
003-02-05	NN prípojka 5		1 895,73	2 274,88	0,00	379,15	0,00	1 895,73
003-02-06	NN prípojka 6		1 474,28	1 769,14	0,00	294,86	0,00	1 474,28
003-02-07	NN prípojka 7		1 429,38	1 715,26	0,00	285,88	0,00	1 429,38
003-02-08	NN prípojka 8		1 923,83	2 308,60	0,00	384,77	0,00	1 923,83
003-02-09	NN prípojka 9		1 258,59	1 510,31	0,00	251,72	0,00	1 258,59
003-02-10	NN prípojka 10		2 149,26	2 643,59	494,33	0,00	2 149,26	0,00
003-02-11	NN prípojka 11		1 788,25	2 145,90	0,00	357,65	0,00	1 788,25
003-02-12	NN prípojka 12		1 351,20	1 621,44	0,00	270,24	0,00	1 351,20
003-02-13	NN prípojka 13		1 219,56	1 463,47	0,00	243,91	0,00	1 219,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Časť:

001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

Úroveň 3:

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

413 656,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	413 656,27	20,00%	82 731,25

Cena s DPH

v EUR

496 387,52

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)
Úroveň 3:

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					413 656,27	413 656,27	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV					413 656,27	413 656,27	0,00
D 1 Mechanické a biologické čistenie					201 382,27	201 382,27	0,00
1	K	1.1	Výtlačné potrubie -prívod z obce - HDPE DN 80, vrátane tvaroviek a spojok	m	4,000	48,67194,68	4,0000,00
2	K	1.2	IP 1a,b - Indukčný prietokomer prírubový DN150, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%,	ks	2,000	3 134,666 269,32	2,0000,00
3	K	1.3	HJ - Hrablice kruhové, prúťové, medzera 3 mm, Qmax = 10 l/s	ks	1,000	15 089,2015 089,20	1,0000,00
4	K	1.4	Prívodné potrubie OV do reaktora - PVC DN200, vrátane kolien, vrátane nosnej konštrukcie (mat oc. tr. 17)	m	4,000	58,41233,64	4,0000,00
5	K	1.5	PMa - Ponorné miešadlo denitrifikácie cca 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou	ks	1,000	7 290,237 290,23	1,0000,00
6	K	K570	Príslušenstvo		0,000	0,000,00	0,0000,00
7	K	K571	- nosič miešadla z ocele tr.17		0,000	0,000,00	0,0000,00
8	K	K572	- sieťový záves kábla vrátane držiakov		0,000	0,000,00	0,0000,00
9	K	K573	- sonda prieniku kvapaliny do motora		0,000	0,000,00	0,0000,00
10	K	K574	- monitorovacia jednotka		0,000	0,000,00	0,0000,00
11	K	K575	- Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla		0,000	0,000,00	0,0000,00
12	K	1.6	Výtlačné potrubie z čerpacej stanice od P4 z HDPE DN 50, vrátane tvaroviek a spojok	bm	3,000	29,2087,60	3,0000,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	1.7	Manipulačná lávka reaktora vrátane podper. stĺpov a zábradlia z pozinkovanej ocele - 10,8 m	kg	1 944,000	11,68	22 705,92
14	K	1.8	Rošty z pozinkovanej ocele	m2	8,000	438,07	3 504,56
15	K	1.9	Dosadzovací kužel sklolaminátový ø 6,0 m zložený zo segmentov,	ks	1,000	32 125,39	32 125,39
16	K	K576	- počet segmentov - 8 ks		0,000	0,00	0,00
17	K	K577	- kruhové predĺženie kužeľa		0,000	0,00	0,00
18	K	K578	Materiál: nerez, plasty, sklolaminát, vrátane spojovacieho materiálu a tesnicich tmelov		0,000	0,00	0,00
19	K	1.10	Nosná konštrukcia sklolaminátového kužeľa - materiál oceľ tr. 17	kg	286,000	24,34	6 961,24
20	K	1.11	Recirkulačná mamutka DN150	ks	1,000	486,75	486,75
21	K	1.12	Mamutka pre odťah z hladiny DN100	ks	2,000	292,05	584,10
22	K	1.13	Odtokové žľaby z reaktora - 2 ks mat: oceľ tr.17	kg	184,000	24,34	4 478,56
23	K	1.14	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN 150 - DN 100 - 6 m - DN 150 - 12 m	bm	18,000	29,20	525,60
24	K	1.15	Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele	kg	56,000	24,34	1 363,04
25	K	1.16	P2 - Čerpanie prebytočného kalu Ponorné kalové čerpadlo h = 5 m, Q = 3,8 l/s	ks	1,000	1 703,69	1 703,69
26	K	1.17	IP 2 - Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%,	ks	1,000	2 433,74	2 433,74
27	K	1.18	Pätka pre osadenie prenosnej konzoly - pre čerpadlo P2 - pre čerpadlo P4 - pre čerpadlo P3	ks	3,000	243,37	730,11
28	K	1.19	Prenosná konzola vrátane príslušenstva pre zdvíhacie zariadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele	kg	32,000	24,34	778,88
29	K	1.20	DA a,b Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii	ks	2,000	12 655,45	25 310,90
30	K	K579	dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz)		0,000	0,00	0,00
31	K	K580	Q = 228 m3/h		0,000	0,00	0,00
32	K	K581	Δp=55 kPa (tlaková difirencia)		0,000	0,00	0,00
33	K	K582	dúchadlo je v protihlukovom kryte		0,000	0,00	0,00
34	K	K583	elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným meničom		0,000	0,00	0,00
35	K	K584	Pmotora = cca 7,5 kW		0,000	0,00	0,00
36	K	K585	rozsah dodávky pre 1 dúchadlo:		0,000	0,00	0,00
37	K	K586	- dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku,		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 944,000	22 705,92	0,000	0,00
8,000	3 504,56	0,000	0,00
1,000	32 125,39	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
286,000	6 961,24	0,000	0,00
1,000	486,75	0,000	0,00
2,000	584,10	0,000	0,00
184,000	4 478,56	0,000	0,00
18,000	525,60	0,000	0,00
56,000	1 363,04	0,000	0,00
1,000	1 703,69	0,000	0,00
1,000	2 433,74	0,000	0,00
3,000	730,11	0,000	0,00
32,000	778,88	0,000	0,00
2,000	25 310,90	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

					ZoD		
PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	K587	- združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka,		0,000	0,00	0,00
39	K	K588	pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s		0,000	0,00	0,00
40	K	K589	automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie,		0,000	0,00	0,00
41	K	K590	- manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s		0,000	0,00	0,00
42	K	K591	vlastným vetraním		0,000	0,00	0,00
43	K	1.21	Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta	ks	1,000	97,35	97,35
44	K	1.22	Potrubie rozvodu vzduchu - strojovňa dýchadiel DN 100, vrátane redukcií, tvaroviek, prírub a prírubových spojov, materiál - oceľ. tr. 17	bm	6,000	155,76	934,56
45	K	1.23	Potrubie rozvodu vzduchu - od strojovne dýchadiel na reaktor z HDPE DN80, vrátane, tvaroviek, prírub a prírubových spojov	bm	16,000	29,20	467,20
46	K	1.24	Potrubia vzduchu k mamutkám z PVC DN 5/4"	bm	8,000	29,20	233,60
47	K	1.25	Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám Guľový uzáver DN 5/4"	ks	3,000	38,94	116,82
48	K	1.26	Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni dýchadiel Uzatváracia klapka bezprírubová DN 100	ks	2,000	194,70	389,40
49	K	1.27	Prevzdušňovací systém vrátane perforovanej membrány a držiakov - potrubie plast (PVC,HDPE,PP) DN 50 - perforovaná membrána PE	bm	136,000	116,82	15 887,52
50	K	1.28	Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov DN 6/4" materiál: plast (PVC,PP,HDPE)	ks	14,000	194,70	2 725,80
51	K	1.29	Armatúry rozvodu - pripojenie zvodu k rozvodu vzduchu Guľový uzáver DN 6/4"	ks	14,000	43,81	613,34
52	K	1.30	Protihluková stena v duchárni (1,2 x 1,0 m) materiál: PP	ks	1,000	58,41	58,41
53	K	1.31	Nosné konštrukcie:	kg	404,000	24,34	9 833,36
54	K	K592	- výtláčnych potrubí do mechanického predčistenia		0,000	0,00	0,00
55	K	K593	(P1, filter)		0,000	0,00	0,00
56	K	K594	- mamutiek		0,000	0,00	0,00
57	K	K595	- žľabov a odtokového potrubia z reaktorov		0,000	0,00	0,00
58	K	K596	- od čerpadiel v bioreaktoroch (P3a,b)		0,000	0,00	0,00
59	K	K597	- rozvodu vzduchu z duchárne a na reaktore		0,000	0,00	0,00
60	K	K598	materiál: oceľ tr.17		0,000	0,00	0,00
61	K	1.32	Pmb - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1,5 kW, 400V s tepelnou ochranou	ks	1,000	8 761,47	8 761,47
62	K	K570	Príslušenstvo		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00
6,000	934,56	0,000	0,00
16,000	467,20	0,000	0,00
8,000	233,60	0,000	0,00
3,000	116,82	0,000	0,00
2,000	389,40	0,000	0,00
136,000	15 887,52	0,000	0,00
14,000	2 725,80	0,000	0,00
14,000	613,34	0,000	0,00
1,000	58,41	0,000	0,00
404,000	9 833,36	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
1,000	8 761,47	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	K571	- nosič miešadla z ocele tr.17		0,000	0,00	0,00
64	K	K572	- sieťový záves kábla vrátane držiakov		0,000	0,00	0,00
65	K	K573	- sonda prieniku kvapaliny do motora		0,000	0,00	0,00
66	K	K574	- monitorovacia jednotka		0,000	0,00	0,00
67	K	K575	- Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla		0,000	0,00	0,00
68	K	1.33	P1 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák	ks	1,000	2 433,74	2 433,74
69	K	1.34	Výtlačné potrubie od čerpadla P2 z HDPE, PVC,PP - DN 50	bm	6,000	29,20	175,20
70	K	1.35	Pancierová hadica DN 50	bm	5,000	29,20	146,00
71	K	1.36	Potrubie odťahu kalu s rýchlospojkou DN100 - materiál oceľ tr. 17- Fekálová koncovka DN 100	ks	1,000	778,80	778,80
72	K	1.37	Norná stena - materiál PP - nosná konštrukcia oceľ tr.17	ks	1,000	77,88	77,88
73	K	1.38	Ukládňovací válec - materiál PVC, DN 400 - nosná konštrukcia oceľ tr.17	ks	1,000	48,67	48,67
74	K	1.39	P3 - Ponorné kalové vretenové čerpadlo, riadene cez FM h = do 100 m , Q = 0,75 l/s,400V,	ks	2,000	1 460,24	2 920,48
75	K	1.40	Výtlačné potrubie od čerpadla P3 materiál: plast - HDPE, PP, PVC DN 50	bm	24,000	29,20	700,80
76	K	1.41	Bezpečnostný prepád v kalojeme - PVC DN 200, - norná stena	ks	1,000	681,45	681,45
77	K	1.42	Kyslíková sonda s vyhodnocovačom,	ks	1,000	7 787,97	7 787,97
78	K	1.43	Kotviaci a spojovací materiál	kg	150,000	48,67	7 300,50
79	K	1.44	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. - nosné konštrukcie (konzoly, držiaky ...) - oporné a pomocné konštrukcie - materiál - oceľ tr. 17	kg	220,000	24,34	5 354,80

D 2

Terciálne čistenie

21 416,85

80	K	2.1	BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v betóne - riadiaci rozvádzač - Q do 14 l/s	ks	1,000	16 549,44	16 549,44
81	K	2.2	Rozvádzač vrátane stojanu	ks	1,000	2 920,49	2 920,49
82	K	2.3	Ostatný dobný nešpecifikovaný materiál	ks	1,000	1 168,20	1 168,20
83	K	2.4	Kotviaci a spojovací materiál	kg	16,000	48,67	778,72

D 3

Odvodnenie kalu

190 857,15

84	K	3.1	P4 - Čerpadlo odsadenej kalovej vody Ponorné kalové čerpadlo Q=3,8 l/s, h=5 m, 400 V,	ks	1,000	1 946,99	1 946,99
85	K	3.2	CH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru	ks	1,000	12 655,45	12 655,45
86	K	K599	- komplet vrátane dávkovacieho - peristatického čerpadla		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
1,000	2 433,74	0,000	0,00
6,000	175,20	0,000	0,00
5,000	146,00	0,000	0,00
1,000	778,80	0,000	0,00
1,000	77,88	0,000	0,00
1,000	48,67	0,000	0,00
2,000	2 920,48	0,000	0,00
24,000	700,80	0,000	0,00
1,000	681,45	0,000	0,00
1,000	7 787,97	0,000	0,00
150,000	7 300,50	0,000	0,00
220,000	5 354,80	0,000	0,00

21 416,85

0,00

1,000	16 549,44	0,000	0,00
1,000	2 920,49	0,000	0,00
1,000	1 168,20	0,000	0,00
16,000	778,72	0,000	0,00

190 857,15

0,00

1,000	1 946,99	0,000	0,00
1,000	12 655,45	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	3.9	Potrubié výtlaku kalu do odvodňovača kalu DN 50 vrátane kolien, materiál potrubia: plast držiaky - materiál: koroziivzdorná oceľ (nerez)	m	6,000	58,41	350,46
119	K	3.10	Potrubié bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez	m	4,000	146,02	584,08
120	K	3.11	Potrubié výtlaku flokulantu do odvodňovacieho zariadenia DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast	m	4,000	24,34	97,36
121	K	3.12	Potrubié vylišovanej vody z odvodňovacieho zariadenia DN 125, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez	m	3,000	175,23	525,69
122	K	3.13	Potrubié rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: plast	m	12,000	24,34	292,08
123	K	3.14	Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1"	ks	2,000	38,94	77,88
124	K	3.15	Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1/2"	ks	2,000	29,20	58,40
125	K	3.16	Ostatné konštrukcie nezahrnuté v iných položkách, Nosné,podperné a pomocné konštrukcie materiál - koroziivzdorná oceľ (nerez)	kg	80,000	24,34	1 947,20
126	K	3.17	Hadica pre oplach - 1/2"	m	10,000	9,73	97,30
127	K	3.18	Kotviaci a spojovací materiál	kg	26,000	48,67	1 265,42
128	K	3.19	Nastavenie linky odvodňovania kalu a jej spusteniie do prevádzky, vrátane návrhu vrátane návrhu typu flokulantu	ks	1,000	1 460,24	1 460,24
129	K	3.20	Výrobnomontážna dokumentácia	hod	120,000	29,20	3 504,00
130	K	3.21	Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	hod	2 490,000	29,21	72 732,90

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
6,000	350,46	0,000	0,00
4,000	584,08	0,000	0,00
4,000	97,36	0,000	0,00
3,000	525,69	0,000	0,00
12,000	292,08	0,000	0,00
2,000	77,88	0,000	0,00
2,000	58,40	0,000	0,00
80,000	1 947,20	0,000	0,00
10,000	97,30	0,000	0,00
26,000	1 265,42	0,000	0,00
1,000	1 460,24	0,000	0,00
120,000	3 504,00	0,000	0,00
2 490,000	72 732,90	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
001 - ČOV

Časť:
001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

Úroveň 3:
001-01-02 - PS 01.2 Technologická elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH71 194,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	71 194,23	20,00%	14 238,85

Cena s DPHv EUR85 433,08

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 001 - ČOV

Časť: 001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

Úroveň 3: 001-01-02 - PS 01.2 Technologická elektroinštalácia

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant: Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					71 194,23	71 194,23	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV					71 194,23	71 194,23	0,00
D 1 PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a SKR					71 194,23	71 194,23	0,00

1	K	4.1	RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 mm.	ks	1,000	9 248,22	9 248,22
2	K	K625	Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodat' kompletný, vrátane prístrojovej náplne, technologického panela, označovacích štítkov, drobného montážneho materiálu, spojovacieho a pomocného materiálu podľa zapojovacej schémy.		0,000	0,00	0,00
3	K	4.2	Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy	ks	1,000	292,05	292,05
4	K	4.3	Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže	ks	2,000	1 460,24	2 920,48
5	K	4.4	Ovládacia skrinka, nástenná skrinka s výzbrojou, vrátane montáže	ks	2,000	194,70	389,40
6	K	4.5	Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, vypínač, vrátanie montáže	ks	5,000	77,88	389,40
7	K	4.6	Svorkovnicová skrinka, vrátanie montáže	ks	3,000	58,41	175,23
8	K	4.7	Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátanie montáže	ks	2,000	48,67	97,34
9	K	4.8	Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	3,000	146,02	438,06

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

1,000	9 248,22	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
1,000	292,05	0,000	0,00
2,000	2 920,48	0,000	0,00
2,000	389,40	0,000	0,00
5,000	389,40	0,000	0,00
3,000	175,23	0,000	0,00
2,000	97,34	0,000	0,00
3,000	438,06	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	4.9	Pripojenie indukčného prietokomera a vyhodnocovacej jednotky	ks	2,000	146,02	292,04
11	K	4.10	Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	1,000	5 840,98	5 840,98
12	K	4.11	Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	1,000	1 946,99	1 946,99
13	K	4.12	Skrinka rozvádzača DT (400x600x250) - nástenný rozvádzač s napájaním a zálohovaním pomocou AKB. Rozvádzač dodat' kompletný, vrátane prístrojovej náplne.	ks	1,000	4 867,48	4 867,48
14	K	4.13	PLC pre zber signálov a komunikáciu, 32xDI, (2 impulzné vstupy), 8xDO, 4xAI	ks	1,000	3 893,99	3 893,99
15	K	K626	a) GSM modem, anténa		0,000	0,00	0,00
16	K	K627	b) Prepäťová ochrana koaxiálneho kábla		0,000	0,00	0,00
17	K	K628	c) Zriadenie APN u mobilného operátora služ.		0,000	0,00	0,00
18	K	K629	d) Dátový neobmedzený program		0,000	0,00	0,00
19	K	K630	/ mesačný paušál / služ./mes		0,000	0,00	0,00
20	K	K631	e) Konfigurácia a aktivácia stanice - 2 ks / inštalácia		0,000	0,00	0,00
21	K	K632	a aktivácia SIM		0,000	0,00	0,00
22	K	K633	Položky c), d) a e) zabezpečí a uhradí investor !		0,000	0,00	0,00
23	K	4.15	Softvérové riešenia	ks	1,000	24 337,96	24 337,96
24	K	K642	- Naprogramovanie frekvenčných meničov		0,000	0,00	0,00
25	K	K643	- Naprogramovanie algoritmov riadenia technológie		0,000	0,00	0,00
26	K	K644	- Aplikačný SW pre riadiace automaty		0,000	0,00	0,00
27	K	K645	- Naprogramovanie vizualizačného SW		0,000	0,00	0,00
28	K	K646	pre 1 stanicu		0,000	0,00	0,00
29	K	K647	- Testovanie systému, vypracovanie užívateľskej		0,000	0,00	0,00
30	K	K648	dokumentácie		0,000	0,00	0,00
31	K	4.16	Káblové rozvody		0,000	0,00	0,00
32	K	4.17	Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu	ks	4,000	146,02	584,08
33	K	4.18	Výkop káblovej ryhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tehla v smere kábla, polozenie výstažnej fólie, zasypanie ryhy	m	10,000	29,20	292,00
34	K	4.19	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x35mm ² , vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	10,000	38,94	389,40

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	292,04	0,000	0,00
1,000	5 840,98	0,000	0,00
1,000	1 946,99	0,000	0,00
1,000	4 867,48	0,000	0,00
1,000	3 893,99	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
1,000	24 337,96	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
4,000	584,08	0,000	0,00
10,000	292,00	0,000	0,00
10,000	389,40	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	4.20	Kábel plastový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x4, tieneny, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	30,000	19,47	584,10
36	K	4.21	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 5x2,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	45,000	6,81	306,45
37	K	4.22	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 2x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	15,000	4,87	73,05
38	K	4.23	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 7x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	30,000	8,76	262,80
39	K	4.24	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, do 12x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	70,000	7,79	545,30
40	K	4.25	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 3x1,5, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	50,000	5,84	292,00
41	K	4.26	Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	40,000	5,84	233,60
42	K	4.27	Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 4x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	45,000	5,84	262,80
43	K	4.28	Kábel plastový s medeným jadrom JQTQ-O 30x0,8, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	5,000	4,87	24,35
44	K	4.29	Kábel pre zbernicový systém FTP, CAT5e	m	5,000	5,84	29,20
45	K	4.30	Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a AS RTP, vrátanie montáže	súb.	1,000	194,70	194,70
46	K	4.31	Pozinkovaný káblový žľab, vrátanie veka, spojovacieho a nosného materiálu a montáže	m	10,000	24,34	243,40
47	K	4.32	Elektroinšt. trubka ohybná do 90mm -chránička do zeme	m	20,000	7,79	155,80
48	K	4.33	Oceľová elektroinštalčná rúrka do DN32, pevné uloženie	m	15,000	19,47	292,05
49	K	4.34	Plastová elektroinštalčná rúrka do DN32, pevné uloženie	m	10,000	9,73	97,30
50	K	4.35	Kanál parapetný dutý bezhalogénový 80X40	m	10,000	11,68	116,80
51	K	4.36	Elektroinštalčná lišta plastová 40x40	m	10,000	12,66	126,60
52	K	4.37	Príslušenstvo k elektroinšt. úložnému materiálu (kryty, spojky, koncovky, príchytky a pod...)	súb.	1,000	486,75	486,75
53	K	4.38	Dielektrický koberec pred rozvádzačom	m	1,000	77,88	77,88
54	K	4.39	Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	ks	12,000	68,14	817,68
55	K	4.40	Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	kg	20,000	68,14	1 362,80
56	K	4.41	Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm	m	15,000	2,43	36,45
57	K	4.42	Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm ² , zelenožltý, vrátanie pripojenia	m	20,000	5,84	116,80
58	K	4.43	Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm ² , zelenožltý, vrátanie pripojenia	m	30,000	5,84	175,20
59	K	4.44	Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia	m	10,000	9,73	97,30

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
30,000	584,10	0,000	0,00
45,000	306,45	0,000	0,00
15,000	73,05	0,000	0,00
30,000	262,80	0,000	0,00
70,000	545,30	0,000	0,00
50,000	292,00	0,000	0,00
40,000	233,60	0,000	0,00
45,000	262,80	0,000	0,00
5,000	24,35	0,000	0,00
5,000	29,20	0,000	0,00
1,000	194,70	0,000	0,00
10,000	243,40	0,000	0,00
20,000	155,80	0,000	0,00
15,000	292,05	0,000	0,00
10,000	97,30	0,000	0,00
10,000	116,80	0,000	0,00
10,000	126,60	0,000	0,00
1,000	486,75	0,000	0,00
1,000	77,88	0,000	0,00
12,000	817,68	0,000	0,00
20,000	1 362,80	0,000	0,00
15,000	36,45	0,000	0,00
20,000	116,80	0,000	0,00
30,000	175,20	0,000	0,00
10,000	97,30	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	4.45	Ostatné práce / materiál	ks	1,000	7 787,97	7 787,97
61	K	K649	- Kompletácia, náklady spojené so zabezpečením a		0,000	0,00	0,00
62	K	K650	dopravou materiálu		0,000	0,00	0,00
63	K	K651	- Pomontážne kontroly, oživenie s technológiou,		0,000	0,00	0,00
64	K	K652	zápisy a skúšobné protokoly z kontrol		0,000	0,00	0,00
65	K	K653	- Účasť na komplexných skúškach ČOV, zaškolenie		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	7 787,97	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-01-A - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	215 415,76
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	215 415,76	20,00%	43 083,15

Cena s DPH	v EUR	258 498,91
------------	-------	------------

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-01-A - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					215 415,76	215 415,76	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV					152 657,10	152 657,10	0,00
D 1 Zemné práce					13 375,85	13 375,85	0,00
1	K	K274	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	32,670	3,41 111,40	32,670 111,40 0,000 0,00
2	K	K279	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	625,099	6,97 4 356,94	625,099 4 356,94 0,000 0,00
3	K	K280	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,480	34,80 16,70	0,480 16,70 0,000 0,00
4	K	K281	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	572,264	1,44 824,06	572,264 824,06 0,000 0,00
5	K	K283	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	339,447	2,79 947,06	339,447 947,06 0,000 0,00
6	K	K286	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	286,132	1,65 472,12	286,132 472,12 0,000 0,00
7	K	K287	Uloženie sypaniny na skládku	m3	339,447	0,73 247,80	339,447 247,80 0,000 0,00
8	K	K288	Poplatok za uloženie zeminy	m3	339,447	12,17 4 131,07	339,447 4 131,07 0,000 0,00
9	K	K289	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	213,052	3,85 820,25	213,052 820,25 0,000 0,00
10	K	K290	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	73,080	18,36 1 341,75	73,080 1 341,75 0,000 0,00
11	K	K291	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	73,080	1,46 106,70	73,080 106,70 0,000 0,00
D 2 Zakladanie					1 163,10	1 163,10	0,00
12	K	K292	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	29,400	37,21 1 093,97	29,400 1 093,97 0,000 0,00
13	K	K293	Základové pásy z betónu простého tr. C12/15	m3	0,497	93,68 46,56	0,497 46,56 0,000 0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	K294	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	0,760	24,34	18,50
15	K	K295	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	0,760	5,35	4,07

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,760	18,50	0,000	0,00
0,760	4,07	0,000	0,00

D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie	107 065,30			
16	K	K296	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5	m3	45,029	180,17	8 112,87
17	K	K297	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	17,000	17,47	296,99
18	K	K298	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm	kus	4,000	31,42	125,68
19	K	K299	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	m2	12,024	29,97	360,36
20	K	K300	Steny a priečky SETA TPD-170 17X37X23,8 P10 hr. 170 mm	m2	21,587	46,90	1 012,43
21	K	K301	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	m3	51,395	104,50	5 370,78
22	K	K302	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. nad 300 mm	m3	158,994	122,45	19 468,82
23	K	K303	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	596,810	49,30	29 422,73
24	K	K304	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	m2	596,810	11,97	7 143,82
25	K	K305	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	t	17,489	1 606,27	28 092,06
26	K	K306	Výstuž kompletných konštrukcií zo zvaraných sietí	t	4,770	1 605,61	7 658,76

107 065,30		0,00	
45,029	8 112,87	0,000	0,00
17,000	296,99	0,000	0,00
4,000	125,68	0,000	0,00
12,024	360,36	0,000	0,00
21,587	1 012,43	0,000	0,00
51,395	5 370,78	0,000	0,00
158,994	19 468,82	0,000	0,00
596,810	29 422,73	0,000	0,00
596,810	7 143,82	0,000	0,00
17,489	28 092,06	0,000	0,00
4,770	7 658,76	0,000	0,00

D		4	Vodorovné konštrukcie				2 725,95
27	K	K307	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	3,744	115,79	433,52
28	K	K308	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	18,720	24,34	455,64
29	K	K309	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	18,720	5,35	100,15
30	K	K310	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,449	1 606,27	721,22
31	K	K311	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	20,050	3,31	66,37
32	K	K312	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	kus	1,000	292,05	292,05
33	M	M313	Konštrukcia z nerez	kg	45,000	14,60	657,00

2 725,95		0,00	
3,744	433,52	0,000	0,00
18,720	455,64	0,000	0,00
18,720	100,15	0,000	0,00
0,449	721,22	0,000	0,00
20,050	66,37	0,000	0,00
1,000	292,05	0,000	0,00
45,000	657,00	0,000	0,00

D		5	Komunikácie					1 213,78
34	K	K313	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,050	24,34	488,02	
35	M	M314	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	kus	81,000	8,96	725,76	

1 213,78		0,00	
20,050	488,02	0,000	0,00
81,000	725,76	0,000	0,00

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					8 709,21
36	K	K314	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	187,471	15,09	2 828,94	

8 709,21		0,00	
187,471	2 828,94	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K315	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná	m2	151,168	15,44	2 334,03
38	K	K316	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrná	m2	65,550	15,44	1 012,09
39	K	K317	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Lignopor hr. 50 mm	m2	9,680	31,15	301,53
40	K	K318	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	28,864	37,48	1 081,82
41	K	K319	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	m2	27,690	25,61	709,14
42	K	K320	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	kus	2,000	66,61	133,22
43	M	M321	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit.	kus	1,000	43,81	43,81
44	M	M322	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L komaxit.	kus	1,000	43,81	43,81
45	M	M323	Zárubňa oceľová CGH 160x197x10cm komaxitov.	kus	1,000	87,61	87,61
46	K	K324	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	kus	1,000	133,21	133,21

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
151,168	2 334,03	0,000	0,00
65,550	1 012,09	0,000	0,00
9,680	301,53	0,000	0,00
28,864	1 081,82	0,000	0,00
27,690	709,14	0,000	0,00
2,000	133,22	0,000	0,00
1,000	43,81	0,000	0,00
1,000	43,81	0,000	0,00
1,000	87,61	0,000	0,00
1,000	133,21	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 403,91

47	K	K321	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	461,175	1,92	885,46
48	K	K322	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	m3	461,175	3,41	1 572,61
49	K	K323	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi	m	96,800	31,15	3 015,32
50	K	K325	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	27,690	3,42	94,70
51	K	K326	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	164,325	8,79	1 444,42
52	K	K327	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	27,690	4,71	130,42
53	K	K328	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žlabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	131,970	2,42	319,37
54	K	K329	Priplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	m2	131,970	1,07	141,21
55	K	K330	Osadenie poklopov kompozitných alebo oceľových nad 150 kg,, vrátane rámov	kus	4,000	63,28	253,12
56	M	M331	Poklop z kompozitu vrátane osadzov.rámu plný 1000/1000	m2	2,280	438,07	998,80
57	K	K332	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	1 163,031	8,21	9 548,48

18 403,91 0,00

461,175	885,46	0,000	0,00
461,175	1 572,61	0,000	0,00
96,800	3 015,32	0,000	0,00
27,690	94,70	0,000	0,00
164,325	1 444,42	0,000	0,00
27,690	130,42	0,000	0,00
131,970	319,37	0,000	0,00
131,970	141,21	0,000	0,00
4,000	253,12	0,000	0,00
2,280	998,80	0,000	0,00
1 163,031	9 548,48	0,000	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 62 758,66

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 209,34

58	K	K331	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	20,778	0,49	10,18
59	M	M332	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,006	1 899,37	11,40

62 758,66 0,00

209,34 0,00

20,778	10,18	0,000	0,00
0,006	11,40	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	K333	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	20,778	4,55	94,54
61	M	M334	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	23,895	3,75	89,61
62	K	K335	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,107	33,76	3,61

D 713 Izolácie tepelné 549,72

63	K	K334	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, prílepenie	m2	16,390	11,68	191,44
64	M	M335	Fólia Isotec ALF - parozábrana	m2	17,210	3,41	58,69
65	M	M336	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	m2	17,210	17,22	296,36
66	K	K337	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	34,39	3,23

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 3 696,23

67	K	K336	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami	m2	50,120	14,60	731,75
68	M	M337	Doska KRUPIZOL KZ-105, hr.drevoc.vrst.25 mm, hr.vlhy 80 mm	m2	50,120	58,73	2 943,55
69	K	K338	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m	t	0,501	41,78	20,93

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

70	K	K339	Zdravotechnika - samostatný rozpočet		0,000	0,00	0,00
----	---	------	--------------------------------------	--	-------	------	------

D 762 Konštrukcie tesárske 21 342,54

71	K	K340	Krov sedlový, sklon 45°, šírka pôdorysu 6m, bez debnenia a latovania	m2 ZP	131,970	92,48	12 204,59
72	K	K341	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	184,800	4,38	809,42
73	K	K342	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm	m2	184,800	1,80	332,64
74	K	K343	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	4,620	48,67	224,86
75	M	M344	Rezivo ihl.neomiet.stred. akost' I	m3	5,082	438,07	2 226,27
76	K	K345	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	184,800	21,79	4 026,79
77	K	K346	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm	m2	42,900	11,68	501,07
78	K	K347	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1,030	48,67	50,13
79	M	M348	Rezivo ihl.neomiet.stred. akost'I	m3	1,133	438,07	496,33
80	K	K349	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	8,449	55,68	470,44

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
20,778	94,54	0,000	0,00
23,895	89,61	0,000	0,00
0,107	3,61	0,000	0,00

549,72 0,00

16,390	191,44	0,000	0,00
17,210	58,69	0,000	0,00
17,210	296,36	0,000	0,00
0,094	3,23	0,000	0,00

3 696,23 0,00

50,120	731,75	0,000	0,00
50,120	2 943,55	0,000	0,00
0,501	20,93	0,000	0,00

0,00 0,00

0,000	0,00	0,000	0,00
-------	------	-------	------

21 342,54 0,00

131,970	12 204,59	0,000	0,00
184,800	809,42	0,000	0,00
184,800	332,64	0,000	0,00
4,620	224,86	0,000	0,00
5,082	2 226,27	0,000	0,00
184,800	4 026,79	0,000	0,00
42,900	501,07	0,000	0,00
1,030	50,13	0,000	0,00
1,133	496,33	0,000	0,00
8,449	470,44	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 534,76
81	K	K344	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	156,000	34,66	5 406,96
82	K	K348	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,711	47,14	127,80
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 745,17
83	K	K350	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	33,000	32,92	1 086,36
84	K	K351	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	4,000	28,38	113,52
85	K	K352	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	14,000	38,21	534,94
86	K	K353	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,145	71,36	10,35
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				8 856,86
87	K	K354	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská stiech valbových na sucho s povrch. úpr	m2	184,800	40,89	7 556,47
88	K	K355	Zakr šikm stiech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	184,800	5,35	988,68
89	K	K356	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	8,255	37,76	311,71
D 766			Konštrukcie stolárske				3 607,24
90	K	K357	Montáž a dodávka eurookien kompl.	m2	3,240	535,42	1 734,76
91	K	K358	Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	2,000	467,28	934,56
92	K	K359	Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových	kus	1,000	934,56	934,56
93	K	K360	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	32,99	3,36
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 304,85
94	K	K361	Montáž vetracích mriežok, VM	kus	3,000	14,60	43,80
95	M	M362	Prieveterník so sieťou 600x600	kus	2,000	114,87	229,74
96	M	M363	Mriežka vetracia s protidažďovou žalúziou kruhová	kus	1,000	220,01	220,01
97	K	K364	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	650,000	2,00	1 300,00
98	M	M365	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena-schodisko	kg	650,000	5,35	3 477,50
99	K	K366	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,692	48,85	33,80

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5 534,76		0,00	
156,000	5 406,96	0,000	0,00
2,711	127,80	0,000	0,00
1 745,17		0,00	
33,000	1 086,36	0,000	0,00
4,000	113,52	0,000	0,00
14,000	534,94	0,000	0,00
0,145	10,35	0,000	0,00
8 856,86		0,00	
184,800	7 556,47	0,000	0,00
184,800	988,68	0,000	0,00
8,255	311,71	0,000	0,00
3 607,24		0,00	
3,240	1 734,76	0,000	0,00
2,000	934,56	0,000	0,00
1,000	934,56	0,000	0,00
0,102	3,36	0,000	0,00
5 304,85		0,00	
3,000	43,80	0,000	0,00
2,000	229,74	0,000	0,00
1,000	220,01	0,000	0,00
650,000	1 300,00	0,000	0,00
650,000	3 477,50	0,000	0,00
0,692	33,80	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D 771 Podlahy z dlaždíc				647,46			
100	K	K362	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do tmelu	m2	11,300	31,15	352,00
101	M	M364	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8-protišmyková	m2	11,865	24,34	288,79
102	K	K365	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,281	23,73	6,67

D 776 Podlahy povlakové				250,70			
103	K	K363	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	4,970	14,60	72,56
104	M	M366	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2	m2	5,219	34,07	177,81
105	K	K367	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	21,87	0,33

D 777 Podlahy syntetické				6 533,30			
106	K	K368	Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 hr. 3mm	m2	12,240	70,58	863,90
107	K	K369	Nátery betón. povrchov Xypexom	m2	465,755	12,17	5 668,24
108	K	K370	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	22,84	1,16

D 783 Nátery				3 645,17			
109	K	K371	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	28,927	9,64	278,86
110	K	K372	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	453,500	3,60	1 632,60
111	K	K373	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	m2	72,540	23,90	1 733,71

D 784 Maľby				835,32			
112	K	K374	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	257,021	0,83	213,33
113	K	K375	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	257,021	2,42	621,99

D M Práce a dodávky M				0,00			
-----------------------	--	--	--	------	--	--	--

D 21-M Elektromontáže				0,00			
114	K	K376	Silnopráúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rozpočet		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

647,46		0,00	
11,300	352,00	0,000	0,00
11,865	288,79	0,000	0,00
0,281	6,67	0,000	0,00

250,70		0,00	
4,970	72,56	0,000	0,00
5,219	177,81	0,000	0,00
0,015	0,33	0,000	0,00

6 533,30		0,00	
12,240	863,90	0,000	0,00
465,755	5 668,24	0,000	0,00
0,051	1,16	0,000	0,00

3 645,17		0,00	
28,927	278,86	0,000	0,00
453,500	1 632,60	0,000	0,00
72,540	1 733,71	0,000	0,00

835,32		0,00	
257,021	213,33	0,000	0,00
257,021	621,99	0,000	0,00

0,00		0,00	
------	--	------	--

0,00		0,00	
0,000	0,00	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-01-B - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotníka

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

425,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	425,36	20,00%	85,07

Cena s DPH

v EUR

510,43

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Čast':

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 4:

001-02-01-B - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotníka

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

425,36

425,36

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

425,36

425,36

0,00

D 713

Izolácie tepelné

34,93

34,93

0,00

1	K	K377	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	8,000	3,21	25,6
2	M	M378	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	1,020	0,88	0,9
3	M	M379	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	7,140	1,17	8,3

8,000	25,68	0,00	0,00
1,020	0,90	0,00	0,00
7,140	8,35	0,00	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

390,43

390,43

0,00

4	K	K378	Potrubié z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	22,28	22,2
5	K	K379	Potrubié z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	7,000	25,30	177,1
6	K	K380	Potrubié z ocele.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32	m	3,000	24,19	72,5
7	K	K381	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	8,79	8,7
8	K	K382	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,97	4,9
9	M	M383	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz. IVAR	ks	1,000	15,33	15,3

1,000	22,28	0,00	0,00
7,000	177,10	0,00	0,00
3,000	72,57	0,00	0,00
1,000	8,79	0,00	0,00
1,000	4,97	0,00	0,00
<i>1,000</i>	<i>15,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	K384	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,87	5,87
11	M	M385	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	24,34	24,34
12	K	K386	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	1,000	4,97	4,97
13	M	M387	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	20,47	20,47
14	K	K388	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	1,74	19,14
15	K	K389	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,000	1,23	13,53
16	K	K390	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	23,83	1,07

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	5,87	0,00	0,00
1,000	24,34	0,00	0,00
1,000	4,97	0,00	0,00
1,000	20,47	0,00	0,00
11,000	19,14	0,00	0,00
11,000	13,53	0,00	0,00
0,045	1,07	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Časť:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 4:

001-02-01-C - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 417,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	7 417,73	20,00%	1 483,55

Cena s DPH

v EUR

8 901,28

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-01-C - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD			Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							7 417,73	7 417,73		0,00	
D	M	M					7 417,73	7 417,73		0,00	
D	21-M-01	Elektromontáže					2 577,74	2 577,74		0,00	
1	K	K383	Krabica prístrojová vr. zapojenia	ks	4,000	9,31	37,24	4,000	37,24	0,000	0,00
2	K	K385	Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia	ks	4,000	10,33	41,32	4,000	41,32	0,000	0,00
3	K	K387	Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc	ks	8,000	0,43	3,44	8,000	3,44	0,000	0,00
4	K	K391	Kábel CYKY J 3 x 1,5	m	85,000	3,04	258,40	85,000	258,40	0,000	0,00
5	K	K392	CYKY O 3 x 1,5	m	10,000	3,02	30,20	10,000	30,20	0,000	0,00
6	K	K393	CYKY J 3 x 2,5	m	50,000	3,63	181,50	50,000	181,50	0,000	0,00
7	K	K394	CYKY J 5 x 6	m	10,000	8,77	87,70	10,000	87,70	0,000	0,00
8	K	K395	CYKY J 3 x 35+25	m	15,000	30,07	451,05	15,000	451,05	0,000	0,00
9	K	K396	Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm	ks	17,000	1,01	17,17	17,000	17,17	0,000	0,00
10	K	K397	Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm	ks	10,000	1,01	10,10	10,000	10,10	0,000	0,00
11	K	K398	Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x35 mm2	ks	2,000	22,68	45,36	2,000	45,36	0,000	0,00
12	K	K399	Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1	ks	3,000	16,00	48,00	3,000	48,00	0,000	0,00
13	K	K400	Sériový prep. pod om. Radenie 5A	ks	2,000	21,30	42,60	2,000	42,60	0,000	0,00
14	K	K401	Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	5,000	16,17	80,85	5,000	80,85	0,000	0,00
15	K	K402	Zásuvka 16A,400V pod omietku	ks	1,000	16,17	16,17	1,000	16,17	0,000	0,00
16	K	K403	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	50,000	3,73	186,50	50,000	186,50	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	K404	Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb snímačom IP 23	ks	1,000	158,47	158,47
18	K	K405	Svietidlo "D" žiarovkové stropné, 2x36W IP 20	ks	6,000	71,66	429,96
19	K	K406	Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65	ks	3,000	80,73	242,19
20	K	K407	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	ks	1,000	10,55	10,55
21	K	K408	Jednorámik	ks	3,000	8,90	26,70
22	K	K409	Dvojrámik	ks	2,000	11,15	22,30
23	K	K410	Trojrámik	ks	1,000	5,58	5,58
24	K	K411	Podružný materiál z ceny dodávky	ks	1,000	144,39	144,39

D 21-M-02 Rozvádzač 2 425,38

25	K	K412	Rozvádzač kovovo plastový 54 modulový S dvierkami, prívod a vývod hore farba biela, IP40/20	1 ks	ks	1,000	2 425,38	2 425,38
26	K	K413	náplň: Vypínač I 3P 63 / 63A	1 ks		0,000	0,00	0,00
27	K	K414	istič C60N 10/1/B-10A	1 ks		0,000	0,00	0,00
28	K	K415	C60N 16/1/B-16A	2 ks		0,000	0,00	0,00
29	K	K416	C60N 16/3/B-16A	1 ks		0,000	0,00	0,00
30	K	K417	C60N 25/3/B-25A	3 ks		0,000	0,00	0,00
31	K	K418	C60N 50/3/B-50A	1 ks		0,000	0,00	0,00
32	K	K419	Prúdový chránič kombinovaný			0,000	0,00	0,00
33	K	K420	DPNaVigi 10A/1/0,03/B/10A	1 ks		0,000	0,00	0,00
34	K	K419	Prúdový chránič kombinovaný			0,000	0,00	0,00
35	K	K421	DPNaVigi 16A/1/0,03/B/16A	2 ks		0,000	0,00	0,00
36	K	K422	Prúdový chránič ID 4P 40A/3/0,03/	2 ks		0,000	0,00	0,00
37	K	K423	Zvodič prepätia SLP-275 V S	3 ks		0,000	0,00	0,00
38	K	K424	Spínacie hodiny 16 364	1 ks		0,000	0,00	0,00
39	K	K425	(Zopnúť každých 30min, na 5 min.)			0,000	0,00	0,00
40	K	K426	Podružný materiál			0,000	0,00	0,00
41	K	K427	osadenie rozvádzača R1	1 ks		0,000	0,00	0,00

D 21-M-03 Bleskozvod 2 264,21

42	K	K428	Zvodové vedenie FeZn 8 mm	m	65,000	5,73	372,45
43	K	K429	Zvodové vedenie FeZn 10 mm	m	60,000	6,30	378,00
44	K	K430	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	m	90,000	4,39	395,10
45	K	K431	Bleskozvodné svorky		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	158,47	0,000	0,00
6,000	429,96	0,000	0,00
3,000	242,19	0,000	0,00
1,000	10,55	0,000	0,00
3,000	26,70	0,000	0,00
2,000	22,30	0,000	0,00
1,000	5,58	0,000	0,00
1,000	144,39	0,000	0,00

2 425,38 0,00

1,000	2 425,38	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

2 264,21 0,00

65,000	372,45	0,000	0,00
60,000	378,00	0,000	0,00
90,000	395,10	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	K432	SZ - Skušobná	ks	4,000	8,95	35,80
47	K	K433	SR 03 – Uzemňovacia svorka	ks	24,000	8,28	198,72
48	K	K434	SJ 01 – Svorka k zbernej tyči	ks	2,000	7,93	15,86
49	K	K435	SO – k odkvapovým žľabom	ks	4,000	6,21	24,84
50	K	K436	OU – Ochranný uholník	ks	4,000	11,23	44,92
51	K	K437	DUz – Držiak OU	ks	8,000	1,48	11,84
52	K	K438	Zberná tyč JP 15	ks	2,000	34,52	69,04
53	K	K439	DJ – Držiak zbernej tyče	ks	4,000	5,69	22,76
54	K	K440	OS 1 – Ochranná strieška horná	ks	2,000	2,86	5,72
55	K	K441	OS 4 – Ochranná strieška dolná	ks	2,000	2,86	5,72
56	K	K442	Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm	ks	8,000	45,66	365,28
57	K	K443	Podpery vedenia na hrebeň PV14	ks	33,000	2,14	70,62
58	K	K444	Podpery vedenia na svahu PV11	ks	48,000	2,59	124,32
59	K	K445	Označenie zvodov štitkami	ks	4,000	2,82	11,28
60	K	K446	Podružný materiál	ks	1,000	111,94	111,94

D 21-M-04 ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod 150,40

61	K	K447	Výkop ryhy 35 x 70 cm	m	20,000	5,25	105,00
62	K	K448	Zásyp ryhy 35 x 70	m	20,000	2,27	45,40

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	35,80	0,000	0,00
24,000	198,72	0,000	0,00
2,000	15,86	0,000	0,00
4,000	24,84	0,000	0,00
4,000	44,92	0,000	0,00
8,000	11,84	0,000	0,00
2,000	69,04	0,000	0,00
4,000	22,76	0,000	0,00
2,000	5,72	0,000	0,00
2,000	5,72	0,000	0,00
8,000	365,28	0,000	0,00
33,000	70,62	0,000	0,00
48,000	124,32	0,000	0,00
4,000	11,28	0,000	0,00
1,000	111,94	0,000	0,00

150,40 0,00

20,000	105,00	0,000	0,00
20,000	45,40	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 3:
001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

24 132,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	24 132,93	20,00%	4 826,59

Cena s DPH

v EUR

28 959,52

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 001 - ČOV

Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 3:
001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovatel':

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu	24 132,93	24 132,93	0,00
--------------------	-----------	-----------	------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	24 132,93	24 132,93	0,00
---	-----	---------------------	-----------	-----------	------

D	1	Zemné práce	3 595,23	3 595,23	0,00
---	---	-------------	----------	----------	------

1	K	K449	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	167,220	4,22	705,61
2	K	K450	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	m3	167,220	4,38	732,42
3	K	K287	Uloženie sypaniny na skládku	m3	167,220	0,73	122,07
4	K	K288	Poplatok za uloženie zeminy	m3	167,220	12,17	2 035,07

167,220	705,67	0,000	0,00
167,220	732,42	0,000	0,00
167,220	122,07	0,000	0,00
167,220	2 035,07	0,000	0,00

D	5	Komunikácie	18 293,86	18 293,86	0,00
---	---	-------------	-----------	-----------	------

5	K	K451	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	m3	83,610	41,40	3 461,43
6	K	K452	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	278,700	21,99	6 128,61
7	K	K453	Separáčna fólia	m2	278,700	3,12	869,54
8	K	K454	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm	m2	278,700	28,11	7 834,20

83,610	3 461,45	0,000	0,00
278,700	6 128,61	0,000	0,00
278,700	869,54	0,000	0,00
278,700	7 834,26	0,000	0,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 243,84	2 243,84	0,00
---	---	-------------------------------------	----------	----------	------

9	K	K455	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	103,500	10,26	1 061,91
10	K	K456	Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla	m	103,500	2,04	211,14
11	K	K457	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	m	11,800	16,66	196,59
12	K	K458	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	439,885	1,76	774,20

103,500	1 061,91	0,000	0,00
103,500	211,14	0,000	0,00
11,800	196,59	0,000	0,00
439,885	774,20	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
 Objekt:
 001 - ČOV
 Časť:
 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
 Úroveň 3:
 001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové úpravy

JKSO:
 Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
 Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
 AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
 Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
 Dátum: 28.04.2025

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			11 784,57
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	11 784,57	23,00%	2 710,45
znížená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	14 495,02

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Čast':

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 3:

001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové úpravy

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

11 784,57

0,00

11 784,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

11 784,57

0,00

11 784,57

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

11 775,97

0,00

1 775,97

1	K	K459	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	87,000	3,21	279,27
2	K	K450	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	m3	119,670	4,38	524,15
3	K	K460	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	435,000	1,31	569,85
4	M	M461	Zmes trávna parková rekreačná	kg	145,000	7,79	1 129,55
5	K	K462	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	435,000	0,74	321,90
6	K	K463	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	119,670	7,74	926,25
7	K	K464	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	435,000	1,54	669,90
8	K	K465	Spevnenie svahu vřbovými snopčkami priemeru do 100 mm	m2	180,000	27,76	4 996,80
9	K	K466	Výkop jamiek v výmeneu pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	15,000	15,01	225,15
10	K	K467	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	435,000	1,56	678,60
11	K	K468	Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2	m2	435,000	0,19	82,65
12	K	K469	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	m2	435,000	0,29	126,15
13	K	K470	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	m2	435,000	0,19	82,65
14	K	K471	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	kus	15,000	19,47	292,05

0,000	0,00	87,000	279,27
0,000	0,00	119,670	524,15
0,000	0,00	435,000	569,85
<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>145,000</i>	<i>1 129,55</i>
0,000	0,00	435,000	321,90
0,000	0,00	119,670	926,25
0,000	0,00	435,000	669,90
0,000	0,00	180,000	4 996,80
0,000	0,00	15,000	225,15
0,000	0,00	435,000	678,60
0,000	0,00	435,000	82,65
0,000	0,00	435,000	126,15
0,000	0,00	435,000	82,65
0,000	0,00	15,000	292,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	M472	Tavolník Spiraea vanhouttei krík B 60-80 cm	kus	15,000	43,86	657,90
16	K	K473	Ošetrovanie trávniku vo svahu 1:5-1:2	m2	435,000	0,49	213,15
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8,60
17	K	K461	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,205	41,94	8,60

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	15,000	657,90
0,000	0,00	435,000	213,15
0,00		8,60	
0,000	0,00	0,205	8,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 4:
001-02-04-A - 4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - výtlak + 4.3
Vodovod

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

50 363,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	30 789,89	23,00%	7 081,67
	19 573,34	20,00%	3 914,67

Cena s DPH

v EUR

61 359,57

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-04-A - 4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - výtlač + 4.3 Vodovod 0,00

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant: 50 363,23 19 573,34 30 789,89
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

					ZoD		Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu							50 363,23	19 573,34	30 789,89
D HSV Práce a dodávky HSV							50 363,23	19 573,34	30 789,89
D 1 Zemné práce							18 957,89	10 545,54	8 412,35

1	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	146,880	8,01	1 176,51	146,880	1 176,51	0,000	0,00
2	K	K472	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	146,880	0,79	116,04	146,880	116,04	0,000	0,00
	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	68,010	77,12	5 244,93	0,000	0,00	68,010	5 244,93
	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	68,010	4,38	297,88	0,000	0,00	68,010	297,88
3	K	K474	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	363,600	3,55	1 290,78	363,600	1 290,78	0,000	0,00
4	K	K475	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	363,600	1,79	650,84	363,600	650,84	0,000	0,00
5	K	K476	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	m3	197,460	2,92	576,58	148,560	433,80	48,900	142,78
6	K	K477	Vodorovné premiestnenie výkopu vrátane zloženia na skládku , poplatkov a naloženia podľa potrieb zhotoviteľa	m3	63,057	21,42	1 350,68	63,057	1 350,68	0,000	0,00
7	K	K478	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	120,564	4,09	493,11	63,057	257,90	57,507	235,21

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	K179	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	73,650	1,65	121,52
9	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,650	0,70	51,56
	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	15,519	9,73	151,00
10	K	K479	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 kamenivo do 63mm	m3	132,091	41,39	5 467,25
11	K	K480	D+M Obsyp objektov sypaninou kamenivo 18-32mm	m3	47,600	41,37	1 969,21

D 2 Studňa tech. 10 341,45

11a	K		Vystrojenie studne	kompl.	1,000	5 761,50	5 761,50
11b			Dodávka čerpadla KSB	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
11c	K		Hydrant D+M+nádstavec	ks	1,000	1 525,00	1 525,00
11d	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,930	112,85	104,95

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 219,73

12	K	K267	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22 mm	m3	17,034	41,37	704,70
13	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
14	M	M095	Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=100mm	ks	3,000	11,78	35,34
15	M	M097	Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=40mm	ks	1,000	11,77	11,77
16	K	K481	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,227	122,71	150,57
17	K	K482	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000	31,15	280,35

D 8 Rúrové vedenie 19 043,00

18	K	K483	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm	m	0,000	3,41	0,00
19	M	M484	Rúra jednvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	0,000	4,86	0,00
20	K	K485	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	15,000	3,41	51,15
21	M	M486	Rúra jednvrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	15,000	11,68	175,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
63,057	104,04	10,593	17,48
63,057	44,14	10,593	7,42
0,000	0,00	15,519	151,00
76,144	3 151,60	55,947	2 315,65
47,600	1 969,21	0,000	0,00

0,00 10 341,45

0,000	0,00	1,000	5 761,50
0,000	0,00	1,000	2 950,00
0,000	0,00	1,000	1 525,00
0,000	0,00	0,930	104,95

1 193,66 26,07

16,404	678,63	0,630	26,07
4,000	37,00	0,000	0,00
3,000	35,34	0,000	0,00
1,000	11,77	0,000	0,00
1,227	150,57	0,000	0,00
9,000	280,35	0,000	0,00

7 834,14 11 208,86

0,000	0,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00
15,000	51,15	0,000	0,00
15,000	175,20	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	K487	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	71,500	3,41	243,82
23	M	M488	Rúra trojvrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu SDR11, 90x8,2x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	71,500	22,39	1 600,89
24	K	K489	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	5,000	3,41	17,05
25	M	M490	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	22,63	22,63
26	M	M491	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	45,27	90,54
27	K	K492	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	22,000	3,41	75,02
28	M	M493	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,000	116,43	465,72
29	M	M494	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	195,25	585,75
30	K	K495	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250	m	15,000	3,41	51,15
31	K	K496	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	10,000	3,41	34,10
32	M	M497	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	251,10	502,20
33	K	K498	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	36,500	3,76	137,24
34	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	86,500	0,82	70,93
35	K	K083	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,000	1,81	9,05
36	K	K499	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	22,000	2,28	50,16
37	K	K500	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	15,000	2,80	42,00
38	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	10,000	2,85	28,50
39	K	K501	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	230,07	920,28
39a		K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
39b	M	M187	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	komp	1,000	2 628,44	2 628,44
39c			Studňa vrtanie pažnica na komplet	m	20,000	325,00	6 500,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
35,000	119,35	36,500	124,47
35,000	783,65	36,500	817,24
5,000	17,05	0,000	0,00
1,000	22,63	0,000	0,00
2,000	90,54	0,000	0,00
22,000	75,02	0,000	0,00
4,000	465,72	0,000	0,00
3,000	585,75	0,000	0,00
15,000	51,15	0,000	0,00
10,000	34,10	0,000	0,00
2,000	502,20	0,000	0,00
36,500	137,24	0,000	0,00
86,500	70,93	0,000	0,00
5,000	9,05	0,000	0,00
22,000	50,16	0,000	0,00
15,000	42,00	0,000	0,00
10,000	28,50	0,000	0,00
4,000	920,28	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	243,37
0,000	0,00	1,000	2 628,44
0,000	0,00	20,000	6 500,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	K502	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	28,36	56,72
41	M	M503	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,010	120,27	121,47
42	M	M504	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	1,010	49,09	49,58
43	K	K505	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	13,91	27,82
44	M	M506	zákrytová doska pre šachtu DN1000mm, hr.250mm		3,000	278,48	835,44
45	K	K507	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	82,75	248,25
46	M	M508	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	3,030	394,70	1 195,94
47	M	M509	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	6,060	9,60	58,18
48	K	K232	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	116,82	350,46
49	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	29,56	88,68
50	M	M510	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	3,000	194,68	584,04
50a	K	K330	Osadenie poklopov kompozitných alebo ocelových nad 150 kg,, vrátane rámov	kus	1,000	63,28	63,28
50b	M	M331	Poklop z kompozitu včetně osadzov.rámu plný 1000/1000	m2	0,540	438,07	236,56
50c		M041	Trvalepružné utesnenie vodovodnej rúry	ks	2,000	115,26	230,52
51	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	4,000	18,63	74,52
52	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	1,60	144,00
53	K	K511	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	0,91	36,40
54	K	K512	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	101,000	0,95	95,95

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	56,72	0,000	0,00
1,000	120,27	0,010	1,20
1,000	49,09	0,010	0,49
2,000	27,82	0,000	0,00
3,000	835,44	0,000	0,00
3,000	248,25	0,000	0,00
3,000	1 184,10	0,030	11,84
6,000	57,60	0,060	0,58
3,000	350,46	0,000	0,00
3,000	88,68	0,000	0,00
3,000	584,04	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	63,28
0,000	0,00	0,540	236,56
0,000	0,00	2,000	230,52
0,000	0,00	4,000	74,52
0,000	0,00	90,000	144,00
0,000	0,00	40,000	36,40
0,000	0,00	101,000	95,95

D 99

Presun hmôt HSV

801,16

0,00

801,16

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	52,952	15,13	801,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	52,952	801,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:
001-02-04-B - 4.4 NN rozvody

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH7 026,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	7 026,04	20,00%	1 405,21

Cena s DPHv EUR8 431,25

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4: 001-02-04-B - 4.4 NN rozvody

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 026,04 7 026,04 0,00

D M M 7 026,04 7 026,04 0,00

D 21-M-01 1 - NN káblové rozvody 3 558,98 3 558,98 0,00

1	K	K484	Kábel CYKY J 3 x 50+35 mm2	m	90,000	29,08	2 617,20	90,000	2 617,20	0,000	0,00
2	K	K486	CYKY J 5C x 6	m	55,000	6,71	369,05	55,000	369,05	0,000	0,00
3	K	K488	Ukončenie vodičov v rozvádz. do 5x6 mm2	ks	4,000	9,28	37,12	4,000	37,12	0,000	0,00
4	K	K490	Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x50 mm2	ks	2,000	22,68	45,36	2,000	45,36	0,000	0,00
5	K	K491	Zásuvkový rozvádzač istený typ: SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A	ks	2,000	53,61	107,22	2,000	107,22	0,000	0,00
6	K	K446	Podružný materiál	ks	1,000	383,03	383,03	1,000	383,03	0,000	0,00

D 21-M-02 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod 3 467,06 3 467,06 0,00

7	K	K493	Výkop ryhy 35 x 80 cm	m	110,000	17,79	1 956,90	110,000	1 956,90	0,000	0,00
8	K	K494	Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla	m	110,000	4,02	442,20	110,000	442,20	0,000	0,00
9	K	K497	Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená	m	125,000	2,08	260,00	125,000	260,00	0,000	0,00
10	K	K503	Betónová chránička Ø 100 cm	m	10,000	9,33	93,30	10,000	93,30	0,000	0,00
11	K	K504	Osadenie skrine SCAME R7 a MO	ks	2,000	213,78	427,56	2,000	427,56	0,000	0,00
12	K	K506	Zásyp ryhy 35 x 80	m	110,000	2,61	287,10	110,000	287,10	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:
001-02-04-C - 4.5 Objekt terciárneho čistenia

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH2 253,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	2 253,55	20,00%	450,71

Cena s DPHv EUR2 704,26

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K318	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	1,094	37,48	41,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							114,96
13	K	K321	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	2,448	1,92	4,70
14	M	K515	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	m3	2,448	2,92	7,15
15	K	K328	Vyčistenie nádrží, čistiární, žľabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	4,442	2,42	10,75
16	K	K332	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	11,250	8,21	92,36

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,094	41,00	0,000	0,00
114,96		0,00	
2,448	4,70	0,000	0,00
2,448	7,15	0,000	0,00
4,442	10,75	0,000	0,00
11,250	92,36	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:
001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektúra

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH35 267,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	35 267,37	20,00%	7 053,47

Cena s DPHv EUR42 320,84

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Časť:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 4:

001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektúra

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

35 267,37

35 267,37

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

16 387,29

16 387,29

0,00

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 776,84

1 776,84

0,00

1	K	K508	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,089	12,62	51,60
2	K	K280	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,113	34,80	421,53
3	K	K516	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22,106	34,79	769,07
4	K	K509	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	34,219	2,92	99,92
5	K	K510	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	38,308	2,34	89,64
6	K	K287	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,326	0,73	15,57
7	K	K288	Poplatok za uloženie zeminy	m3	21,326	12,17	259,54
8	K	K513	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,982	4,12	69,97

4,089	51,60	0,000	0,00
12,113	421,53	0,000	0,00
22,106	769,07	0,000	0,00
34,219	99,92	0,000	0,00
38,308	89,64	0,000	0,00
21,326	15,57	0,000	0,00
21,326	259,54	0,000	0,00
16,982	69,97	0,000	0,00

D 2 Zakładanie

1 798,21

1 798,21

0,00

9	K	K292	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	5,284	37,21	196,62
10	K	K517	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,726	101,19	275,84
11	K	K518	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,100	21,90	45,99
12	K	K519	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,100	5,35	11,24
13	K	K520	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	12,536	101,19	1 268,52

5,284	196,62	0,000	0,00
2,726	275,84	0,000	0,00
2,100	45,99	0,000	0,00
2,100	11,24	0,000	0,00
12,536	1 268,52	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	ZoD		
					Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			7 195,60	
14	K	K296	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5	m3	20,375	180,16	3 670,76
15	K	K521	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	7,000	6,02	42,14
16	K	K522	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	12,000	7,51	90,12
17	K	K523	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	kus	3,000	11,35	34,05
18	K	K524	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	7,000	21,83	152,81
19	K	K525	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	12,000	27,84	334,08
20	K	K526	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm	kus	3,000	41,61	124,83
21	K	K527	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-150 mm	m3	0,579	141,61	81,99
22	K	K528	Kompletné konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ŽB tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	m3	2,935	135,33	397,19
23	K	K303	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	25,481	49,28	1 255,70
24	K	K304	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	m2	25,481	11,97	305,01
25	K	K305	Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	t	0,440	1 606,64	706,92

7 195,60		0,00	
20,375	3 670,76	0,000	0,00
7,000	42,14	0,000	0,00
12,000	90,12	0,000	0,00
3,000	34,05	0,000	0,00
7,000	152,81	0,000	0,00
12,000	334,08	0,000	0,00
3,000	124,83	0,000	0,00
0,579	81,99	0,000	0,00
2,935	397,19	0,000	0,00
25,481	1 255,70	0,000	0,00
25,481	305,01	0,000	0,00
0,440	706,92	0,000	0,00

D		4	Vodorovné konštrukcie			715,04	
26	K	K529	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,536	127,55	195,92
27	K	K308	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,760	24,34	188,88
28	K	K309	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	7,760	5,35	41,52
29	K	K310	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,174	1 606,27	279,49
30	K	K530	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2	1,700	5,43	9,23

715,04		0,00	
1,536	195,92	0,000	0,00
7,760	188,88	0,000	0,00
7,760	41,52	0,000	0,00
0,174	279,49	0,000	0,00
1,700	9,23	0,000	0,00

D		5	Komunikácie			95,14	
31	K	K313	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťažného	m2	1,700	24,34	41,38
32	M	M314	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	kus	6,000	8,96	53,76

95,14		0,00	
1,700	41,38	0,000	0,00
6,000	53,76	0,000	0,00

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			3 289,91	
33	K	K531	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	44,610	12,17	542,90
34	K	K315	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrná	m2	56,386	15,44	870,60

3 289,91		0,00	
44,610	542,90	0,000	0,00
56,386	870,60	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	K316	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast ryhovaná hrubozrnná	m2	29,986	15,44	462,98
36	K	K532	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	4,200	31,15	130,83
37	K	K533	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	2,145	141,31	303,11
38	K	K534	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	2,145	3,79	8,13
39	K	K535	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	39,000	18,87	735,93
40	K	K536	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	1,000	66,61	66,61
41	M	M537	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm	kus	1,000	34,07	34,07
42	K	K320	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	kus	1,000	66,61	66,61
43	M	M538	Zárubňa oceľová CGH 145x197x16cm	kus	1,000	68,14	68,14

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
29,986	462,98	0,000	0,00
4,200	130,83	0,000	0,00
2,145	303,11	0,000	0,00
2,145	8,13	0,000	0,00
39,000	735,93	0,000	0,00
1,000	66,61	0,000	0,00
1,000	34,07	0,000	0,00
1,000	66,61	0,000	0,00
1,000	68,14	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 516,55			
44	K	K537	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	87,674	3,15	276,17
45	K	K538	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	87,674	1,90	166,58
46	K	K539	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	87,674	2,05	179,73
47	K	K325	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	19,500	3,42	66,69
48	K	K327	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	27,260	4,71	128,39
49	K	K540	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	89,729	7,79	698,99

1 516,55		0,00	
87,674	276,17	0,000	0,00
87,674	166,58	0,000	0,00
87,674	179,73	0,000	0,00
19,500	66,69	0,000	0,00
27,260	128,39	0,000	0,00
89,729	698,99	0,000	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV				18 880,08			
---------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

18 880,08		0,00	
-----------	--	------	--

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti				612,82			
50	K	K331	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	33,560	0,49	16,44
51	M	M332	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,014	1 899,37	26,59
52	K	K333	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	67,120	4,55	305,40
53	M	M098	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb. prev. červ. zelená	m2	67,120	3,75	251,70
54	K	K335	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,376	33,76	12,69

612,82		0,00	
33,560	16,44	0,000	0,00
0,014	26,59	0,000	0,00
67,120	305,40	0,000	0,00
67,120	251,70	0,000	0,00
0,376	12,69	0,000	0,00

D 713 Izolácie tepelné				529,24			
------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

529,24		0,00	
--------	--	------	--

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	K541	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	m2	19,500	6,33	123,44
56	M	M335	Fólia Isotec ALF - parozábrana	m2	19,500	3,41	66,50
57	M	M336	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	m2	19,500	17,22	335,79
58	K	K337	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	34,39	3,51

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							0,00
59	K	K339	Zdravotechnika - samostatný rozpočet		0,000	0,00	0,00

D 762 Konštrukcie tesárske							7 532,18
60	K	K542	Krov sedlový, sklon 45°, bez debnenia a latovania	m2 ZP	44,800	92,49	4 143,55
61	K	K543	Montáž kotevných želiez	kus	18,000	6,33	113,94
62	M	M544	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg	kg	18,000	2,68	48,24
63	K	K343	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	2,443	48,67	118,90
64	M	M545	Rezivo ihl.neomiet.stred. akost'í-záklop	m3	2,687	438,07	1 177,09
65	K	K546	Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	44,800	4,09	183,23
66	K	K547	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	18,640	4,87	90,78
67	K	K347	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	2,628	48,67	127,90
68	M	M548	Rezivo ihl.neomiet.stred. akost'í-hobľované dosky	m3	2,891	438,07	1 266,46
69	K	K349	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	4,707	55,68	262,09

D 763 Konštrukcie - drevostavby							668,87
70	K	K544	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel'. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	m2	19,500	33,60	655,20
71	K	K348	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,290	47,14	13,67

D 764 Konštrukcie klampiarske							644,10
72	K	K545	Klomp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	12,800	32,92	421,38
73	K	K548	Klomp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	2,000	28,38	56,76
74	K	K549	Klomp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	5,400	30,02	162,11
75	K	K353	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	71,36	3,85

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							2 152,05
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
19,500	123,44	0,000	0,00
19,500	66,50	0,000	0,00
19,500	335,79	0,000	0,00
0,102	3,51	0,000	0,00

0,00		0,00	
0,000	0,00	0,000	0,00

7 532,18		0,00	
44,800	4 143,55	0,000	0,00
18,000	113,94	0,000	0,00
18,000	48,24	0,000	0,00
2,443	118,90	0,000	0,00
2,687	1 177,09	0,000	0,00
44,800	183,23	0,000	0,00
18,640	90,78	0,000	0,00
2,628	127,90	0,000	0,00
2,891	1 266,46	0,000	0,00
4,707	262,09	0,000	0,00

668,87		0,00	
19,500	655,20	0,000	0,00
0,290	13,67	0,000	0,00

644,10		0,00	
12,800	421,38	0,000	0,00
2,000	56,76	0,000	0,00
5,400	162,11	0,000	0,00
0,054	3,85	0,000	0,00

2 152,05		0,00	
----------	--	------	--

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	K550	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská stiech pultových na sucho s povrch. úpr	m2	44,800	40,89	1 831,87
77	K	K355	Zakr šikm stiech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	44,800	5,35	239,68
78	K	K356	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	2,132	37,76	80,50

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
44,800	1 831,87	0,000	0,00
44,800	239,68	0,000	0,00
2,132	80,50	0,000	0,00

D 766 Konštrukcie stolárske				2 753,71			
79	K	K357	Montáž a dodávka eurookien kompl.	m2	2,520	535,42	1 349,26
80	K	K358	Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	1,000	467,28	467,28
81	K	K359	Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených dvojkrídlových	kus	1,000	934,56	934,56
82	K	K360	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	32,99	2,61

2 753,71		0,00	
2,520	1 349,26	0,000	0,00
1,000	467,28	0,000	0,00
1,000	934,56	0,000	0,00
0,079	2,61	0,000	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové				1 249,16			
83	K	K551	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,520	14,60	36,79
84	M	M552	Mreže	kg	174,000	5,35	930,90
85	K	K361	Montáž vetracích mriežok, VM	kus	2,000	14,60	29,20
86	M	M553	Prieveterník so sieťou 400x400	kus	2,000	121,69	243,38
87	K	K366	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	48,85	8,89

1 249,16		0,00	
2,520	36,79	0,000	0,00
174,000	930,90	0,000	0,00
2,000	29,20	0,000	0,00
2,000	243,38	0,000	0,00
0,182	8,89	0,000	0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc				888,35			
88	K	K552	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do cem. malty a soklík	m2	19,500	43,81	854,30
89	K	K365	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,435	23,73	34,05

888,35		0,00	
19,500	854,30	0,000	0,00
1,435	34,05	0,000	0,00

D 783 Nátery				1 515,63			
90	K	K553	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	7,713	9,19	70,88
91	K	K554	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	7,713	3,34	25,76
92	K	K555	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	33,860	3,71	125,62
93	K	K372	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	155,988	3,60	561,56
94	K	K373	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	m2	27,720	23,90	662,51
95	K	K556	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	27,720	2,50	69,30

1 515,63		0,00	
7,713	70,88	0,000	0,00
7,713	25,76	0,000	0,00
33,860	125,62	0,000	0,00
155,988	561,56	0,000	0,00
27,720	662,51	0,000	0,00
27,720	69,30	0,000	0,00

D 784 Maľby				333,97			
--------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

333,97		0,00	
---------------	--	-------------	--

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	K374	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	102,761	0,83	85,29
97	K	K557	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	102,761	2,42	248,68
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
98	K	K558	Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný rorpočet		0,000	0,00	0,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
102,761	85,29	0,000	0,00
102,761	248,68	0,000	0,00
0,00		0,00	
0,000	0,00	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:
001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK
Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH744,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	744,56	20,00%	148,91

Cena s DPH	v	EUR	893,47
------------	---	-----	--------

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 001 - ČOV
Časť: 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:

001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV							744,56
D 713 Izolácie tepelné							9,49

1	K	K377	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	2,000	3,21	6,42
2	M	M099	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	1,020	1,36	1,39
3	M	M100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	1,020	1,65	1,68

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							551,10
---	--	--	--	--	--	--	--------

4	K	K559	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	20,66	20,66
5	K	K560	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	3,000	27,42	82,26
6	K	K561	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	5,000	49,02	245,10
7	K	K562	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	14,43	14,43
8	K	K563	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9	m	2,000	24,99	49,98
9	K	K564	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,97	4,97
10	K	K565	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	10,72	10,72
11	M	M566	Podlahový vpust HL.310NPrG-vertikálny, so sifónom PRIMUS , 150/150 z liatiny	ks	1,000	121,69	121,69

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

	744,56		0,00
	744,56		0,00
	9,49		0,00

2,000	6,42	0,000	0,00
1,020	1,39	0,000	0,00
1,020	1,68	0,000	0,00

	551,10		0,00
--	--------	--	------

1,000	20,66	0,000	0,00
3,000	82,26	0,000	0,00
5,000	245,10	0,000	0,00
1,000	14,43	0,000	0,00
2,000	49,98	0,000	0,00
1,000	4,97	0,000	0,00
1,000	10,72	0,000	0,00
1,000	121,69	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K567	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	26,26	1,29
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod				183,97			
13	K	K378	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	22,28	22,28
14	K	K379	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	1,000	25,30	25,30
15	K	K566	Potrubie z ocele. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	3,000	18,85	56,55
16	K	K381	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	8,79	8,79
17	K	K384	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,87	5,87
18	M	M385	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	24,37	24,37
19	K	K386	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	1,000	4,97	4,97
20	M	M387	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	20,44	20,44
21	K	K388	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,74	8,70
22	K	K389	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	1,23	6,15
23	K	K390	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	23,83	0,55

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,049	1,29	0,000	0,00
183,97		0,00	
1,000	22,28	0,000	0,00
1,000	25,30	0,000	0,00
3,000	56,55	0,000	0,00
1,000	8,79	0,000	0,00
1,000	5,87	0,000	0,00
1,000	24,37	0,000	0,00
1,000	4,97	0,000	0,00
1,000	20,44	0,000	0,00
5,000	8,70	0,000	0,00
5,000	6,15	0,000	0,00
0,023	0,55	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Úroveň 4:
001-02-05-C - Objekt odvodnenia kalu - ELI

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK
Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025
IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH2 370,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	2 370,87	20,00%	474,17

Cena s DPHv EUR2 845,04

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Časť:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Úroveň 4:

001-02-05-C - Objekt odvodnenia kalu - ELI

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

2 370,87

2 370,87

0,00

D M

M

2 370,87

2 370,87

0,00

D 21-M-01

Elektroinštalácia

1 269,95

1 269,95

0.00

1	K	K383	Krabica prístrojová vr. zapojenia	ks	1,000	9,31	9,31
2	K	K385	Krabica prístrojová hlboká vr. zapojenia	ks	2,000	10,33	20,66
3	K	K387	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	ks	3,000	0,43	1,29
4	K	K391	Kábel CYKY J 3 x 1,5	m	15,000	3,04	45,60
5	K	K392	CYKY O 3 x 1,5	m	25,000	3,02	75,50
6	K	K393	CYKY J 3 x 2,5	m	10,000	3,63	36,30
7	K	K394	CYKY J 5 x 6	m	10,000	8,77	87,70
8	K	K396	Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5 mm	ks	11,000	1,01	11,11
9	K	K397	Ukončenie vodičov v rozváž. do 6 mm	ks	5,000	1,01	5,05
10	K	K568	Striedavý prep. pod om. Radenie 6	ks	2,000	16,00	32,00
11	K	K401	Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	5,000	16,17	80,85
12	K	K403	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	20,000	3,73	74,60
13	K	K404	Svietidlo "C" žiarovkové nástenné s pohyb. snímačom IP 23	ks	1,000	158,47	158,47
14	K	K406	Svietidlo "E" žiarovkové stropné, 2x36W IP 65	ks	2,000	80,73	161,46
15	K	K407	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	ks	1,000	10,55	10,55
16	K	K408	Jednorámik	ks	3,000	8,90	26,70

1,000	9,31	0,000	0,00
2,000	20,66	0,00	0,00
3,000	1,29	0,00	0,00
15,000	45,60	0,00	0,00
25,000	75,50	0,00	0,00
10,000	36,30	0,00	0,00
10,000	87,70	0,00	0,00
11,000	11,11	0,00	0,00
5,000	5,05	0,00	0,00
2,000	32,00	0,00	0,00
5,000	80,85	0,00	0,00
20,000	74,60	0,00	0,00
1,000	158,47	0,00	0,00
2,000	161,46	0,00	0,00
1,000	10,55	0,00	0,00
3,000	26,70	0,00	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	K569	Zásuvkový rozvádzač istený typ SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A	ks	2,000	177,23	354,46
18	K	K411	Podružný materiál z ceny dodávky	ks	1,000	78,34	78,34

D 21-M-02 Zemné práce 83,66

19	K	K493	Výkop ryhy 35 x 80 cm	m	3,000	17,79	53,37
20	K	K494	Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním v smere kábla	m	3,000	4,02	12,06
21	K	K497	Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená	m	5,000	2,08	10,40
22	K	K506	Zásyp ryhy 35 x 80	m	3,000	2,61	7,83

D 21-M-03 Bleskozvod 904,46

23	K	K428	Zvodové vedenie FeZn 8 mm	m	25,000	5,73	143,25
24	K	K429	Zvodové vedenie FeZn 10 mm	m	20,000	6,30	126,00
25	K	K430	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	m	25,000	4,39	109,75
26	K	K431	Bleskozvodné svorky		0,000	0,00	0,00
27	K	K432	SZ - Skušobná	ks	2,000	8,95	17,90
28	K	K433	SR 03 – Uzemňovacia svorka	ks	12,000	8,28	99,36
29	K	K434	SJ 01 – Svorka k zbernej tyči	ks	1,000	7,93	7,93
30	K	K435	SO – k odkvapovým žľabom	ks	2,000	6,21	12,42
31	K	K436	OU – Ochranný uholník	ks	2,000	11,23	22,46
32	K	K437	DUz – Držiak OU	ks	4,000	1,48	5,92
33	K	K438	Zberná tyč JP 15	ks	1,000	34,52	34,52
34	K	K439	DJ – Držiak zbernej tyče	ks	2,000	5,69	11,38
35	K	K440	OS 1 – Ochranná strieška horná	ks	1,000	2,86	2,86
36	K	K441	OS 4 – Ochranná strieška dolná	ks	1,000	2,86	2,86
37	K	K442	Tyčový zemnič FeZn Ø28/2000mm	ks	4,000	45,66	182,64
38	K	K443	Podpery vedenia na hrebeň PV14	ks	16,000	2,14	34,24
39	K	K444	Podpery vedenia na svahu PV11	ks	16,000	2,59	41,44
40	K	K445	Označenie zvodov štítkami	ks	2,000	2,82	5,64
41	K	K446	Podružný materiál	ks	1,000	43,89	43,89

D 21-M-04 ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod 112,80

42	K	K447	Výkop ryhy 35 x 70 cm	m	15,000	5,25	78,75
43	K	K448	Zásyp ryhy 35 x 70	m	15,000	2,27	34,05

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	354,46	0,00	0,00
1,000	78,34	0,00	0,00

83,66 0,00

3,000	53,37	0,00	0,00
3,000	12,06	0,00	0,00
5,000	10,40	0,00	0,00
3,000	7,83	0,00	0,00

904,46 0,00

25,000	143,25	0,00	0,00
20,000	126,00	0,00	0,00
25,000	109,75	0,00	0,00
0,000	0,00	0,00	0,00
2,000	17,90	0,00	0,00
12,000	99,36	0,00	0,00
1,000	7,93	0,00	0,00
2,000	12,42	0,00	0,00
2,000	22,46	0,00	0,00
4,000	5,92	0,00	0,00
1,000	34,52	0,00	0,00
2,000	11,38	0,00	0,00
1,000	2,86	0,00	0,00
1,000	2,86	0,00	0,00
4,000	182,64	0,00	0,00
16,000	34,24	0,00	0,00
16,000	41,44	0,00	0,00
2,000	5,64	0,00	0,00
1,000	43,89	0,00	0,00

112,80 0,00

15,000	78,75	0,00	0,00
15,000	34,05	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
001 - ČOV
Časť:
001-03 - Všeobecné položky

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 154,44
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	38 679,61	23,00%	8 896,31
	47 474,83	20,00%	9 494,97
Cena s DPH		v EUR	104 545,72

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

001 - ČOV

Čast':

001-03 - Všeobecné položky

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

86 154,44

47 474,83

38 679,61

D OST

Všeobecné položky

86 154,44

47 474,83

38 679,61

1	K	K655	Realizačná projektová dokumentácia		1,000	47 474,83	47 474,83
2	K	K656	Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné zameranie stavby - geometrické plány		1,000	8 274,72	8 274,72
3	K	OAD	Odborný autorský dohľad		1,000	1 200,00	1 200,00
4	K	K657	Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku		1,000	4 867,48	4 867,48
5	K	K658	Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku		1,000	973,50	973,50
6	K	K659	Odborné prehliadky, skúšky, revízie, (úradná skúška)		1,000	4 867,48	4 867,48
7	K	K660	Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy		1,000	5 840,98	5 840,98
8	K	K661	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - stavebná časť - strojno-technologická časť - elektro-technologická časť		1,000	9 734,96	9 734,96
9	K	K662	Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky		1,000	2 920,49	2 920,49

1,000	47 474,83	0,000	0,00
0,000	0,000	1,000	8 274,72
0,000	0,000	1,000	1 200,00
0,000	0,000	1,000	4 867,48
0,000	0,000	1,000	973,50
0,000	0,000	1,000	4 867,48
0,000	0,000	1,000	5 840,98
0,000	0,000	1,000	9 734,96
0,000	0,000	1,000	2 920,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-01 - Technológia čerpania PČS 1 včetně armatúr v AŠ1- CÚ 2022

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 571,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	15 571,95	20,00%	3 114,39

Cena s DPH

v EUR

18 686,34

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-01 - Technológia čerpania PČS 1 včetně armatúr v AŠ1- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV				2 608,00		
D 8 Rúrové vedenie				2 608,00		

1	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	302,25	604,50
2	M	42242275602	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 80 - PC	ks	2,000	249,67	499,34
3	K	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka DN 80	ks	2,000	383,55	767,10
4	M	42242292743	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 80 - PC	ks	2,000	345,75	691,50
5	M	3199107250	Vodárenské armatúry - Ručné koleso DN 80 k posúvačom - PC	ks	2,000	22,78	45,56

D M Práce a dodávky M				12 963,95		
D 23-M Montáže potrubia				10 104,37		

6	M	M046	Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC	ks	6,000	64,11	384,66
7	M	M047	Nerez trubky DN 80 - PC	m	8,760	54,31	475,76
8	M	M048	Nerez trubky DN 150 - PC	m	1,700	91,80	156,06
9	M	M049	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 150 - PC	ks	1,000	118,88	118,88
10	M	M050	Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC	ks	3,000	25,54	76,62

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

15 571,95		0,00	
2 608,00		0,00	
2 608,00		0,00	

2,000	604,50	0,000	0,00
2,000	499,34	0,000	0,00
2,000	767,10	0,000	0,00
2,000	691,50	0,000	0,00
2,000	45,56	0,000	0,00

12 963,95		0,00	
10 104,37		0,00	

6,000	384,66	0,000	0,00
8,760	475,76	0,000	0,00
1,700	156,06	0,000	0,00
1,000	118,88	0,000	0,00
3,000	76,62	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	M051	Redukcia nerezová 150/80 - PC	ks	1,000	85,65	85,65
12	M	M052	Dodávka kalového čerpadla typu SLV.80.80.13.4.500.C - 2	ks	2,000	3 189,26	6 378,52
13	M	M053	Dodávka automatická , súprava - DN 80 -2	ks	2,000	494,35	988,70
14	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	9,000	78,64	707,76
15	K	K200	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 159 x 4.5	ks	1,000	173,09	173,09
16	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	7,000	79,81	558,67
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							2 859,58
17	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	1 429,79	2 859,58

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	85,65	0,000	0,00
2,000	6 378,52	0,000	0,00
2,000	988,70	0,000	0,00
9,000	707,76	0,000	0,00
1,000	173,09	0,000	0,00
7,000	558,67	0,000	0,00
2 859,58		0,00	
2,000	2 859,58	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-02 - Technológia čerpania PČS 2 včetně armatúr v AŠ2 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

16 404,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	16 404,32	20,00%	3 280,86

Cena s DPH

v EUR

19 685,18

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-02 - Technológia čerpania PČS 2 včtetne armatúr v AŠ2 - CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav. s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

16 404,32

16 404,32

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 608,02

2 608,02

0,00

D 8

Rúrové vedenie

2 608,02

2 608,02

0,00

1	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	302,25	604,50
2	M	42242275602	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 80 - PC	ks	2,000	249,67	499,34
3	K	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	2,000	383,55	767,10
4	M	42242292743	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 80 - PC	ks	2,000	345,75	691,50
5	M	M054	Vodárenské armatúry - Ručné koleso DN 801 k posúvačom - PC	ks	2,000	22,79	45,58

2,000	604,50	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>499,34</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
2,000	767,10	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>691,50</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>45,58</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>

D M

Práce a dodávky M

13 796,30

13 796,30

0,00

D 23-M

Montáže potrubia

10 974,32

10 974,32

0,00

6	M	M046	Prípruba rívarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC	ks	6,000	64,11	384,66
7	M	M047	Nerez trubky DN 80 - PC	m	17,660	54,31	959,11
8	M	M056	Nerez trubky DN 100 - PC	m	1,670	61,01	101,89
9	M	M057	Príruba privarovacia s krkom - nerez DN 100 - PC	ks	1,000	86,06	86,06
10	M	M050	Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC	ks	3,000	25,54	76,62

6,000	384,66	0,000	0,00
17,660	959,11	0,000	0,00
1,670	101,89	0,000	0,00
1,000	86,06	0,000	0,00
3,000	76,62	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	M058	Redukcia nerezová 100/80 - PC	ks	1,000	27,06	27,06
12	M	M059	Dodávka kalového čerpadla typu SLV.80.80.11.4.500.C	ks	2,000	3 140,79	6 281,58
13	M	M060	Dodávka automatická , súprava - DN 80 - 2	ks	2,000	494,35	988,70
14	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	17,000	78,64	1 336,88
15	K	K200	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 159 x 4.5	ks	1,000	173,09	173,09
16	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	7,000	79,81	558,67
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							2 821,98
17	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	1 410,99	2 821,98

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	27,06	0,000	0,00
2,000	6 281,58	0,000	0,00
2,000	988,70	0,000	0,00
17,000	1 336,88	0,000	0,00
1,000	173,09	0,000	0,00
7,000	558,67	0,000	0,00
2 821,98		0,00	
2,000	2 821,98	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-03 - Technológia čerpania PČS 3 včetně armatúr v AŠ3 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

10 588,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 588,72	20,00%	2 117,74

Cena s DPH

v EUR

12 706,46

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-03 - Technológia čerpania PČS 3 včetne armatúr v AŠ3 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

10 588,72

10 588,72

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 500,64

2 500,64

0,00

D 8 Rúrové vedenie

2 500,64

2 500,64

0,00

1	K	K203	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	307,81	615,62
2	M	M209	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 50 - PC	ks	2,000	255,91	511,82
3	K	K210	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	349,75	699,50
4	M	M211	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 50 - PC	ks	2,000	315,29	630,58
5	M	M212	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 50 - PC	ks	2,000	21,56	43,12

2,000	615,62	0,000	0,000
<i>2,000</i>	<i>511,82</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
2,000	699,50	0,000	0,000
<i>2,000</i>	<i>630,58</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>2,000</i>	<i>43,12</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>

D M Práce a dodávky M

8 088,08

8 088,08

0,00

D 23-M Montáže potrubia

6 274,22

6 274,22

0,00

6	M	M046	Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC	ks	1,000	64,11	64,11
7	M	M061	Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	4,000	50,53	202,12
8	M	M047	Nerez trubky DN 80 - PC	m	1,850	54,31	100,47
9	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	10,600	23,25	246,45
10	M	M063	Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC	ks	3,000	12,33	36,99
11	M	M064	Redukcia nerezová 50/80 - PC	ks	1,000	16,89	16,89

1,000	64,11	0,000	0,000
4,000	202,12	0,000	0,000
1,850	100,47	0,000	0,000
10,600	246,45	0,000	0,000
3,000	36,99	0,000	0,000
1,000	16,89	0,000	0,000

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52
13	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,21	4 246,42
14	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62
15	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
16	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	2,000	78,64	157,28
17	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 813,86
18	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	906,93	1 813,86

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	14,52	0,000	0,00
2,000	4 246,42	0,000	0,00
2,000	440,62	0,000	0,00
14,000	349,30	0,000	0,00
2,000	157,28	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 813,86		0,00	
2,000	1 813,86	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-04 - Technológia čerpania PČS 4 včetně armatúr v AŠ4 CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

10 576,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 576,94	20,00%	2 115,39

Cena s DPH

v EUR

12 692,33

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-04 - Technológia čerpania PČS 4 včetně armatúr v AŠ4 CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 500,64
D	8	Rúrové vedenie				2 500,64

1	K	K203	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	307,81	615,62
2	M	M209	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 50 - PC	ks	2,000	255,91	511,82
3	K	K210	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	349,75	699,50
4	M	M211	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 50 - PC	ks	2,000	315,29	630,58
5	M	M212	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 50 - PC	ks	2,000	21,56	43,12

D	M	Práce a dodávky M				8 076,30
D	23-M	Montáže potrubia				6 276,54

6	M	M046	Prípruba rívarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC	ks	1,000	64,11	64,11
7	M	M061	Prípruba rívarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	4,000	50,53	202,12
8	M	M047	Nerez trubky DN 80 - PC	m	1,850	54,31	100,47
9	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	10,700	23,25	248,78
10	M	M063	Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC	ks	3,000	12,33	36,99
11	M	M064	Redukcia nerezová 50/80 - PC	ks	1,000	16,90	16,90

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

	10 576,94		0,00
	2 500,64		0,00
	2 500,64		0,00

2,000	615,62	0,000	0,00
2,000	511,82	0,000	0,00
2,000	699,50	0,000	0,00
2,000	630,58	0,000	0,00
2,000	43,12	0,000	0,00

	8 076,30		0,00
	6 276,54		0,00

1,000	64,11	0,000	0,00
4,000	202,12	0,000	0,00
1,850	100,47	0,000	0,00
10,700	248,78	0,000	0,00
3,000	36,99	0,000	0,00
1,000	16,90	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52
13	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40
14	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62
15	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
16	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	2,000	78,64	157,28
17	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 799,76
18	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	899,88	1 799,76

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	14,52	0,000	0,00
2,000	4 246,40	0,000	0,00
2,000	440,62	0,000	0,00
14,000	349,30	0,000	0,00
2,000	157,28	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 799,76		0,00	
2,000	1 799,76	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-05 - Technológia čerpania PČS 5 včetně armatúr v AŠ5 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

8 981,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	8 981,77	20,00%	1 796,35

Cena s DPH

v EUR

10 778,12

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-05 - Technológia čerpania PČS 5 včetně armatúr v AŠ5 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV					1 110,98	
D 8 Rúrové vedenie					1 110,98	

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40
3	K	K211	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	163,32	326,64
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,42	34,84

D M Práce a dodávky M					7 870,79	
D 23-M Montáže potrubia					6 061,63	

6	M	M069	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	1,000	50,55	50,55
7	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	4,000	40,64	162,56
8	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	1,850	23,25	43,01
9	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	8,850	19,45	172,13
10	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19
11	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,27	14,54

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

	8 981,77		0,00
--	----------	--	------

	1 110,98		0,00
	1 110,98		0,00

2,000	257,64	0,000	0,00
2,000	197,40	0,000	0,00
2,000	326,64	0,000	0,00
2,000	294,46	0,000	0,00
2,000	34,84	0,000	0,00

	7 870,79		0,00
	6 061,63		0,00

1,000	50,55	0,000	0,00
4,000	162,56	0,000	0,00
1,850	43,01	0,000	0,00
8,850	172,13	0,000	0,00
3,000	26,19	0,000	0,00
2,000	14,54	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,21	4 246,42
13	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,30	440,60
14	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
15	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	2,000	78,64	157,28
16	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 809,16
17	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	904,58	1 809,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	4 246,42	0,000	0,00
2,000	440,60	0,000	0,00
14,000	349,30	0,000	0,00
2,000	157,28	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 809,16		0,00	
2,000	1 809,16	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-06 - Technológia čerpania PČS 6 včetně armatúr v AŠ6 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

8 212,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	8 212,85	20,00%	1 642,57

Cena s DPH

v EUR

9 855,42

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-06 - Technológia čerpania PČS 6 včetine armatúr v AŠ6 - CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

8 212,85

8 212,85

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 110,98

1 110,98

0,00

D 8

Rúrové vedenie

1 110,98

1 110,98

0,00

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40
3	K	K211	Montáž spätnnej klapky DN 40	ks	2,000	163,32	326,64
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,42	34,84

2,000	257,64	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>197,40</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
2,000	326,64	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>294,46</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>34,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>

D M

Práce a dodávky M

7 101,87

7 101,87

0,00

D 23-M

Montáže potrubia

5 519,71

5 519,71

0,00

6	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	5,000	40,64	203,20
7	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	8,500	19,45	165,33
8	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19
9	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40
10	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62

5,000	203,20	0,000	0,00
8,500	165,33	0,000	0,00
3,000	26,19	0,000	0,00
2,000	4 246,40	0,000	0,00
2,000	440,62	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	K206	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 44.5 x 5	ks	14,000	15,18	212,52
12	K	K207	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	5,000	45,09	225,45
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						1 582,16	
13	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	791,08	1 582,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	212,52	0,000	0,00
5,000	225,45	0,000	0,00
1 582,16		0,00	
2,000	1 582,16	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-07 - Technológia čerpania PČS 7 včetně armatúr v AŠ7 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

8 231,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	8 231,67	20,00%	1 646,33

Cena s DPH

v EUR

9 878,00

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-07 - Technológia čerpania PČS 7 včetně armatúr v AŠ7 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 231,67

8 231,67

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 110,98

1 110,98

0,00

D 8 Rúrové vedenie

1 110,98

1 110,98

0,00

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64	2,000	257,64	0,000	0,00
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40	2,000	197,40	0,000	0,00
3	K	K211	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	163,32	326,64	2,000	326,64	0,000	0,00
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46	2,000	294,46	0,000	0,00
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,42	34,84	2,000	34,84	0,000	0,00

D M Práce a dodávky M

7 120,69

7 120,69

0,00

D 23-M Montáže potrubia

5 519,71

5 519,71

0,00

6	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	5,000	40,64	203,20	5,000	203,20	0,000	0,00
7	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	8,500	19,45	165,33	8,500	165,33	0,000	0,00
8	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19	3,000	26,19	0,000	0,00
9	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40	2,000	4 246,40	0,000	0,00
10	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62	2,000	440,62	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	K206	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 44.5 x 5	ks	14,000	15,18	212,52
12	K	K207	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	5,000	45,09	225,45
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 600,98
13	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	800,49	1 600,98

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	212,52	0,000	0,00
5,000	225,45	0,000	0,00
1 600,98		0,00	
2,000	1 600,98	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-08 - Technológia čerpania PČS 8 včetně armatúr v AŠ8 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

9 011,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	9 011,02	20,00%	1 802,20

Cena s DPH

v EUR

10 813,22

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-08 - Technológia čerpania PČS 8 včetně armatúr v AŠ8 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
						Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 011,02

9 011,02

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 110,98

1 110,98

0,00

D 8 Rúrové vedenie

1 110,98

1 110,98

0,00

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64	2,000	257,64	0,000	0,00
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40	2,000	197,40	0,000	0,00
3	K	K211	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	163,32	326,64	2,000	326,64	0,000	0,00
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46	2,000	294,46	0,000	0,00
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,42	34,84	2,000	34,84	0,000	0,00

D M Práce a dodávky M

7 900,04

7 900,04

0,00

D 23-M Montáže potrubia

6 081,46

6 081,46

0,00

6	M	M069	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	1,000	50,52	50,52	1,000	50,52	0,000	0,00
7	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	4,000	40,64	162,56	4,000	162,56	0,000	0,00
8	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	1,950	23,25	45,34	1,950	45,34	0,000	0,00
9	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	9,750	19,45	189,64	9,750	189,64	0,000	0,00
10	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19	3,000	26,19	0,000	0,00
11	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52	2,000	14,52	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,21	4 246,42
13	M	M074	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2" -	ks	2,000	220,32	440,64
14	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
15	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	2,000	78,64	157,28
16	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 818,58
17	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	909,29	1 818,58

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	4 246,42	0,000	0,00
2,000	440,64	0,000	0,00
14,000	349,30	0,000	0,00
2,000	157,28	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 818,58		0,00	
2,000	1 818,58	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-09 - Technológia čerpania PČS 9 včetně armatúr v AŠ9 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

10 990,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 990,69	20,00%	2 198,14

Cena s DPH

v EUR

13 188,83

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-09 - Technológia čerpania PČS 9 včetně armatúr v AŠ9 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu								10 990,69		10 990,69		0,00	
D		HSV		Práce a dodávky HSV				3 116,26		3 116,26		0,00	
D		8		Rúrové vedenie				3 116,26		3 116,26		0,00	
1	M	M209	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 50 - PC	ks	2,000	255,91	511,82	2,000	511,82	0,000	0,00		
2	M	M075	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN50 - PC	ks	2,000	315,29	630,58	2,000	630,58	0,000	0,00		
3	M	M212	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 50 - PC	ks	2,000	21,56	43,12	2,000	43,12	0,000	0,00		
4	K	K203	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	4,000	307,81	1 231,24	4,000	1 231,24	0,000	0,00		
5	K	K210	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	349,75	699,50	2,000	699,50	0,000	0,00		
D		M		Práce a dodávky M				7 874,43		7 874,43		0,00	
D		23-M		Montáže potrubia				6 074,67		6 074,67		0,00	
6	M	M069	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	5,000	50,53	252,65	5,000	252,65	0,000	0,00		
7	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	7,650	23,25	177,86	7,650	177,86	0,000	0,00		
8	M	M063	Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC	ks	3,000	12,33	36,99	3,000	36,99	0,000	0,00		
9	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52	2,000	14,52	0,000	0,00		
10	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40	2,000	4 246,40	0,000	0,00		
11	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62	2,000	440,62	0,000	0,00		

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
13	K	K199	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 89 x 5.6	ks	2,000	78,64	157,28
14	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						1 799,76	
15	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	899,88	1 799,76

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	349,30	0,000	0,00
2,000	157,28	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 799,76		0,00	
2,000	1 799,76	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

**002-01-10 - Technológia čerpania PČS 10 vrátane armatúr v AŠ10- CÚ
2022**

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 217,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 217,55	23,00%	1 890,04
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

10 107,59

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-10 - Technológia čerpania PČS 10 včetine armatúr v AŠ10- CÚ
2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stay, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

8 217,55

0,00

8 217,55

D HSV Práce a dodávky HSV

1 110,98

0,00

1 110,98

D 8 Rúrové vedenie

1 110,98

0,00

1 110,98

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40
3	K	K211	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	163,33	326,66
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,41	34,82

0,000	0,00	2,000	257,60
<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>2,000</i>	<i>197,40</i>
0,000	0,00	2,000	326,60
<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>2,000</i>	<i>294,40</i>
<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>2,000</i>	<i>34,80</i>

D M Práce a dodávky M

7 106,57

0,00

7 106,57

D 23-M Montáže potrubia

5 519,69

0,00

5 519,69

6	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	5,000	40,64	203,20
7	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	8,500	19,45	165,33
8	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19
9	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,19	4 246,38
10	M	M074	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2" -	ks	2,000	220,31	440,62

0,000	0,00	5,000	203,20
0,000	0,00	8,500	165,33
0,000	0,00	3,000	26,19
0,000	0,00	2,000	4 246,38
0,000	0,00	2,000	440,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	K206	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 44.5 x 5	ks	14,000	15,18	212,52
12	K	K207	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	5,000	45,09	225,45
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 586,88
13	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	793,44	1 586,88

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	14,000	212,52
0,000	0,00	5,000	225,45
0,00		1 586,88	
0,000	0,00	2,000	1 586,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

**002-01-11 - Technológia čerpania PČS 11 včetně armatúr v AŠ11- CÚ
2022**

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 650,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 650,45	20,00%	2 130,09

Cena s DPH

v EUR

12 780,54

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-11 - Technológia čerpania PČS 11 včetně armatúr v AŠ11- CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

10 650,45

10 650,45

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 116,24

3 116,24

0,00

D 8

Rúrové vedenie

3 116,24

3 116,24

0,00

1	M	M209	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 50 - PC	ks	2,000	255,90	511,80
2	M	M075	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN50 - PC	ks	2,000	315,29	630,58
3	M	M212	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 50 - PC	ks	2,000	21,56	43,12
4	K	K203	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	4,000	307,81	1 231,24
5	K	K210	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	349,75	699,50

2,000	511,80	0,000	0,000
2,000	630,58	0,000	0,000
2,000	43,12	0,000	0,000
4,000	1 231,24	0,000	0,000
2,000	699,50	0,000	0,000

D M

Práce a dodávky M

7 534,21

7 534,21

0,00

D 23-M

Montáže potrubia

5 896,47

5 896,47

0,00

6	M	M069	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	5,000	50,53	252,65
7	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	6,750	23,25	156,94
8	M	M063	Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC	ks	3,000	12,33	36,99
9	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52
10	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40
11	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62

5,000	252,65	0,000	0,000
6,750	156,94	0,000	0,000
3,000	36,99	0,000	0,000
2,000	14,52	0,000	0,000
2,000	4 246,40	0,000	0,000
2,000	440,62	0,000	0,000

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
13	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 637,74
14	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	818,87	1 637,74

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	349,30	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 637,74		0,00	
2,000	1 637,74	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:
002-01-12 - Technológia čerpania PČS 12 - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH10 681,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 681,96	20,00%	2 136,39

Cena s DPHv EUR12 818,35

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)
Úroveň 3:

002-01-12 - Technológia čerpania PČS 12 - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

ZoD						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 681,96	10 681,96	0,00
--------------------	-----------	-----------	------

D HSV	Práce a dodávky HSV	3 116,26	3 116,26	0,00
D 8	Rúrové vedenie	3 116,26	3 116,26	0,00

1	M	M209	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 50 - PC	ks	2,000	255,91	511,82	2,000	511,82	0,000	0,00
2	M	M075	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN50 - PC	ks	2,000	315,29	630,58	2,000	630,58	0,000	0,00
3	M	M212	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 50 - PC	ks	2,000	21,56	43,12	2,000	43,12	0,000	0,00
4	K	K203	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	4,000	307,81	1 231,24	4,000	1 231,24	0,000	0,00
5	K	K210	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	349,75	699,50	2,000	699,50	0,000	0,00

D M	Práce a dodávky M	7 565,70	7 565,70	0,00
D 23-M	Montáže potrubia	5 918,56	5 918,56	0,00

6	M	M069	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC	ks	5,000	50,53	252,65	5,000	252,65	0,000	0,00
7	M	M062	Nerez trubky DN 50 - PC	m	7,700	23,25	179,03	7,700	179,03	0,000	0,00
8	M	M063	Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC	ks	3,000	12,33	36,99	3,000	36,99	0,000	0,00
9	M	M065	Redukcia nerezová 50/40 - PC	ks	2,000	7,26	14,52	2,000	14,52	0,000	0,00
10	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,20	4 246,40	2,000	4 246,40	0,000	0,00
11	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62	2,000	440,62	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K204	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 57 x 4.5	ks	14,000	24,95	349,30
13	K	K201	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	5,000	79,81	399,05
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 647,14
14	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	823,57	1 647,14

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	349,30	0,000	0,00
5,000	399,05	0,000	0,00
1 647,14		0,00	
2,000	1 647,14	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

**002-01-13 - Technológia čerpania PČS 13 včetně armatúr v AŠ13 - CÚ
2022**

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 218,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	8 218,68	20,00%	1 643,74

Cena s DPH

v EUR

9 862,42

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

Úroveň 3:

002-01-13 - Technológia čerpania PČS 13 včetně armatúr v AŠ13 - CÚ
2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

8 218,68

8 218,68

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 110,96

1 110,96

0,00

D 8 Rúrové vedenie

1 110,96

1 110,96

0,00

1	K	K205	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	128,82	257,64
2	M	M210	Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 40 - PC	ks	2,000	98,70	197,40
3	K	K211	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	163,32	326,64
4	M	M213	Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN40 - PC	ks	2,000	147,23	294,46
5	M	M214	Vodárenské armatúry Ručné koleso ALU DN 40 - PC	ks	2,000	17,41	34,82

2,000	257,64	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>197,40</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
2,000	326,64	0,000	0,00
<i>2,000</i>	<i>294,46</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>34,82</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

7 107,72

7 107,72

0,00

D 23-M Montáže potrubia

5 525,56

5 525,56

0,00

6	M	M070	Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC	ks	5,000	40,64	203,20
7	M	M072	Nerez trubky D40 - PC	m	8,800	19,45	171,16
8	M	M073	Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC	ks	3,000	8,73	26,19
9	M	M066	Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B -	ks	2,000	2 123,21	4 246,42
10	M	M067	Dodávka automatická , súprava - Rp 1 1/2"	ks	2,000	220,31	440,62

5,000	203,20	0,000	0,000
8,800	171,16	0,000	0,000
3,000	26,19	0,000	0,000
2,000	4 246,42	0,000	0,000
2,000	440,62	0,000	0,000

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	K206	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D x t 44.5 x 5	ks	14,000	15,18	212,52
12	K	K207	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	5,000	45,09	225,45
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 582,16
13	K	K202	Montáž čerpacej techniky v PČS (PC 40% z ceny dodávky)	kompl	2,000	791,08	1 582,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	212,52	0,000	0,00
5,000	225,45	0,000	0,00
1 582,16		0,00	
2,000	1 582,16	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-01 - SO-06.1 Gravitačná stoka A - 837,60 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

436 067,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	141 615,37	23,00%	32 571,54
	294 451,88	20,00%	58 890,38

Cena s DPH

v EUR

527 529,17

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-01 - SO-06.1 Gravitačná stoka A - 837,60 m - CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

436 067,25

294 451,88

141 615,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

436 067,25

294 451,88

141 615,37

D 1

Zemné práce

210 538,23

176 613,13

33 925,10

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 360,488	6,67	9 074,45
2	K	K209	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	5 628,210	2,35	13 226,29
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	1 013,078	47,68	48 303,56
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	598,615	24,34	14 570,29
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	71,500	14,99	1 071,79
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,600	11,55	76,23
7	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 922,532	6,35	12 208,08
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	162,504	21,60	3 510,09
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	4 208,405	1,88	7 911,80
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	4 208,405	0,89	3 745,48
11	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	2 085,036	4,38	9 132,46

1 143,388	7 626,390	217,100	1 448,06
2 966,698	6 971,75	2 661,512	6 254,54
957,718	45 663,99	55,360	2 639,57
541,998	13 192,23	56,617	1 378,06
60,090	900,75	11,410	171,04
5,547	64,07	1,053	12,16
1 615,744	10 259,98	306,788	1 948,10
136,572	2 949,95	25,932	560,14
3 536,849	6 649,28	671,556	1 262,52
3 536,849	3 147,80	671,556	597,68
1 752,316	7 675,14	332,720	1 457,32

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 085,036	0,91	1 897,38
13	K	K213	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 085,036	0,58	1 209,32
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	3 440,309	9,73	33 474,21
15	K	K214	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 316,808	3,07	4 042,60
16	K	K215	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny kamenivo 0-32mm	m3	477,540	40,60	19 388,12
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	2 238,574	12,17	27 243,45
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	923,725	0,49	452,63

D 2 Zakladanie 11 098,98

19	K	K070	D+M Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,906	1 607,15	11 098,98
----	---	------	--	---	-------	----------	-----------

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 524,12

20	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	140,764	40,60	5 715,02
21	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	40,000	9,25	370,00
22	M	M217	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	10,000	9,64	96,40
23	M	M218	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	10,000	10,71	107,10
24	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	20,000	11,78	235,60

D 5 Komunikácie 133 725,90

25	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 814,105	0,79	2 223,14
26	K	K220	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	2 814,105	16,57	46 629,72
27	K	K221	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC	m2	2 814,105	16,57	46 629,72
28	K	K074	Podkladný betón C15/20 hr.20cm	m2	1 360,488	28,11	38 243,32

D 8 Rúrové vedenie 3,359724212 51 618,24

29	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	837,600	3,41	2 856,22
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 752,316	1 594,61	332,720	302,77
1 752,316	1 016,34	332,720	192,98
2 665,220	25 932,59	775,089	7 541,62
1 106,678	3 397,50	210,130	645,10
401,337	16 294,28	76,203	3 093,84
1 881,354	22 896,08	357,220	4 347,37
776,321	380,40	147,404	72,23

2 325,55 8 773,43

1,447	2 325,55	5,459	8 773,43
-------	----------	-------	----------

5 443,93 1 080,19

118,302	4 803,06	22,462	911,96
32,000	296,01	8,000	73,99
10,000	96,40	0,000	0,00
10,000	107,10	0,000	0,00
12,000	141,36	8,000	94,24

58 918,92 74 806,98

1 064,595	841,03	1 749,510	1 382,11
1 064,595	17 640,34	1 749,510	28 989,38
1 064,595	17 640,34	1 749,510	28 989,38
811,000	22 797,21	549,488	15 446,11

40 264,41 11 353,83

703,940	2 400,44	133,660	455,78
---------	----------	---------	--------

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	M220	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 SN 8 (Campri)	ks	168,000	114,38	19 215,84
31	K	K223	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 100	ks	3,000	3,53	10,59
32	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	56,000	6,05	338,80
33	M	M225	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 45°	ks	56,000	26,13	1 463,28
34	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	35,000	6,05	211,75
35	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	35,000	11,87	415,45
36	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	75,000	6,05	453,75
37	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	75,000	11,87	890,25
38	M	M230	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 110	ks	3,000	11,80	35,40
39	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	837,600	2,85	2 387,16
40	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	35,000	666,85	23 339,75

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
141,000	16 127,58	27,000	3 088,26
0,000	0,00	3,000	10,59
27,000	163,35	29,000	175,45
27,000	705,51	29,000	757,77
33,000	199,65	2,000	12,10
33,000	391,71	2,000	23,74
52,000	314,60	23,000	139,15
52,000	617,24	23,000	273,01
0,000	0,00	3,000	35,40
703,940	2 006,23	133,660	380,93
26,000	17 338,10	9,000	6 001,65

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					17 935,28
41	K	K241	Drevená lávka - cez rozkopávku - v cene je uvažovaná využiteľnosť pre ďalšie použitie	ks	2,000	194,70	389,40
42	K	K242	Oceľový plech cez rozkopávky hr 30mm 3x2 m	ks	2,000	243,37	486,74
43	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	184,745	3,89	718,66
44	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 435,200	2,36	5 747,07
45	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	923,800	6,06	5 598,23
46	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	755,700	6,61	4 995,18

8 909,35		9 025,93	
2,000	389,40	0,000	0,00
2,000	486,74	0,000	0,00
0,000	0,00	184,745	718,66
881,183	2 079,59	1 554,017	3 667,48
552,089	3 345,66	371,711	2 252,57
394,547	2 607,96	361,153	2 387,22

D 99		Presun hmôt HSV					4 626,50
47	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	950,000	4,87	4 626,50

1 976,59		2 649,91	
405,871	1 976,59	544,129	2 649,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-02 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA - 262,60 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH141 804,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	68 569,34	23,00%	15 770,95
	73 235,38	20,00%	14 647,08

Cena s DPHv EUR172 222,75

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-02 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA - 262,60 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

141 804,72

73 235,38

68 569,34

D HSV Práce a dodávky HSV

137 962,47

73 235,38

64 727,09

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

64 436,85

48 551,26

15 885,59

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	420,160	6,67	2 802,47
2	K	K218	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,2x hr.50 mm	m2	565,485	2,19	1 238,41
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	101,787	47,70	4 855,24
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	184,870	24,34	4 499,74
5	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	99,000	4,63	458,37
6	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	13,000	3,35	43,55
7	K	K140	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	100,000	75,18	7 518,00
8	K	K141	Demontáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	100,000	3,52	352,00
9	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	11,55	12,71
10	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	614,062	8,01	4 918,64
11	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	83,084	21,60	1 794,61

316,800	2 113,06	103,360	689,41
426,375	933,76	139,110	304,65
76,747	3 660,83	25,040	1 194,41
139,392	3 392,80	45,478	1 106,94
74,000	342,62	25,000	115,75
9,000	30,15	4,000	13,40
75,000	5 638,50	25,000	1 879,50
75,000	264,00	25,000	88,00
1,100	12,71	0,000	0,00
463,002	3 708,65	151,060	1 209,99
62,645	1 353,13	20,439	441,48

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	1 356,353	1,88	2 549,94
13	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	1 356,353	0,89	1 207,15
14	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	610,538	4,38	2 674,16
15	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	723,090	0,91	658,01
16	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	613,935	0,66	405,20
17	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 012,993	9,73	9 856,42
18	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	322,046	3,85	1 239,88
19	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	240,767	43,81	10 548,00
20	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	547,478	12,17	6 662,81
21	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	288,860	0,49	141,54

D 2 Zakladanie 2 741,55

22	K	K229	Tratívd z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	262,600	8,56	2 247,86
23	M	M231	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	262,600	1,88	493,69

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 536,20

24	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	44,961	40,60	1 825,42
25	K	K230	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	53,000	2,89	153,17
26	M	M232	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	53,000	18,01	954,53
27	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	30,000	9,25	277,50
28	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	8,000	9,64	77,12
29	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	10,000	10,71	107,10
30	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	12,000	11,78	141,36

D 5 Komunikácie 29 994,82

31	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	552,165	0,79	436,21
----	---	------	--	----	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 022,688	1 922,65	333,665	627,29
1 022,688	910,19	333,665	296,96
460,345	2 016,31	150,193	657,85
545,209	496,14	177,881	161,87
462,906	305,52	151,029	99,68
763,795	7 431,73	249,198	2 424,69
242,822	934,86	79,224	305,02
181,538	7 953,18	59,229	2 594,82
412,798	5 023,75	134,680	1 639,06
217,800	106,72	71,060	34,82

0,00 2 741,55

0,000	0,00	262,600	2 247,86
0,000	0,00	262,600	493,69

2 633,81 902,39

33,901	1 376,38	11,060	449,04
39,000	112,71	14,000	40,46
39,000	702,39	14,000	252,14
22,000	203,50	8,000	74,00
6,000	57,84	2,000	19,28
7,000	74,97	3,000	32,13
9,000	106,02	3,000	35,34

0,00 29 994,82

0,000	0,00	552,165	436,21
-------	------	---------	--------

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	552,165	31,76	17 536,76
33	K	K243	Podkladný betón C15/20 hr.20cm vrátane výstuže	m2	410,640	28,11	11 543,09
34	K	K244	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	6,000	8,02	48,12
35	M	M245	Cestný panel 18 IZD180 - 3,0x2,0x0,18 m	ks	1,000	430,64	430,64

D 8 Rúrové vedenie 30 926,59

36	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	262,600	3,41	895,47
37	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	53,000	114,38	6 062,14
38	K	K223	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 100	ks	1,000	3,48	3,48
39	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
40	M	M078	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	7,000	26,13	182,91
41	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	17,000	6,05	102,85
42	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	17,000	11,87	201,79
43	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	34,000	6,05	205,70
44	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	34,000	11,87	403,58
45	M	M230	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 110	ks	1,000	11,80	11,80
46	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	262,600	2,85	748,41
47	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	17,000	666,83	11 336,11
48	K	K233	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	84,016	93,54	7 858,86
49	K	K234	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	164,535	17,45	2 871,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 161,41

50	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	596,800	2,36	1 408,45
51	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	619,300	6,06	3 752,96

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	552,165	17 536,76
0,000	0,00	410,640	11 543,09
0,000	0,00	6,000	48,12
0,000	0,00	1,000	430,64

17 280,17 13 646,42

198,000	675,18	64,600	220,29
40,000	4 575,20	13,000	1 486,94
0,000	0,00	1,000	3,48
5,000	30,25	2,000	12,10
5,000	130,65	2,000	52,26
12,000	72,60	5,000	30,25
12,000	142,44	5,000	59,35
25,000	151,25	9,000	54,45
25,000	296,75	9,000	106,83
0,000	0,00	1,000	11,80
198,000	564,30	64,600	184,11
12,000	8 001,96	5,000	3 334,15
20,668	1 933,28	63,348	5 925,58
40,476	706,31	124,059	2 164,83

3 891,69 1 269,72

449,986	1 061,97	146,814	346,48
466,951	2 829,72	152,349	923,24

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D		99	Presun hmôt HSV				1 165,05
52	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	239,230	4,87	1 165,05

D		M	Práce a dodávky M				3 842,25
---	--	---	-------------------	--	--	--	----------

D		23-M	Montáže potrubia				3 842,25
53	K	K235	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 530 x 8	m	6,550	199,67	1 307,84
54	K	K236	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	m	6,550	69,13	452,80
55	M	M243	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hrúbka 8 mm	m	6,550	288,82	1 891,77
56	M	M244	Objímky RACI na potrubie DN 300 (3xE+1xH) 1x ovinutie PC	ks	3,000	63,28	189,84

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

878,45		286,60	
180,379	878,45	58,851	286,60

0,00		3 842,25	
------	--	----------	--

0,00		3 842,25	
0,000	0,00	6,550	1 307,84
0,000	0,00	6,550	452,80
0,000	0,00	6,550	1 891,77
0,000	0,00	3,000	189,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-03 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA1 - 199,95 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

80 576,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18 186,11	23,00%	4 182,81
	62 390,84	20,00%	12 478,17

Cena s DPH

v EUR

97 237,93

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-03 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA1 - 199,95 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				80 576,95		
D HSV Práce a dodávky HSV				80 576,95		
D 1 Zemné práce				39 172,00		

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	214,520	6,67	1 430,85
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	248,620	1,22	303,32
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	44,752	47,70	2 134,67
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	94,389	24,34	2 297,43
5	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	50,000	4,63	231,50
6	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	7,000	3,34	23,38
7	K	K140	Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	75,18	3 759,00
8	K	K141	Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	3,52	176,00
9	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	457,230	8,01	3 662,41
10	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	27,283	21,60	589,31
11	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	648,923	1,88	1 219,98

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

62 390,84		18 186,11	
62 390,84		18 186,11	
37 177,84		1 994,16	

203,845	1 359,65	10,675	71,20
236,248	288,22	12,372	15,10
42,525	2 028,44	2,227	106,23
89,692	2 183,10	4,697	114,33
47,000	217,61	3,000	13,89
6,000	20,04	1,000	3,34
47,000	3 533,46	3,000	225,54
47,000	165,44	3,000	10,56
434,477	3 480,16	22,753	182,25
25,925	559,98	1,358	29,33
616,631	1 159,27	32,292	60,71

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	648,923	0,89	577,54
13	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	476,508	4,38	2 087,11
14	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	476,508	1,65	786,24
15	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	476,508	0,66	314,50
16	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	786,238	9,73	7 650,10
17	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	226,680	3,85	872,72
18	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	143,295	43,81	6 277,75
19	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	385,356	12,17	4 689,78
20	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,420	0,49	88,41

D 2 Zakladanie 2 087,48

21	K	K229	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	199,950	8,56	1 711,57
22	M	M231	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	199,950	1,88	375,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 385,70

23	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	33,568	40,60	1 362,86
24	K	K230	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	40,000	2,89	115,60
25	M	M232	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	40,400	18,01	727,60
26	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	9,25	83,25
27	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	3,000	9,64	28,92
28	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	3,000	10,71	32,13
29	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

D 5 Komunikácie 14 127,71

30	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	248,620	0,79	196,41
31	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x 50mm - PC	m2	248,620	31,78	7 901,14

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
616,631	548,80	32,292	28,74
452,796	1 983,25	23,712	103,86
452,796	747,11	23,712	39,13
452,796	298,85	23,712	15,65
747,113	7 269,41	39,125	380,69
215,400	829,29	11,280	43,43
136,164	5 965,34	7,131	312,41
366,180	4 456,41	19,176	233,37
171,442	84,01	8,978	4,40

1 983,60 103,88

190,000	1 626,40	9,950	85,17
190,000	357,20	9,950	18,71

2 230,05 155,65

31,898	1 295,06	1,670	67,80
38,000	109,82	2,000	5,78
38,000	684,38	2,400	43,22
7,000	64,75	2,000	18,50
2,000	19,28	1,000	9,64
2,000	21,42	1,000	10,71
3,000	35,34	0,000	0,00

0,00 14 127,71

0,000	0,00	248,620	196,41
0,000	0,00	248,620	7 901,14

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K074	Podkladný betón C15/20 hr.20cm vrátane výstuže	m2	214,520	28,11	6 030,16

D 8 Rúrové vedenie 19 667,19

33	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	199,950	3,41	681,83
34	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	40,000	114,38	4 575,20
35	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	9,000	6,05	54,45
36	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	9,000	26,13	235,17
37	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
38	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	6,000	11,87	71,22
39	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	11,000	6,05	66,55
40	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	11,000	11,87	130,57
41	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	199,950	2,85	569,86
42	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	6,000	666,86	4 001,16
43	K	K233	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	73,663	93,54	6 890,44
44	K	K234	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	134,925	17,45	2 354,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 459,26

45	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	43,989	3,89	171,12
46	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	271,750	2,36	641,33
47	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	271,750	6,06	1 646,81

D 99 Presun hmôt HSV 677,61

48	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	139,140	4,87	677,61
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	214,520	6 030,16

18 181,18 1 486,01

190,000	647,90	9,950	33,93
38,000	4 346,44	2,000	228,76
8,000	48,40	1,000	6,05
8,000	209,04	1,000	26,13
5,000	30,25	1,000	6,05
5,000	59,35	1,000	11,87
10,000	60,50	1,000	6,05
10,000	118,70	1,000	11,87
190,000	541,50	9,950	28,36
5,000	3 334,30	1,000	666,86
69,997	6 547,52	3,666	342,92
128,211	2 237,28	6,714	117,16

2 174,28 284,98

0,000	0,00	43,989	171,12
258,227	609,42	13,523	31,91
258,227	1 564,86	13,523	81,95

643,89 33,72

132,216	643,89	6,924	33,72
---------	--------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-04 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA2 - 57,85 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

30 100,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 853,56	23,00%	1 346,32
	24 246,90	20,00%	4 849,38

Cena s DPH

v EUR

36 296,16

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-04 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA2 - 57,85 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	30 100,46
D	1	Zemné práce	14 878,85

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	138,840	6,67	926,06
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	56,280	1,22	68,66
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	10,130	47,70	483,20
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	61,090	24,34	1 486,93
5	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	20,000	4,63	92,60
6	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	3,35	10,05
7	K	K140	Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	75,18	3 759,00
8	K	K141	Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	50,000	3,52	176,00
9	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	124,544	8,01	997,60
10	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	12,818	21,60	276,87
11	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	263,796	1,88	495,94

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

24 246,90	5 853,56
24 246,90	5 853,56
14 878,85	0,00

138,840	926,06	0,00	0,00
56,280	68,66	0,00	0,00
10,130	483,20	0,00	0,00
61,090	1 486,93	0,00	0,00
20,000	92,60	0,00	0,00
3,000	10,05	0,00	0,00
50,000	3 759,00	0,00	0,00
50,000	176,00	0,00	0,00
124,544	997,60	0,00	0,00
12,818	276,87	0,00	0,00
263,796	495,94	0,00	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	263,796	0,89	234,78
13	K	K237	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	27,822	4,38	121,86
14	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	97,600	4,38	427,49
15	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	153,244	0,91	139,45
16	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,422	0,66	82,78
17	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	161,040	9,73	1 566,92
18	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	72,070	3,85	277,47
19	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	39,556	43,81	1 732,95
20	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	122,519	12,17	1 491,06
21	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,635	0,49	31,18

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
263,796	234,78	0,00	0,00
27,822	121,86	0,00	0,00
97,600	427,49	0,00	0,00
153,244	139,45	0,00	0,00
125,422	82,78	0,00	0,00
161,040	1 566,92	0,00	0,00
72,070	277,47	0,00	0,00
39,556	1 732,95	0,00	0,00
122,519	1 491,06	0,00	0,00
63,635	31,18	0,00	0,00

D		2	Zakladanie				423,87
22	K	K229	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	40,600	8,56	347,54
23	M	M231	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	40,600	1,88	76,33

	423,87		0,00
40,600	347,54	0,00	0,00
40,600	76,33	0,00	0,00

D	4	Vodorovné konštrukcie					708,14
24	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	9,833	40,60	399,22
25	K	K230	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	9,000	2,89	26,01
26	M	M232	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	9,000	18,01	162,09
27	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,25	55,50
28	M	M241	Prefabrkat betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
29	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,70	10,70
30	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

708,14			0,00
9,833	399,22	0,00	0,00
9,000	26,01	0,00	0,00
9,000	162,09	0,00	0,00
6,000	55,50	0,00	0,00
2,000	19,28	0,00	0,00
1,000	10,70	0,00	0,00
3,000	35,34	0,00	0,00

D		5	Komunikácie	5 734,14			
31	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	56,280	0,79	44,46
32	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.2x50mm - PC	m2	56,280	31,75	1 786,89

	0,00	5 734,14	
0,000	0,00	56,28	44,46
0,000	0,00	56,28	1 786,89

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	138,840	28,11	3 902,79

D 8 Rúrové vedenie 7 437,45

34	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	57,850	3,41	197,27
35	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	12,000	114,38	1 372,56
36	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
37	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	2,000	26,13	52,26
38	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
39	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
40	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
41	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	11,87	59,35
42	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	57,850	2,85	164,87
43	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklapy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	667,22	2 001,66
44	K	K233	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	31,731	93,54	2 968,12
45	K	K234	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	30,100	17,45	525,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 571,17

46	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	6,787	3,89	26,40
47	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	64,700	2,36	152,69
48	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	64,700	6,06	392,08

D 99 Presun hmôt HSV 346,84

49	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	71,220	4,87	346,84
----	---	------	--	---	--------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	138,84	3 902,79

7 437,45 0,00

57,850	197,27	0,00	0,00
12,000	1 372,56	0,00	0,00
2,000	12,10	0,00	0,00
2,000	52,26	0,00	0,00
3,000	18,15	0,00	0,00
3,000	35,61	0,00	0,00
5,000	30,25	0,00	0,00
5,000	59,35	0,00	0,00
57,850	164,87	0,00	0,00
3,000	2 001,66	0,00	0,00
31,731	2 968,12	0,00	0,00
30,100	525,25	0,00	0,00

544,77 26,40

0,000	0,00	6,79	26,40
64,700	152,69	0,00	0,00
64,700	392,08	0,00	0,00

253,82 93,02

52,120	253,82	19,10	93,02
--------	--------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-05 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA3 - 58,90 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH25 399,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	22 139,44	23,00%	5 092,07
	3 260,40	20,00%	652,08

Cena s DPHv EUR31 143,99

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-05 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA3 - 58,90 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				25 399,84	3 260,40	22 139,44
D	HSV	Práce a dodávky HSV		25 399,84	3 260,40	22 139,44
D	1	Zemné práce		12 363,54	2 097,18	10 266,36

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	94,240	6,67	628,58
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania, uloženia	t	41,466	24,34	1 009,28
3	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	41,466	4,63	191,99
4	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	3,35	10,05
5	K	K140	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	30,000	75,18	2 255,40
6	K	K141	Demontáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	30,000	3,52	105,60
7	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	14,99	74,95
8	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	126,357	8,01	1 012,12
9	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	12,936	21,60	279,42
10	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	270,940	1,88	509,37
11	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbkly do 4 m	m2	270,940	0,89	241,14

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
16,000	106,72	78,240	521,86
6,971	169,67	34,495	839,61
7,000	32,41	34,466	159,58
0,509	1,71	2,491	8,34
5,093	382,89	24,907	1 872,51
5,093	17,93	24,907	87,67
0,849	12,73	4,151	62,22
21,453	171,84	104,904	840,28
2,196	47,43	10,740	231,99
46,000	86,48	224,940	422,89
46,000	40,94	224,940	200,20

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	123,930	4,38	542,81
13	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	123,930	0,91	112,78
14	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,930	0,66	81,79
15	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	204,485	9,73	1 989,64
16	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	61,873	3,85	238,21
17	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	40,369	43,81	1 768,57
18	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	105,184	12,17	1 280,09
19	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	64,790	0,49	31,75

D 2 Zakladanie				614,91			
20	K	K229	Tratívd z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	58,900	8,56	504,18
21	M	M231	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	58,900	1,88	110,73

D 4 Vodorovné konštrukcie				755,00			
22	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	9,908	40,60	402,26
23	K	K230	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	12,000	2,89	34,68
24	M	M232	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	12,000	18,01	216,12
25	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,25	46,25
26	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,64	9,64
27	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
28	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

D 5 Komunikácie				2 649,09			
29	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	94,240	28,11	2 649,09

D 8 Rúrové vedenie				8 051,11			
30	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	58,900	3,41	200,85

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
21,041	92,16	102,889	450,65
21,041	19,15	102,889	93,63
21,041	13,89	102,889	67,90
34,717	337,80	169,768	1 651,84
10,505	40,44	51,368	197,77
6,854	300,27	33,515	1 468,30
17,858	217,33	87,326	1 062,76
11,000	5,39	53,790	26,36

104,40		510,51	
10,000	85,60	48,900	418,58
10,000	18,80	48,900	91,93

130,05		624,95	
1,682	68,29	8,226	333,97
2,000	5,78	10,000	28,90
2,000	36,02	10,000	180,10
1,000	9,25	4,000	37,00
0,000	0,00	1,000	9,64
1,000	10,71	0,000	0,00
0,000	0,00	3,000	35,34

449,76		2 199,33	
16,000	449,76	78,240	2 199,33

323,53		7 727,58	
10,000	34,10	48,900	166,75

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	12,000	114,38	1 372,56
32	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	1,000	6,04	6,04
33	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	1,000	26,13	26,13
34	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
35	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,000	11,87	11,87
36	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
37	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	11,87	59,35
38	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	58,900	2,85	167,87
39	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	666,98	2 000,94
40	K	K233	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	36,257	93,60	3 393,66
41	K	K234	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	43,750	17,45	763,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 764,28

42	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	12,958	3,89	50,41
43	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	117,800	6,06	713,87

D 99 Presun hmôt HSV 201,91

44	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	41,460	4,87	201,91
----	---	------	--	---	--------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	228,76	10,000	1 143,80
1,000	6,04	0,000	0,00
1,000	26,13	0,000	0,00
0,000	0,00	3,000	18,15
0,000	0,00	1,000	11,87
0,000	0,00	5,000	30,25
0,000	0,00	5,000	59,35
10,000	28,50	48,900	139,37
0,000	0,00	3,000	2 000,94
0,000	0,00	36,257	3 393,66
0,000	0,00	43,750	763,44

121,20 643,08

0,000	0,00	12,958	50,41
20,000	121,20	97,800	592,67

34,28 167,63

7,040	34,28	34,420	167,63
-------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-06 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA4 - 65,10 m -CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

32 677,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 514,13	23,00%	1 728,25
	25 162,94	20,00%	5 032,59

Cena s DPH

v EUR

39 437,91

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-06 - SO-06.1 Gravitačná stoka AA4 - 65,10 m -CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 677,07

25 162,94

7 514,13

D HSV Práce a dodávky HSV

32 677,07

25 162,94

7 514,13

D 1 Zemné práce

13 479,77

13 479,77

0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	104,160	6,67	694,75
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	139,185	1,22	169,81
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	25,053	47,70	1 195,03
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	45,830	24,34	1 115,50
5	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	24,000	4,63	111,12
6	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	3,35	10,05
7	K	K140	Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	30,000	75,18	2 255,40
8	K	K141	Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	30,000	3,52	105,60
9	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	135,990	8,01	1 089,28
10	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	12,818	21,60	276,87
11	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	296,856	1,88	558,09

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

104,160	694,75	0,000	0,00
139,185	169,81	0,000	0,00
25,053	1 195,03	0,000	0,00
45,830	1 115,50	0,000	0,00
24,000	111,12	0,000	0,00
3,000	10,05	0,000	0,00
30,000	2 255,40	0,000	0,00
30,000	105,60	0,000	0,00
135,990	1 089,28	0,000	0,00
12,818	276,87	0,000	0,00
296,856	558,09	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K060	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	296,856	0,89	264,20
13	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	148,808	4,38	651,78
14	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	148,808	0,91	135,42
15	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	148,808	0,66	98,21
16	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	245,533	9,73	2 389,04
17	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	74,131	3,85	285,40
18	K	K238	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	41,910	12,06	505,43
19	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	126,023	12,17	1 533,70
20	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	71,610	0,49	35,09

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
296,856	264,20	0,000	0,00
148,808	651,78	0,000	0,00
148,808	135,42	0,000	0,00
148,808	98,21	0,000	0,00
245,533	2 389,04	0,000	0,00
74,131	285,40	0,000	0,00
41,910	505,43	0,000	0,00
126,023	1 533,70	0,000	0,00
71,610	35,09	0,000	0,00

D 2 Zakladanie				366,39			
21	K	K229	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	35,000	8,56	299,60
22	M	M231	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	35,525	1,88	66,79

366,39		0,00	
35,000	299,60	0,000	0,00
35,525	66,79	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie				1 343,84			
23	K	K239	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm mm	m3	27,530	40,60	1 117,72
24	K	K230	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	7,000	2,89	20,23
25	M	M232	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	7,000	18,01	126,07
26	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
27	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,62	9,62
28	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
29	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

1 343,84		0,00	
27,530	1 117,72	0,000	0,00
7,000	20,23	0,000	0,00
7,000	126,07	0,000	0,00
4,000	37,00	0,000	0,00
1,000	9,62	0,000	0,00
2,000	21,42	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie				7 458,42			
30	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	139,185	0,79	109,96
31	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.2x50mm - PC	m2	139,185	31,76	4 420,52

0,00		7 458,42	
0,000	0,00	139,185	109,96
0,000	0,00	139,185	4 420,52

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	104,160	28,11	2 927,94

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	104,160	2 927,94

D 8 Rúrové vedenie 8 516,29

33	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	65,100	3,41	221,99
34	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	14,000	114,38	1 601,32
35	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
36	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	2,000	26,13	52,26
37	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
38	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
39	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
40	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	11,87	59,35
41	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	65,100	2,85	185,54
42	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	666,81	2 000,43
43	K	K233	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	37,931	93,54	3 548,07
44	K	K234	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	43,050	17,45	751,22

8 516,29 0,00

65,100	221,99	0,000	0,00
14,000	1 601,32	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00
2,000	52,26	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
5,000	30,25	0,000	0,00
5,000	59,35	0,000	0,00
65,100	185,54	0,000	0,00
3,000	2 000,43	0,000	0,00
37,931	3 548,07	0,000	0,00
43,050	751,22	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 167,15

45	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	14,322	3,89	55,71
46	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	132,000	2,36	311,52
47	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	132,000	6,06	799,92

1 111,44 55,71

0,000	0,00	14,322	55,71
132,000	311,52	0,000	0,00
132,000	799,92	0,000	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 345,21

48	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	70,884	4,87	345,21
----	---	------	--	---	--------	------	--------

345,21 0,00

70,884	345,21	0,000	0,00
--------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-07 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB - 460,05 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

272 042,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	272 042,96	23,00%	62 569,88
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

334 612,84

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-07 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB - 460,05 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					272 042,96	0,00	272 042,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV			272 042,96	0,00	272 042,96
D	1	Zemné práce			125 160,94	0,00	125 160,94

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	744,908	6,67	4 968,54
2	K	K209	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	4 600,500	2,35	10 811,18
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	828,090	47,67	39 475,05
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	327,759	24,34	7 977,65
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,100	14,99	676,05
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	11,55	25,41
7	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 002,686	6,35	6 367,06
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	47,432	21,60	1 024,53
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 099,520	1,88	2 067,10
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 099,520	0,89	978,57
11	K	K240	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 d (na trvalú skládku)	m3	1 050,118	4,38	4 599,52

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	744,908	4 968,54
0,000	0,00	4 600,500	10 811,18
0,000	0,00	828,090	39 475,05
0,000	0,00	327,759	7 977,65
0,000	0,00	45,100	676,05
0,000	0,00	2,200	25,41
0,000	0,00	1 002,686	6 367,06
0,000	0,00	47,432	1 024,53
0,000	0,00	1 099,520	2 067,10
0,000	0,00	1 099,520	978,57
0,000	0,00	1 050,118	4 599,52

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 050,118	0,91	955,61
13	K	K213	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 050,118	0,58	609,07
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 732,695	9,73	16 859,12
15	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	643,867	3,85	2 478,89
16	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	267,488	43,81	11 718,65
17	M	M246	Strkodrva 0-32a	t	1 094,574	12,17	13 320,97
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	506,055	0,49	247,97

D	2	Zakladanie					7 974,15
19	K	K070	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	4,966	1 605,75	7 974,15

D	4	Vodorovné konštrukcie					3 258,67
20	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	76,601	40,60	3 110,00
21	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,25	55,50
22	M	M217	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	4,000	9,64	38,56
23	M	M218	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	4,000	10,71	42,84
24	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,77	11,77

D	5	Komunikácie					104 290,59
25	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 300,250	0,79	1 817,20
26	K	K220	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - PC	m2	2 300,250	16,57	38 115,14
27	K	K221	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC	m2	2 300,250	16,57	38 115,14
28	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	744,908	35,23	26 243,11

D	8	Rúrové vedenie					22 749,08
29	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	460,050	3,41	1 568,77
30	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	93,000	114,38	10 637,34

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1 050,118	955,61
0,000	0,00	1 050,118	609,07
0,000	0,00	1 732,695	16 859,12
0,000	0,00	643,867	2 478,89
0,000	0,00	267,488	11 718,65
0,000	0,00	1 094,574	13 320,97
0,000	0,00	506,055	247,97

	0,00		7 974,15
0,000	0,00	4,966	7 974,15

	0,00		3 258,67
0,000	0,00	76,601	3 110,00
0,000	0,00	6,000	55,50
0,000	0,00	4,000	38,56
0,000	0,00	4,000	42,84
0,000	0,00	1,000	11,77

	0,00		104 290,59
0,000	0,00	2 300,250	1 817,20
0,000	0,00	2 300,250	38 115,14
0,000	0,00	2 300,250	38 115,14
0,000	0,00	744,908	26 243,11

	0,00		22 749,08
0,000	0,00	460,050	1 568,77
0,000	0,00	93,000	10 637,34

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	40,000	6,05	242,00
32	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	40,000	26,13	1 045,20
33	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	11,000	6,05	66,55
34	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	11,000	11,87	130,57
35	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	23,000	6,05	139,15
36	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	23,000	11,87	273,01
37	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	460,050	2,85	1 311,14
38	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	11,000	666,85	7 335,35

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **5 931,03**

39	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	184,745	3,89	718,66
40	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	920,100	2,36	2 171,44
41	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	460,050	6,61	3 040,93

D 99 **Presun hmôt HSV** **2 678,50**

42	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	550,000	4,87	2 678,50
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	40,000	242,00
0,000	0,00	40,000	1 045,20
0,000	0,00	11,000	66,55
0,000	0,00	11,000	130,57
0,000	0,00	23,000	139,15
0,000	0,00	23,000	273,01
0,000	0,00	460,050	1 311,14
0,000	0,00	11,000	7 335,35

0,00 **5 931,03**

0,000	0,00	184,745	718,66
0,000	0,00	920,100	2 171,44
0,000	0,00	460,050	3 040,93

0,00 **2 678,50**

0,000	0,00	550,000	2 678,50
-------	------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-08 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB1 - 137,80 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

52 685,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 045,58	23,00%	4 380,48
	33 640,41	20,00%	6 728,08

Cena s DPH

v EUR

63 794,55

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-08 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB1 - 137,80 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					52 685,99	33 640,41	19 045,58
D	HSV	Práce a dodávky HSV			52 685,99	33 640,41	19 045,58
D	1	Zemné práce			26 375,59	23 440,34	2 935,25

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	223,780	6,67	1 492,61
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	292,680	1,22	357,07
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	52,682	47,70	2 512,93
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	98,463	24,34	2 396,59
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	14,99	89,94
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	309,745	8,01	2 481,06
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	17,875	21,60	386,10
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	310,128	1,88	583,04
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	310,128	0,89	276,01
11	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	327,620	4,38	1 434,98

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
166,940	1 113,49	56,840	379,12
166,940	203,67	125,740	153,40
50,575	2 412,43	2,107	100,50
94,524	2 300,71	3,939	95,88
6,000	89,94	0,000	0,00
1,000	11,55	0,000	0,00
238,145	1 907,54	71,600	573,52
17,875	386,10	0,000	0,00
310,128	583,04	0,000	0,00
310,128	276,01	0,000	0,00
256,020	1 121,37	71,600	313,61

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	327,620	0,91	298,13
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	327,620	0,66	216,23
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	540,573	9,73	5 259,78
15	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	204,347	3,85	786,74
16	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	79,681	43,81	3 490,82
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	347,390	12,17	4 227,74
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	151,580	0,49	74,27

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 080,57

19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	23,121	40,60	938,71
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	9,25	64,75
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	4,000	11,78	47,12

D 5 Komunikácie 15 814,27

24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	292,680	0,79	231,22
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	292,680	31,75	9 292,59
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	223,780	28,11	6 290,46

D 8 Rúrové vedenie 7 315,39

27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	137,800	3,41	469,90
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	28,000	114,38	3 202,64
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	12,000	6,05	72,60
30	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	12,000	26,13	313,56
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	4,000	6,05	24,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
256,020	232,98	71,600	65,15
256,020	168,97	71,600	47,26
422,433	4 110,27	118,140	1 149,51
192,470	741,01	11,877	45,73
79,681	3 490,82	0,000	0,00
346,440	4 216,17	0,950	11,57
151,580	74,27	0,000	0,00

1 080,57 0,00

23,121	938,71	0,000	0,00
7,000	64,75	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
4,000	47,12	0,000	0,00

0,00 15 814,27

0,000	0,00	292,680	231,22
0,000	0,00	292,680	9 292,59
0,000	0,00	223,780	6 290,46

7 166,70 148,69

132,320	451,21	5,480	18,69
27,000	3 088,26	1,000	114,38
12,000	72,60	0,000	0,00
12,000	313,56	0,000	0,00
4,000	24,20	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	4,000	11,87	47,48
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	7,000	11,87	83,09
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	137,800	2,85	392,73
36	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	4,000	666,71	2 666,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,09

37	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	30,316	3,89	117,93
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	148,000	2,36	349,28
39	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	148,000	6,06	896,88

D 99 Presun hmôt HSV 736,08

40	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	151,146	4,87	736,08
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	47,48	0,000	0,00
7,000	42,35	0,000	0,00
7,000	83,09	0,000	0,00
132,320	377,11	5,480	15,62
4,000	2 666,84	0,000	0,00

1 246,16 117,93

0,000	0,00	30,316	117,93
148,000	349,28	0,000	0,00
148,000	896,88	0,000	0,00

706,64 29,44

145,100	706,64	6,046	29,44
---------	--------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-09 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB2 - 108,15 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

30 472,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 587,14	23,00%	1 515,04
	23 885,82	20,00%	4 777,16

Cena s DPH

v EUR

36 765,16

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-09 - SO-06.1 Gravitačná stoka AB2 - 108,15 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 472,9623 885,826 587,14

D HSVPráce a dodávky HSV30 472,9623 885,826 587,14

D 1Zemné práce17 976,6216 650,851 325,77

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	175,515	6,67	1 170,69
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	77,227	24,34	1 879,71
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	14,99	119,92
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55
5	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	233,522	8,01	1 870,51
6	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	13,936	21,60	301,02
7	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	242,979	1,88	456,80
8	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbkky do 4 m	m2	242,979	0,89	216,25
9	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	247,458	4,38	1 083,87
10	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	247,913	0,91	225,60
11	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	247,913	0,66	163,62

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

175,515	1 170,69	0,000	0,00
72,377	1 761,65	4,850	118,06
7,370	110,47	0,630	9,45
1,000	11,55	0,000	0,00
200,606	1 606,85	32,916	263,66
12,452	268,97	1,484	32,05
242,979	456,80	0,000	0,00
242,979	216,25	0,000	0,00
213,058	933,20	34,400	150,67
213,091	193,91	34,822	31,69
213,091	140,64	34,822	22,98

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	409,056	9,73	3 980,11
13	K	K245	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 0-63mm	m3	150,560	3,85	579,66
14	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	62,636	43,81	2 744,08
15	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	255,952	12,17	3 114,94
16	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	118,965	0,49	58,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 833,86

17	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	18,133	40,60	736,20
18	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,25	46,25
19	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	3,000	9,64	28,92
20	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
21	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

D 5 Komunikácie 4 933,73

22	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	175,515	28,11	4 933,73
----	---	------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 5 596,83

23	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	108,150	3,41	368,79
24	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	22,000	114,38	2 516,36
25	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	8,000	6,05	48,40
26	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	8,000	26,13	209,04
27	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
28	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
29	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
30	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	11,87	59,35
31	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	108,150	2,85	308,23

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
351,600	3 421,07	57,456	559,04
150,560	579,66	0,000	0,00
59,510	2 607,13	3,126	136,95
255,952	3 114,94	0,000	0,00
116,460	57,07	2,505	1,22

819,97 13,89

17,791	722,31	0,342	13,89
5,000	46,25	0,000	0,00
3,000	28,92	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

0,00 4 933,73

0,000	0,00	175,515	4 933,73
-------	------	---------	----------

5 439,89 156,94

101,350	345,61	6,800	23,18
21,000	2 401,98	1,000	114,38
8,000	48,40	0,000	0,00
8,000	209,04	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
5,000	30,25	0,000	0,00
5,000	59,35	0,000	0,00
101,350	288,85	6,800	19,38

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	667,55	2 002,65

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **755,82**

33	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	23,793	3,89	92,55
34	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	109,450	6,06	663,27

D 99 **Presun hmôt HSV** **376,10**

35	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	77,227	4,87	376,10
----	---	------	--	---	--------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	2 002,65	0,000	0,00

622,63 **133,19**

0,000	0,00	23,793	92,55
102,743	622,63	6,707	40,64

352,48 **23,62**

72,377	352,48	4,850	23,62
--------	--------	-------	-------

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-10 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC - 949,99 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	429 719,56
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	165 321,86	23,00%	38 024,03
	264 397,70	20,00%	52 879,54

Cena s DPH	v EUR	520 623,13
------------	-------	------------

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-10 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC - 949,99 m - CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						429 719,56	
D HSV Práce a dodávky HSV						429 719,56	
D 1 Zemné práce						216 124,23	
1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 535,424	6,67	10 241,28
2	K	K209	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	4 339,104	2,35	10 196,90
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	781,039	47,68	37 239,94
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	675,587	24,34	16 443,79
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	65,450	14,99	981,10
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,800	11,55	101,64
7	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 156,479	6,35	13 693,64
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	137,357	21,60	2 966,91
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	4 637,414	1,88	8 718,34
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	4 637,414	0,89	4 127,30
11	K	K240	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 d (na trvalú skládku)	m3	2 293,836	4,38	10 047,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	264 397,70		165 321,86
	264 397,70		165 321,86
	146 712,36		69 411,87
1 050,287	7 005,41	485,137	3 235,87
2 677,737	6 292,68	1 661,367	3 904,22
555,443	26 483,52	225,596	10 756,42
480,450	11 694,15	195,137	4 749,64
45,684	684,81	19,766	296,29
6,284	72,58	2,516	29,06
1 489,840	9 460,49	666,639	4 233,15
110,092	2 377,98	27,265	588,93
3 305,877	6 215,05	1 331,537	2 503,29
3 305,877	2 942,23	1 331,537	1 185,07
1 331,502	5 831,98	962,334	4 215,02

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 293,836	0,91	2 087,39
13	K	K213	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 293,836	0,58	1 330,42
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	3 784,829	9,73	36 826,39
15	K	K246	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 frakcia 0-63mm	m3	1 442,328	3,85	5 552,96
16	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	575,596	43,81	25 216,86
17	M	M247	Strkodrva 0-63	t	2 451,958	12,17	29 840,33
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 044,989	0,49	512,04

D	2	Zakladanie		1,700000277		12 897,99	
19	K	K070	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,869	1 606,27	4 608,39
20	M	M071	Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm	m2	558,222	14,85	8 289,60

D		4	Vodorovné konštrukcie				7 464,85
21	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	158,764	40,60	6 445,82
22	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	51,000	9,25	471,75
23	M	M217	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	20,000	9,64	192,80
24	M	M218	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	10,000	10,71	107,10
25	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	21,000	11,78	247,38

D	5	Komunikácie	117 636,26				
26	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 169,552	0,79	1 713,95
27	K	K220	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - PC	m2	1 063,280	16,57	17 618,55
28	K	K221	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC	m2	1 063,280	16,57	17 618,55
29	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x .50mm - PC	m2	1 106,230	31,75	35 122,80
30	K	K247	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV, , hr. 200 mm	m2	1 080,540	28,11	30 373,98
31	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	431,122	35,23	15 188,43

D	8	Rúrové vedenie	52 978,52
---	---	----------------	-----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 331,502	1 211,67	962,334	875,72
1 331,502	772,27	962,334	558,15
2 196,977	21 376,58	1 587,852	15 449,81
1 044,847	4 022,67	397,481	1 530,29
411,406	18 023,70	164,190	7 193,16
1 796,996	21 869,44	654,962	7 970,89
765,604	375,15	279,385	136,89

	0,00	12 897,99	
0,000	0,00	2,869	4 608,39
0,000	0,00	558,222	8 289,60

5 328,72			2 136,13
113,577	4 611,23	45,187	1 834,59
36,000	333,00	15,000	138,75
15,000	144,60	5,000	48,20
7,000	74,97	3,000	32,13
14,000	164,92	7,000	82,46

58 567,52			59 068,74
965,664	762,87	1 203,888	951,08
0,000	0,00	1 063,280	17 618,55
0,000	0,00	1 063,280	17 618,55
965,664	30 659,83	140,566	4 462,97
965,664	27 144,82	114,876	3 229,16
0,000	0,00	431,122	15 188,43

	37 788,97	15 189,55
--	-----------	-----------

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	949,990	3,41	3 239,47
33	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	190,000	114,38	21 732,20
34	K	K223	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 100	ks	1,000	3,59	3,59
35	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	65,000	6,05	393,25
36	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	65,000	26,13	1 698,45
37	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	32,000	6,05	193,60
38	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	32,000	11,87	379,84
39	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	72,000	6,05	435,60
40	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	71,000	11,87	842,77
41	M	M085	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná do 110	ks	1,000	11,80	11,80
42	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	949,990	2,85	2 707,47
43	K	K232	Dodávka a zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast, stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky, Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	32,000	666,89	21 340,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 478,21

44	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	208,998	3,89	813,00
45	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 431,620	2,36	5 738,62
46	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	1 380,340	6,06	8 364,86
47	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	538,840	6,61	3 561,73

D 99

Presun hmôt HSV

4 139,50

48	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	850,000	4,87	4 139,50
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
675,460	2 303,32	274,530	936,15
134,652	15 401,50	55,348	6 330,70
0,000	0,00	1,000	3,59
47,000	284,35	18,000	108,90
47,000	1 228,11	18,000	470,34
23,000	139,15	9,000	54,45
23,000	273,01	9,000	106,83
50,000	302,50	22,000	133,10
50,000	593,50	21,000	249,27
0,000	0,00	1,000	11,80
675,460	1 925,06	274,530	782,41
23,000	15 338,47	9,000	6 002,01

12 334,60

6 143,61

0,000	0,00	208,998	813,00
1 659,881	3 917,32	771,739	1 821,30
801,245	4 855,55	579,095	3 509,31
538,840	3 561,73	0,000	0,00

3 665,53

473,97

752,675	3 665,53	97,325	473,97
---------	----------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-11 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1 -219,98 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			57 287,99
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 159,08	23,00%	266,59
	56 128,91	20,00%	11 225,78
Cena s DPH		v EUR	68 780,36

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-11 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1 -219,98 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57 287,99

D HSV Práce a dodávky HSV 57 287,99

D 1 Zemné práce 36 191,13

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	6,080	6,67	40,55
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	2,675	24,34	65,11
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	14,99	149,90
4	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	553,514	8,01	4 433,65
5	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	31,419	21,60	678,65
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 007,508	1,88	1 894,12
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 007,508	0,89	896,68
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	584,933	4,38	2 562,01
9	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	584,933	0,91	532,29
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	584,933	0,66	386,06
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	965,139	9,73	9 390,80

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

56 128,91 1 159,08

56 128,91 1 159,08

35 855,68 335,45

6,080	40,55	0,000	0,00
2,675	65,11	0,000	0,00
10,000	149,90	0,000	0,00
549,815	4 404,02	3,699	29,63
26,930	581,69	4,489	96,96
999,730	1 879,49	7,778	14,63
999,730	889,76	7,778	6,92
581,024	2 544,89	3,909	17,12
581,024	528,73	3,909	3,56
581,024	383,48	3,909	2,58
958,690	9 328,05	6,449	62,75

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K225	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 frakcia 0-63mm	m3	386,710	3,85	1 488,83
13	K	K227	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm	m3	126,758	43,81	5 553,27
14	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	657,407	12,17	8 000,64
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	241,978	0,49	118,57

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 800,34

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	36,969	40,60	1 500,94
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	15,000	9,25	138,75
18	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	5,000	9,64	48,20
19	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	5,000	10,71	53,55
20	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	5,000	11,78	58,90

D 5 Komunikácie 91,34

21	K	K248	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	2,860	13,06	37,35
22	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	1,920	28,12	53,99

D 8 Rúrové vedenie 11 760,81

23	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	219,980	3,41	750,13
24	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	44,000	114,38	5 032,72
25	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	11,000	26,13	287,43
26	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
27	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	7,000	11,87	83,09
28	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	15,000	6,05	90,75
29	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	15,000	11,87	178,05
30	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	219,980	2,85	626,94

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
384,126	1 478,89	2,584	9,94
125,911	5 516,16	0,847	37,11
653,014	7 947,18	4,393	53,46
240,361	117,78	1,617	0,79

1 790,31 10,03

36,722	1 490,91	0,247	10,03
15,000	138,75	0,000	0,00
5,000	48,20	0,000	0,00
5,000	53,55	0,000	0,00
5,000	58,90	0,000	0,00

91,34 0,00

2,860	37,35	0,000	0,00
1,920	53,99	0,000	0,00

10 996,71 764,10

218,510	745,12	1,470	5,01
43,702	4 998,63	0,298	34,09
11,000	287,43	0,000	0,00
6,000	36,30	1,000	6,05
6,000	71,22	1,000	11,87
13,000	78,65	2,000	12,10
13,000	154,31	2,000	23,74
218,510	622,75	1,470	4,19

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	7,000	667,05	4 669,35

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **37,10**

32	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,400	2,33	5,59
33	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	5,200	6,06	31,51

D 99 **Presun hmôt HSV** **7 407,27**

34	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	1 521,000	4,87	7 407,27
----	---	------	--	---	-----------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
6,000	4 002,30	1,000	667,05

37,10 **0,00**

2,400	5,59	0,000	0,00
5,200	31,51	0,000	0,00

7 357,77 **49,50**

1 510,836	7 357,77	10,164	49,50
-----------	----------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-12 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-1 -45,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 012,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	10 012,87	20,00%	2 002,57
Cena s DPH		v EUR	12 015,44

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-12 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-1 -45,00 m - CU 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

10 012,87

10 012,87

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 012,87

10 012,87

0,00

D 1

Zemné práce

6 841,37

6 841,37

0,00

1	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	105,032	8,01	841,31
2	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,292	21,60	92,71
3	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	197,100	1,88	370,55
4	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	197,100	0,89	175,42
5	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	109,324	4,38	478,84
6	K	K212	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	109,324	0,91	99,48
7	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	109,324	0,66	72,15
8	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	180,385	9,74	1 756,95
9	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	69,697	3,85	268,33
10	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	26,241	43,81	1 149,62
11	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	124,219	12,17	1 511,75

105,032	841,31	0,000	0,00
4,292	92,71	0,000	0,00
197,100	370,55	0,000	0,00
197,100	175,42	0,000	0,00
109,324	478,84	0,000	0,00
109,324	99,48	0,000	0,00
109,324	72,15	0,000	0,00
180,385	1 756,95	0,000	0,00
69,697	268,33	0,000	0,00
26,241	1 149,62	0,000	0,00
124,219	1 511,75	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,500	0,49	24,26

D 4 Vodorovné konštrukcie 346,34

13	K	K250	D+MLôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	7,521	40,60	305,35
14	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
15	M	M242	<i>Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>10,71</i>	<i>10,71</i>
16	M	M219	<i>Vyrovnávací prstenec 625/100/90</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>11,78</i>	<i>11,78</i>

D 8 Rúrové vedenie 2 141,34

17	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	45,000	3,41	153,45
18	M	M076	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>	<i>114,38</i>	<i>1 029,42</i>
19	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	4,000	6,05	24,20
20	M	M080	<i>PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>26,13</i>	<i>104,52</i>
21	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
22	M	M227	<i>PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>11,87</i>	<i>11,87</i>
23	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
24	M	M229	<i>PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>11,87</i>	<i>11,87</i>
25	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	45,000	2,85	128,25
26	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	665,66	665,66

D 99 Presun hmôt HSV 683,82

27	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	140,414	4,87	683,82
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
49,500	24,26	0,000	0,00

346,34 0,00

7,521	305,35	0,000	0,00
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

2 141,34 0,00

45,000	153,45	0,000	0,00
9,000	1 029,42	0,000	0,00
4,000	24,20	0,000	0,00
4,000	104,52	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	11,87	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	11,87	0,000	0,00
45,000	128,25	0,000	0,00
1,000	665,66	0,000	0,00

683,82 0,00

140,414	683,82	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-13 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-2 -45,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 713,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	8 713,20	20,00%	1 742,64
Cena s DPH		v EUR	10 455,84

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-13 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC1-2 -45,00 m - CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

						ZoD
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
						Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu						8 713,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 713,20
D	1	Zemné práce				5 751,29

1	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	88,246	8,01	706,85
2	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	3,900	21,60	84,24
3	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	165,600	1,88	311,33
4	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	165,600	0,89	147,38
5	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	92,146	4,38	403,60
6	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	92,146	0,91	83,85
7	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	92,146	0,66	60,82
8	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	152,041	9,74	1 480,88
9	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	52,914	3,85	203,72
10	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	26,241	43,81	1 149,62
11	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	89,954	12,17	1 094,74

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

8 713,20		0,00	
8 713,20		0,00	
5 751,29		0,00	
88,246	706,85	0,000	0,00
3,900	84,24	0,000	0,00
165,600	311,33	0,000	0,00
165,600	147,38	0,000	0,00
92,146	403,60	0,000	0,00
92,146	83,85	0,000	0,00
92,146	60,82	0,000	0,00
152,041	1 480,88	0,000	0,00
52,914	203,72	0,000	0,00
26,241	1 149,62	0,000	0,00
89,954	1 094,74	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,500	0,49	24,26

D 4 Vodorovné konštrukcie 305,35

13	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	7,521	40,60	305,35
----	---	------	---	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 2 141,58

14	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	45,000	3,41	153,45
15	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	9,000	114,38	1 029,42
16	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	4,000	6,05	24,20
17	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	4,000	26,13	104,52
18	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
19	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,000	11,87	11,87
20	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
21	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,000	11,87	11,87
22	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	45,000	2,85	128,25
23	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	665,90	665,90

D 99 Presun hmôt HSV 514,98

24	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	105,745	4,87	514,98
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
49,500	24,26	0,000	0,00

305,35 0,00

7,521	305,35	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

2 141,58 0,00

45,000	153,45	0,000	0,00
9,000	1 029,42	0,000	0,00
4,000	24,20	0,000	0,00
4,000	104,52	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	11,87	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	11,87	0,000	0,00
45,000	128,25	0,000	0,00
1,000	665,90	0,000	0,00

514,98 0,00

105,745	514,98	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-14 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC2 -256,73 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

62 200,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	62 200,55	20,00%	12 440,11

Cena s DPH

v EUR

74 640,66

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-14 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC2 -256,73 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Fakturované obdobie 22.9.2023-30.11.2023
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	62 200,55
D	1	Zemné práce	42 375,67

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1,600	6,67	10,67
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	2,100	1,18	2,48
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,378	47,67	18,02
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	0,704	24,34	17,14
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	15,000	14,99	224,85
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	11,55	92,40
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	635,132	8,01	5 087,41
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	30,870	21,60	666,79
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 155,285	1,88	2 171,94
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 155,285	0,89	1 028,20
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	666,002	4,38	2 917,09

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

62 200,55	0,00
62 200,55	0,00
42 375,67	0,00

1,600	10,67	0,000	0,00
2,100	2,48	0,000	0,00
0,378	18,02	0,000	0,00
0,704	17,14	0,000	0,00
15,000	224,85	0,000	0,00
8,000	92,40	0,000	0,00
635,132	5 087,41	0,000	0,00
30,870	666,79	0,000	0,00
1 155,285	2 171,94	0,000	0,00
1 155,285	1 028,20	0,000	0,00
666,002	2 917,09	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	666,020	0,91	606,08
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	666,020	0,66	439,57
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 098,933	9,74	10 703,61
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	478,145	3,85	1 840,86
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	148,775	43,81	6 517,83
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	812,847	12,17	9 892,35
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	282,403	0,49	138,38

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
666,020	606,08	0,000	0,00
666,020	439,57	0,000	0,00
1 098,933	10 703,61	0,000	0,00
478,145	1 840,86	0,000	0,00
148,775	6 517,83	0,000	0,00
812,847	9 892,35	0,000	0,00
282,403	138,38	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie				2 025,47			
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	43,032	40,60	1 747,10
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	14,000	9,25	129,50
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	3,000	9,64	28,92
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	9,000	10,71	96,39
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	2,000	11,78	23,56

2 025,47		0,00	
43,032	1 747,10	0,000	0,00
14,000	129,50	0,000	0,00
3,000	28,92	0,000	0,00
9,000	96,39	0,000	0,00
2,000	23,56	0,000	0,00

D 5 Komunikácie				109,83			
24	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm - PC	m2	1,600	31,75	50,80
25	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	2,100	28,11	59,03

109,83		0,00	
1,600	50,80	0,000	0,00
2,100	59,03	0,000	0,00

D 8 Rúrové vedenie				13 249,32			
26	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	256,730	3,41	875,45
27	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	52,000	114,38	5 947,76
28	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	21,000	6,05	127,05
29	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	21,000	26,13	548,73
30	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
31	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	7,000	11,87	83,09

13 249,32		0,00	
256,730	875,45	0,000	0,00
52,000	5 947,76	0,000	0,00
21,000	127,05	0,000	0,00
21,000	548,73	0,000	0,00
7,000	42,35	0,000	0,00
7,000	83,09	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom.jednoosá DN 300	ks	13,000	6,05	78,65
33	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	13,000	11,87	154,31
34	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	256,730	2,85	731,68
35	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	7,000	665,75	4 660,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,84

36	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,000	2,36	4,72
37	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	2,000	6,06	12,12

D 99 Presun hmôt HSV 4 423,42

38	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	908,299	4,87	4 423,42
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
13,000	78,65	0,000	0,00
13,000	154,31	0,000	0,00
256,730	731,68	0,000	0,00
7,000	4 660,25	0,000	0,00

16,84 0,00

2,000	4,72	0,000	0,00
2,000	12,12	0,000	0,00

4 423,42 0,00

908,299	4 423,42	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-16 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			25 649,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	316,94	23,00%	72,90
	25 332,31	20,00%	5 066,46
Cena s DPH		v EUR	30 788,61

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-16 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 649,25 25 332,31 316,94

D HSV Práce a dodávky HSV 25 649,25 25 332,31 316,94

D 1 Zemné práce 17 268,32 17 026,24 242,08

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	5,225	6,67	34,85
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	5,225	1,22	6,37
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,199	47,63	9,48
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	2,613	24,34	63,60
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	14,99	149,90
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	11,55	23,10
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	251,732	8,01	2 016,37
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	15,700	21,60	339,12
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	502,236	1,88	944,20
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	502,236	0,89	446,99
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	267,432	4,38	1 171,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

5,154	34,38	0,071	0,47
5,154	6,29	0,071	0,08
0,100	4,76	0,099	4,72
2,500	60,85	0,113	2,75
9,864	147,86	0,136	2,04
1,973	22,79	0,027	0,31
248,296	1 988,85	3,436	27,52
15,486	334,50	0,214	4,62
495,382	931,32	6,854	12,88
495,382	440,89	6,854	6,10
263,782	1 155,37	3,650	15,98

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	267,432	0,91	243,36
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,432	0,66	176,51
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	441,263	9,74	4 297,90
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	194,405	3,85	748,46
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	57,544	43,81	2 521,00
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	330,489	12,17	4 022,05
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	109,615	0,49	53,71

D 4 Vodorovné konštrukcie 842,13

19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	16,730	40,60	679,24
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	9,25	74,00
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	5,000	11,78	58,90

D 5 Komunikácie 316,89

24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5,225	0,79	4,13
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x.50mm - PC	m2	5,225	31,75	165,89
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	5,225	28,11	146,87

D 8 Rúrové vedenie 5 327,71

27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	99,650	3,41	339,81
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	20,000	114,38	2 287,60
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	8,000	6,05	48,40
30	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	8,000	26,13	209,04
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
263,782	240,04	3,650	3,32
263,782	174,10	3,650	2,41
435,240	4 239,24	6,023	58,66
191,752	738,25	2,653	10,21
56,759	2 486,61	0,785	34,39
325,979	3 967,16	4,510	54,89
108,119	52,98	1,496	0,73

832,87 9,26

16,502	669,98	0,228	9,26
8,000	74,00	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
5,000	58,90	0,000	0,00

316,89 0,00

5,225	4,13	0,000	0,00
5,225	165,89	0,000	0,00
5,225	146,87	0,000	0,00

5 287,97 39,74

98,290	335,17	1,360	4,64
19,727	2 256,37	0,273	31,23
8,000	48,40	0,000	0,00
8,000	209,04	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	6,000	11,87	71,22
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	99,650	2,85	284,00
36	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast, stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky, Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	665,86	1 997,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,99

37	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,500	2,36	22,42
38	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	9,500	6,06	57,57

D 99 Presun hmôt HSV 1 814,21

39	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	372,528	4,87	1 814,21
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	35,61	0,000	0,00
6,000	36,30	0,000	0,00
6,000	71,22	0,000	0,00
98,290	280,13	1,360	3,87
3,000	1 997,58	0,000	0,00

78,89 1,10

9,370	22,11	0,130	0,31
9,370	56,78	0,130	0,79

1 789,45 0,000 24,76

367,444	1 789,45	5,084	24,76
---------	----------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-15 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3 - 181,61 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

71 430,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	71 430,39	20,00%	14 286,08

Cena s DPH	v EUR	85 716,47
------------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-15 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3 - 181,61 m - CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

71 430,39

71 430,39

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 430,39

71 430,39

0,00

D 1

Zemné práce

33 488,71

33 488,71

0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	293,256	6,67	1 956,02
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	235,661	1,22	287,51
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	8,190	47,70	390,66
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	101,201	24,34	2 463,23
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	14,99	119,92
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	11,55	46,20
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	429,216	8,01	3 438,02
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	28,459	21,60	614,71
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	502,034	1,88	943,82
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	502,034	0,89	446,81

293,256	1 956,02	0,000	0,00
235,661	287,51	0,000	0,00
8,190	390,66	0,000	0,00
101,201	2 463,23	0,000	0,00
8,000	119,92	0,000	0,00
4,000	46,20	0,000	0,00
429,216	3 438,02	0,000	0,00
28,459	614,71	0,000	0,00
502,034	943,82	0,000	0,00
502,034	446,81	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	K094	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	457,675	4,38	2 004,62
12	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	457,675	0,91	416,48
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	457,675	0,66	302,07
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	755,164	9,73	7 347,75
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	327,452	3,85	1 260,69
16	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	104,489	43,81	4 577,66
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	556,668	12,17	6 774,65
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	199,771	0,49	97,89

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
457,675	2 004,62	0,000	0,00
457,675	416,48	0,000	0,00
457,675	302,07	0,000	0,00
755,164	7 347,75	0,000	0,00
327,452	1 260,69	0,000	0,00
104,489	4 577,66	0,000	0,00
556,668	6 774,65	0,000	0,00
199,771	97,89	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 521,63

19	K	K251	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm	m3	30,542	40,60	1 240,01
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	14,000	9,25	129,50
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	4,000	9,65	38,60
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	4,000	10,71	42,84
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	6,000	11,78	70,68

1 521,63 0,00

30,542	1 240,01	0,000	0,00
14,000	129,50	0,000	0,00
4,000	38,60	0,000	0,00
4,000	42,84	0,000	0,00
6,000	70,68	0,000	0,00

D 5 Komunikácie 20 817,61

24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	386,541	0,79	305,37
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	386,541	31,74	12 268,81
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	293,256	28,11	8 243,43

20 817,61 0,00

386,541	305,37	0,000	0,00
386,541	12 268,81	0,000	0,00
293,256	8 243,43	0,000	0,00

D 8 Rúrové vedenie 10 081,10

27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	181,610	3,41	619,29
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	37,000	114,38	4 232,06
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	12,000	6,05	72,60

10 081,10 0,000 0,00

181,610	619,29	0,000	0,00
37,000	4 232,06	0,000	0,00
12,000	72,60	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	12,000	26,13	313,56
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	6,000	6,03	36,18
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	6,000	11,87	71,22
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	12,000	6,05	72,60
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	12,000	11,87	142,44
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	181,610	2,85	517,59
36	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	6,000	667,26	4 003,56

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
12,000	313,56	0,000	0,00
6,000	36,18	0,000	0,00
6,000	71,22	0,000	0,00
12,000	72,60	0,000	0,00
12,000	142,44	0,000	0,00
181,610	517,59	0,000	0,00
6,000	4 003,56	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 863,17			
37	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	39,954	3,89	155,42
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	202,820	2,36	478,66
39	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	202,820	6,06	1 229,09

1 863,17		0,00	
39,954	155,42	0,000	0,00
202,820	478,66	0,000	0,00
202,820	1 229,09	0,000	0,00

D 99 Presun hmôt HSV				3 658,17			
40	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	751,164	4,87	3 658,17

3 658,17		0,00	
751,164	3 658,17	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-17 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

16 343,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	76,41	23,00%	17,57
	16 267,06	20,00%	3 253,41

Cena s DPH

v EUR

19 614,45

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-17 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

16 343,47

16 267,06

76,41

D HSV Práce a dodávky HSV

16 343,47

16 267,06

76,41

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

11 081,16

11 023,85

57,31

1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	14,99	74,95
2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	11,55	23,10
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	155,381	11,93	1 853,70
4	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	8,428	21,60	182,04
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	294,550	1,89	556,70
6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	294,550	0,89	262,15
7	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m (na trvalú skládku)	m3	163,809	4,38	717,48
8	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	163,809	0,91	149,07
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,809	0,58	95,01
10	K	171-P	Poplatok za skládku - zeminy	t	270,285	9,72	2 627,17
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	112,798	3,85	434,27

4,974	74,56	0,026	0,39
1,989	22,97	0,011	0,13
154,564	1 843,95	0,817	9,75
8,384	181,09	0,044	0,95
293,002	553,77	1,548	2,93
293,002	260,77	1,548	1,38
162,990	713,90	0,819	3,58
162,990	148,32	0,819	0,75
162,990	94,53	0,819	0,48
268,934	2 614,04	1,351	13,13
112,205	431,99	0,593	2,28

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	175101101	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	39,601	43,81	1 734,92
13	M	5834416900	Strkodrva 0-63mm	t	191,757	12,17	2 333,68
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	75,350	0,49	36,92

D 4 Vodorovné konštrukcie 588,18

15	K	451573111	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	11,495	40,60	466,70
16	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,25	55,50
17	M	5922441002	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,020	9,64	19,47
18	M	5922441003	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,010	10,71	10,82
19	M	59259262512090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,030	11,78	35,69

D 8 Rúrové vedenie 3 614,30

20	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	68,500	3,41	233,59
21	M	28611041001M	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	14,000	114,38	1 601,32
22	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
23	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	5,000	26,13	130,65
24	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
25	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	11,87	23,74
26	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
27	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3,000	11,87	35,61
28	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	68,500	2,85	195,23
29	K	894421111	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	2,000	666,83	1 333,66

D 99 Presun hmôt HSV 1 059,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
39,393	1 725,81	0,208	9,11
190,749	2 321,42	1,008	12,26
74,954	36,73	0,396	0,19

585,09 3,09

11,435	464,26	0,060	2,44
6,000	55,50	0,000	0,00
2,000	19,28	0,020	0,19
1,000	10,71	0,010	0,11
3,000	35,34	0,030	0,35

3 603,58 10,72

68,140	232,36	0,360	1,23
13,926	1 592,86	0,074	8,46
5,000	30,25	0,000	0,00
5,000	130,65	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00
2,000	23,74	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
68,140	194,20	0,360	1,03
2,000	1 333,66	0,000	0,00

1 054,54 5,29

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	998276101	Doprava vybraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	217,625	4,87	1 059,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
216,537	1 054,54	1,088	5,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-18 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

28 716,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	546,59	23,00%	125,72
	28 169,97	20,00%	5 633,99

Cena s DPH

v EUR

34 476,27

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-18 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Fakturované obdobie k 31.8.2024
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					28 716,56	
D	HSV	Práce a dodávky HSV			28 716,56	
D	1	Zemné práce			16 345,14	

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	68,800	6,67	458,90
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	90,300	1,22	110,17
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	16,254	47,70	775,32
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	30,272	24,34	736,82
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,000	14,99	119,92
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	11,55	46,20
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	213,117	8,01	1 707,07
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	8,526	21,60	184,16
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	420,325	1,88	790,21
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	450,325	0,89	400,79
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	221,643	4,38	970,80

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	28 169,97		546,59
	28 169,97		546,59
	15 932,67		412,47
66,984	446,78	1,816	12,12
87,917	107,26	2,383	2,91
15,825	754,85	0,429	20,47
29,475	717,42	0,797	19,40
8,000	119,92	0,000	0,00
4,000	46,20	0,000	0,00
207,492	1 662,01	5,625	45,06
8,526	184,16	0,000	0,00
420,325	790,21	0,000	0,00
420,325	374,09	30,000	26,70
216,018	946,16	5,625	24,64

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	221,643	0,91	201,70
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	221,643	0,66	146,28
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	365,711	9,73	3 558,37
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	146,018	3,85	562,17
16	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	57,124	43,81	2 502,60
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	248,231	12,17	3 020,97
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,525	0,49	52,69

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
216,018	196,58	5,625	5,12
216,018	142,57	5,625	3,71
356,430	3 468,06	9,281	90,31
142,164	547,33	3,854	14,84
55,616	2 436,54	1,508	66,06
241,679	2 941,23	6,552	79,74
104,687	51,30	2,838	1,39

D 4 Vodorovné konštrukcie				703,62			
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	16,321	40,60	662,63
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
21	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
22	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

686,12		17,50	
15,890	645,13	0,431	17,50
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie				4 872,34			
23	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	90,300	0,79	71,34
24	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.2x50mm - PC	m2	90,300	31,75	2 867,03
25	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	68,800	28,11	1 933,97

4 872,34		0,00	
90,300	71,34	0,000	0,00
90,300	2 867,03	0,000	0,00
68,800	1 933,97	0,000	0,00

D 8 Rúrové vedenie				4 516,46			
26	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	97,750	3,41	333,33
27	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	20,000	114,38	2 287,60
28	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
29	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	6,000	26,13	156,78
30	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
31	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	11,87	23,74

4 439,91		76,55	
95,170	324,53	2,580	8,80
19,472	2 227,21	0,528	60,39
6,000	36,30	0,000	0,00
6,000	156,78	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00
2,000	23,74	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
33	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3,000	11,87	35,61
34	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	97,750	2,85	278,59
35	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast, stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky, Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	2,000	667,13	1 334,26

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
95,170	271,23	2,580	7,36
2,000	1 334,26	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 760,92

36	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	9,460	3,89	36,80
37	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	86,000	2,36	202,96
38	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	86,000	6,06	521,16

760,92 0,00

9,460	36,80	0,000	0,00
86,000	202,96	0,000	0,00
86,000	521,16	0,000	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 518,08

39	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	311,721	4,87	1 518,08
----	---	------	--	---	---------	------	----------

1 478,01 40,07

303,493	1 478,01	8,228	40,07
---------	----------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-19 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC4 - 167,83 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

58 116,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	58 116,33	20,00%	11 623,27

Cena s DPH

v EUR

69 739,60

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-19 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC4 - 167,83 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Fakturované obdobie 22.9.2023-30.11.2023
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

							ZoD		Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							58 116,33		58 116,33		0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							58 116,33		58 116,33		0,00	
D 1 Zemné práce							30 316,42		30 316,42		0,00	
1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	268,528	6,67	1 791,08	268,528	1 791,08	0,000	0,00	
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	352,443	1,22	429,98	352,443	429,980	0,000	0,00	
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	63,440	47,70	3 026,09	63,440	3 026,090	0,000	0,00	
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	118,152	24,34	2 875,82	118,152	2 875,820	0,000	0,00	
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	14,99	179,88	12,000	179,880	0,000	0,00	
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,52	11,52	1,000	11,520	0,000	0,00	
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	315,671	8,01	2 528,52	315,671	2 528,520	0,000	0,00	
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	22,932	21,60	495,33	22,932	495,330	0,000	0,00	
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	688,103	1,88	1 293,63	688,103	1 293,630	0,000	0,00	
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	688,103	0,89	612,41	688,103	612,410	0,000	0,00	
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	338,603	4,38	1 483,08	338,603	1 483,080	0,000	0,00	

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
12	K	K212	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	338,603	0,91	308,13	338,603	308,130	0,000	0,00
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	338,603	0,66	223,48	338,603	223,480	0,000	0,00
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	558,695	9,73	5 436,10	558,695	5 436,100	0,000	0,00
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	216,590	3,85	833,87	216,590	833,870	0,000	0,00
16	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	96,234	43,81	4 216,01	96,234	4 216,010	0,000	0,00
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	368,203	12,17	4 481,03	368,203	4 481,030	0,000	0,00
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	184,613	0,49	90,46	184,613	90,460	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 350,51		1 350,51		0,00
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	28,268	40,60	1 147,68	28,268	1 147,680	0,000	0,00
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	9,25	92,50	10,000	92,500	0,000	0,00
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	3,030	9,64	29,21	3,030	29,210	0,000	0,00
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,020	10,71	21,63	2,020	21,630	0,000	0,00
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	5,050	11,78	59,49	5,050	59,490	0,000	0,00
D 5 Komunikácie							11 196,77		11 196,77		0,00
24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	184,613	0,79	145,84	184,613	145,840	0,000	0,00
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	184,613	31,75	5 861,46	184,613	5 861,460	0,000	0,00
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	184,613	28,11	5 189,47	184,613	5 189,470	0,000	0,00
D 8 Rúrové vedenie							9 631,74		9 631,74		0,00
27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	167,830	3,41	572,30	167,830	572,300	0,000	0,00
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	34,000	114,38	3 888,92	34,000	3 888,920	0,000	0,00
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	12,000	6,05	72,60	12,000	72,600	0,000	0,00
30	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	12,000	26,13	313,56	12,000	313,560	0,000	0,00
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	6,000	6,05	36,30	6,000	36,300	0,000	0,00

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	6,000	11,87	71,22	6,000	71,220	0,000	0,00
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	11,000	6,05	66,55	11,000	66,550	0,000	0,00
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	11,000	11,87	130,57	11,000	130,570	0,000	0,00
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	167,830	2,85	478,32	167,830	478,320	0,000	0,00
36	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	6,000	666,90	4 001,40	6,000	4 001,400	0,000	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 969,91		2 969,91		0,00
37	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	36,929	3,89	143,65	36,929	143,650	0,000	0,00
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	335,660	2,36	792,16	335,660	792,160	0,000	0,00
39	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	335,660	6,06	2 034,10	335,660	2 034,100	0,000	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 650,98		2 650,98		0,00
40	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	544,350	4,87	2 650,98	544,350	2 650,980	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-20 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC5 - 182,16 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

75 534,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	75 534,87	20,00%	15 106,97

Cena s DPH

v EUR

90 641,84

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-20 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC5 - 182,16 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

75 534,87

75 534,87

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 534,87

75 534,87

0,00

D 1

Zemné práce

38 663,61

38 663,61

0,00

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	291,456	6,67	1 944,01	291,456	1 944,010	0,000	0,00
2	K	K134	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	382,536	1,22	466,69	382,536	466,69	0,000	0,00
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	68,856	47,70	3 284,43	0,4 68,856	3 284,43	0,000	0,00
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	128,241	24,34	3 121,39	0,7 128,241	3 121,39	0,000	0,00
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	14,000	14,99	209,86	14,000	209,86	0,000	0,00
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55	1,000	11,55	0,000	0,00
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	468,455	8,01	3 752,32	468,455	3 752,32	0,000	0,00
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	19,110	21,60	412,78	19,110	412,78	0,000	0,00
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	485,571	1,88	912,87	485,571	912,87	0,000	0,00
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	485,571	0,89	432,16	485,571	432,16	0,000	0,00
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	487,565	4,38	2 135,53	487,565	2 135,53	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	487,565	0,91	443,68
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	487,565	0,66	321,79
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	804,482	9,73	7 827,61
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	353,117	3,85	1 359,50
16	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	105,538	43,81	4 623,62
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	600,299	12,17	7 305,64
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,376	0,49	98,18

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
487,565	443,68	0,000	0,00
487,565	321,79	0,000	0,00
804,482	7 827,61	0,000	0,00
353,117	1 359,50	0,000	0,00
105,538	4 623,62	0,000	0,00
600,299	7 305,64	0,000	0,00
200,376	98,18	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 318,53

19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	30,536	40,60	1 239,76
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

1 318,53 0,00

30,536	1 239,76	0,000	0,00
4,000	37,00	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie 20 636,72

24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	382,536	0,79	302,20
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	382,536	31,74	12 141,69
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	291,456	28,11	8 192,83

20 636,72 0,00

382,536	302,20	0,000	0,00
382,536	12 141,69	0,000	0,00
291,456	8 192,83	0,000	0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 345,53

27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	182,160	3,41	621,17
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	37,000	114,38	4 232,06
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	12,000	6,05	72,60
30	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	12,000	26,13	313,56
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	5,000	6,05	30,25

9 345,53 0,00

182,160	621,17	0,000	0,00
37,000	4 232,06	0,000	0,00
12,000	72,60	0,000	0,00
12,000	313,56	0,000	0,00
5,000	30,25	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	5,000	11,87	59,35
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	9,000	6,05	54,45
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	9,000	11,87	106,83
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	182,160	2,85	519,16
36	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	5,000	667,22	3 336,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 718,64

37	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	29,641	3,89	115,30
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	190,420	2,36	449,39
39	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	190,420	6,06	1 153,95

D 99 Presun hmôt HSV 3 851,84

40	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	790,932	4,87	3 851,84
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5,000	59,35	0,000	0,00
9,000	54,45	0,000	0,00
9,000	106,83	0,000	0,00
182,160	519,16	0,000	0,00
5,000	3 336,10	0,000	0,00

1 718,64 0,00

29,641	115,30	0,000	0,00
190,420	449,39	0,000	0,00
190,420	1 153,95	0,000	0,00

3 851,84 0,00

790,932	3 851,84	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-21 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC6 - 6,0 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 671,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 671,97	23,00%	614,55
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	3 286,52

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-21 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC6 - 6,0 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 671,97	0,00	2 671,97
--------------------	----------	------	----------

D HSV Práce a dodávky HSV	2 671,97	0,00	2 671,97
---------------------------	----------	------	----------

D 1 Zemné práce	1 234,03	0,00	1 234,03
-----------------	----------	------	----------

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	2,960	6,67	19,74
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	3,885	1,22	4,74
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,699	47,70	33,34
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	1,302	24,34	31,69
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	14,99	29,98
6	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,483	8,01	91,98
7	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,645	21,60	100,33
8	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	28,440	1,88	53,47
9	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	28,440	0,89	25,31
10	K	K161	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m (na trvalú skládku)	m3	16,128	4,38	70,64
11	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	16,128	0,91	14,68
12	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	16,128	0,66	10,64

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

0,000	0,00	2,96	19,74
0,000	0,00	3,89	4,74
0,000	0,00	0,70	33,34
0,000	0,00	1,30	31,69
0,000	0,00	2,00	29,98
0,000	0,00	11,48	91,98
0,000	0,00	4,65	100,33
0,000	0,00	28,44	53,47
0,000	0,00	28,44	25,31
0,000	0,00	16,13	70,64
0,000	0,00	16,13	14,68
0,000	0,00	16,13	10,64

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	26,611	9,73	258,93
14	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	14,643	3,85	56,38
15	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	2,876	43,81	126,00
16	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	24,893	12,17	302,95
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,600	0,49	3,23

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	26,61	258,93
0,000	0,00	14,64	56,38
0,000	0,00	2,88	126,00
0,000	0,00	24,89	302,95
0,000	0,00	6,60	3,23

D	4	Vodorovné konštrukcie					82,94
18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,086	40,60	44,09
19	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
20	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,64	9,64
21	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71

		0,00	82,94
0,000	0,00	1,09	44,09
0,000	0,00	2,00	18,50
0,000	0,00	1,00	9,64
0,000	0,00	1,00	10,71

D	5	Komunikácie					209,63
22	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3,885	0,79	3,07
23	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	3,885	31,75	123,35
24	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	2,960	28,11	83,21

		0,00	209,63
0,000	0,00	3,89	3,07
0,000	0,00	3,89	123,35
0,000	0,00	2,96	83,21

D	8	Rúrové vedenie					969,01
25	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	6,000	3,41	20,46
26	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	2,000	114,38	228,76
27	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
28	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,000	11,87	11,87
29	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
30	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,000	11,87	11,87
31	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	6,000	2,85	17,10

		0,00	969,01
0,000	0,00	6,00	20,46
0,000	0,00	2,00	228,76
0,000	0,00	1,00	6,05
0,000	0,00	1,00	11,87
0,000	0,00	1,00	6,05
0,000	0,00	1,00	11,87
0,000	0,00	6,00	17,10

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	666,85	666,85

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31,15
---	---	-------------------------------------	-------

33	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,700	2,36	8,73
34	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	3,700	6,06	22,42

D	99	Presun hmôt HSV	145,21
---	----	-----------------	--------

35	K	K085	Doprava vybraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	29,818	4,87	145,21
----	---	------	---	---	--------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1,00	666,85

0,00	31,15
------	-------

0,000	0,00	3,70	8,73
0,000	0,00	3,70	22,42

0,00	145,21
------	--------

0,000	0,00	29,82	145,21
-------	------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-22 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC7 - 37,80 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH12 944,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 031,84	23,00%	1 387,32
	6 912,24	20,00%	1 382,45

Cena s DPHv EUR15 713,85

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-22 - SO-06.1 Gravitačná stoka AC7 - 37,80 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				12 944,08	6 912,24	6 031,84
D	HSV	Práce a dodávky HSV		12 944,08	6 912,24	6 031,84
D	1	Zemné práce		5 978,77	4 104,06	1 874,71

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	3,840	6,67	25,61
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	1,320	24,34	32,13
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	14,99	29,98
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55
5	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	75,152	8,01	601,97
6	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	11,858	21,60	256,13
7	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	93,485	1,88	175,75
8	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	93,485	0,89	83,20
9	K	K129	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na dočasnú skládku)	m3	42,337	4,38	185,44
10	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	23,404	4,38	102,51
11	K	K212	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	108,078	0,91	98,35
12	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	65,741	0,66	43,39

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

3,840	25,61	0,000	0,00
0,000	0,00	1,320	32,13
1,000	14,99	1,000	14,99
1,000	11,55	0,000	0,00
75,152	601,97	0,000	0,00
6,020	130,03	5,838	126,10
93,485	175,75	0,000	0,00
93,485	83,20	0,000	0,00
0,000	0,00	42,337	185,44
0,000	0,00	23,404	102,51
0,000	0,00	108,078	98,35
0,000	0,00	65,741	43,39

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	38,617	9,73	375,74
14	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	123,043	3,85	473,72
15	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	20,938	43,81	917,29
16	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	209,173	12,17	2 545,64
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,580	0,49	20,37

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	38,617	375,74
82,440	317,39	40,603	156,33
20,938	917,29	0,000	0,00
148,390	1 805,91	60,783	739,73
41,580	20,37	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 233,51

18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	27,380	40,60	1 111,63
19	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,25	55,50
20	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,62	9,62
21	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
22	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

419,30 814,21

8,800	357,28	18,580	754,35
3,000	27,75	3,000	27,75
0,000	0,00	1,000	9,62
1,000	10,71	1,000	10,71
2,000	23,56	1,000	11,78

D 5 Komunikácie 107,94

23	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	3,840	28,11	107,94
----	---	------	---	----	-------	-------	--------

0,00 107,94

0,000	0,00	3,840	107,94
-------	------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 5 274,79

24	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	74,520	3,41	254,11
25	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	16,290	114,38	1 863,25
26	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
27	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	2,186	26,13	57,12
28	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	4,000	6,05	24,20
29	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	4,372	11,87	51,90
30	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
31	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	7,651	11,87	90,82
32	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	74,520	2,85	212,38

2 348,46 2 926,33

49,900	170,16	24,620	83,95
10,908	1 247,66	5,382	615,59
1,000	6,05	1,000	6,05
1,000	26,13	1,186	30,99
3,000	18,15	1,000	6,05
3,000	35,61	1,372	16,29
2,000	12,10	5,000	30,25
2,000	23,74	5,651	67,08
49,900	142,22	24,620	70,16

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	4,000	666,64	2 666,56

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	666,64	3,000	1 999,92

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **40,42**

34	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,800	2,36	11,33
35	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	4,800	6,06	29,09

40,42 **0,00**

4,800	11,33	0,000	0,00
4,800	29,09	0,000	0,00

D 99 **Presun hmôt HSV** **308,65**

36	K	K085	Doprava vybraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	63,377	4,87	308,65
----	---	------	---	---	--------	------	--------

0,00 **308,65**

0,000	0,00	63,377	308,65
-------	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-23 - SO-06.1 Gravitačná stoka AD - 281,20 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

145 502,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	69 138,25	23,00%	15 901,80
	76 363,93	20,00%	15 272,79

Cena s DPH

v EUR

176 676,77

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-23 - SO-06.1 Gravitačná stoka AD - 281,20 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

145 502,1876 363,9369 138,25

D HSVPráce a dodávky HSV145 502,1876 363,9369 138,25

D 1Zemné práce58 223,1254 096,484 126,64

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	455,695	6,67	3 039,49
2	K	K209	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	2 107,260	2,35	4 952,06
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	80,076	47,70	3 819,63
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	200,506	24,34	4 880,32
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	22,000	14,99	329,78
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	11,54	12,69
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	659,773	8,01	5 284,78
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	30,184	21,60	651,97
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	719,872	1,88	1 353,36
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	719,872	0,89	640,69
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	689,957	4,38	3 022,01

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
455,695	3 039,48	0,000	0,01
351,248	825,43	1 756,012	4 126,63
80,076	3 819,63	0,000	0,00
200,506	4 880,32	0,000	0,00
22,000	329,78	0,000	0,00
1,100	12,69	0,000	0,00
659,773	5 284,78	0,000	0,00
30,184	651,97	0,000	0,00
719,872	1 353,36	0,000	0,00
719,872	640,69	0,000	0,00
689,957	3 022,01	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	689,957	0,91	627,86
13	K	K213	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	689,957	0,58	400,18
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 138,429	9,73	11 076,91
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	441,161	3,85	1 698,47
16	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	163,300	43,81	7 154,17
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	749,974	12,17	9 127,18
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	309,320	0,49	151,57

D 2 Zakladanie 13 641,55

19	K	K070	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,035	1 605,38	4 872,33
20	M	M071	Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm	m2	590,520	14,85	8 769,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 103,40

21	K	K252	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku0-22 mm	m3	46,839	40,60	1 901,66
22	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	9,25	92,50
23	M	M217	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	3,000	9,64	28,92
24	M	M218	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
25	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	5,000	11,78	58,90

D 5 Komunikácie 51 370,06

26	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 062,130	0,79	839,08
27	K	K220	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - PC	m2	1 045,125	16,56	17 307,27
28	K	K221	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC	m2	1 024,125	16,57	16 969,75
29	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x.50mm - PC	m2	12,960	31,75	411,48
30	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	8,910	28,11	250,46
31	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	442,578	35,23	15 592,02

D 8 Rúrové vedenie 14 014,28

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
689,957	627,86	0,000	0,00
689,957	400,18	0,000	0,00
1 138,429	11 076,91	0,000	0,00
441,161	1 698,47	0,000	0,00
163,300	7 154,17	0,000	0,00
749,974	9 127,18	0,000	0,00
309,320	151,57	0,000	0,00

0,00 13 641,55

0,000	0,00	3,035	4 872,33
0,000	0,00	590,520	8 769,22

2 103,40 0,00

46,839	1 901,66	0,000	0,00
10,000	92,50	0,000	0,00
3,000	28,92	0,000	0,00
2,000	21,42	0,000	0,00
5,000	58,90	0,000	0,00

0,00 51 370,06

0,000	0,00	1 062,130	839,08
0,000	0,00	1 045,125	17 307,27
0,000	0,00	1 024,125	16 969,75
0,000	0,00	12,960	411,48
0,000	0,00	8,910	250,46
0,000	0,00	442,578	15 592,02

14 014,28 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	281,200	3,41	958,89
33	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	57,000	114,38	6 519,66
34	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	22,000	6,05	133,10
35	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	22,000	26,13	574,86
36	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
37	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	7,000	11,87	83,09
38	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	13,000	6,05	78,65
39	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	13,000	11,87	154,31
40	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	281,200	2,85	801,42
41	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	7,000	666,85	4 667,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 471,27

42	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	61,864	3,89	240,65
43	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	562,400	2,36	1 327,26
44	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	16,200	6,06	98,17
45	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	273,100	6,61	1 805,19

D 99 Presun hmôt HSV 2 678,50

46	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	550,000	4,87	2 678,50
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
281,200	958,89	0,000	0,00
57,000	6 519,66	0,000	0,00
22,000	133,10	0,000	0,00
22,000	574,86	0,000	0,00
7,000	42,35	0,000	0,00
7,000	83,09	0,000	0,00
13,000	78,65	0,000	0,00
13,000	154,31	0,000	0,00
281,200	801,42	0,000	0,00
7,000	4 667,95	0,000	0,00

3 471,27 0,00

61,864	240,65	0,000	0,00
562,400	1 327,26	0,000	0,00
16,200	98,17	0,000	0,00
273,100	1 805,19	0,000	0,00

2 678,50 0,00

550,000	2 678,50	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-24 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE -250,64 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH73 416,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28 718,09	23,00%	6 605,16
	44 698,83	20,00%	8 939,77

Cena s DPHv EUR88 961,85

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-24 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE -250,64 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					73 416,92	44 698,83	28 718,09
D	HSV	Práce a dodávky HSV			73 416,92	44 698,83	28 718,09
D	1	Zemné práce			41 886,04	30 412,24	11 473,80

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	403,964	6,67	2 694,44
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	177,744	24,34	4 326,29
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	17,000	14,99	254,83
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	11,55	23,10
5	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	625,221	8,01	5 008,02
6	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	34,437	21,60	743,84
7	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	659,302	1,88	1 239,49
8	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	659,302	0,89	586,78
9	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	659,658	4,38	2 889,30
10	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	659,658	0,91	600,29
11	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	659,658	0,66	435,37

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

293,335	1 956,54	110,629	737,90
129,067	3 141,49	48,677	1 184,80
12,344	185,04	4,656	69,79
1,200	13,86	0,800	9,24
453,999	3 636,53	171,222	1 371,49
25,006	540,13	9,431	203,71
478,746	900,04	180,556	339,45
478,746	426,08	180,556	160,70
479,005	2 098,04	180,653	791,26
479,005	435,89	180,653	164,40
479,005	316,14	180,653	119,23

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 088,436	9,73	10 590,48
13	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	432,311	3,85	1 664,40
14	K	K253	D+MObsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr,0-32mm	m3	145,127	12,06	1 750,23
15	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	734,929	12,17	8 944,09
16	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,704	0,49	135,09

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
790,358	7 690,18	298,078	2 900,30
313,919	1 208,59	118,392	455,81
105,383	1 270,92	39,744	479,31
533,662	6 494,67	201,267	2 449,42
200,200	98,10	75,504	36,99

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 848,18

17	K	K251	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm	m3	42,028	40,60	1 706,34
18	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	9,25	64,75
19	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,62	9,62
20	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	3,000	10,71	32,13
21	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

1 339,88 508,30

30,518	1 239,03	11,510	467,31
5,000	46,25	2,000	18,50
1,000	9,62	0,000	0,00
2,000	21,42	1,000	10,71
2,000	23,56	1,000	11,78

D 5 Komunikácie 11 359,47

22	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	403,964	28,12	11 359,47
----	---	------	---	----	---------	-------	-----------

0,00 11 359,47

0,000	0,00	403,964	11 359,47
-------	------	---------	-----------

D 8 Rúrové vedenie 12 944,24

23	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	250,640	3,41	854,68
24	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	51,000	114,38	5 833,38
25	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	16,000	6,05	96,80
26	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	16,000	26,13	418,08
27	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
28	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	7,000	11,87	83,09
29	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	13,000	6,05	78,65
30	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	13,000	11,87	154,31
31	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	250,640	2,85	714,32

9 196,56 3 747,68

182,000	620,62	68,640	234,06
36,000	4 117,68	15,000	1 715,70
11,000	66,55	5,000	30,25
11,000	287,43	5,000	130,65
5,000	30,25	2,000	12,10
5,000	59,35	2,000	23,74
9,000	54,45	4,000	24,20
9,000	106,83	4,000	47,48
182,000	518,70	68,640	195,62

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast. stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	7,000	666,94	4 668,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 775,19

33	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	55,141	3,89	214,50
34	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	257,540	6,06	1 560,69

D 99 Presun hmôt HSV 3 603,80

35	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	740,000	4,87	3 603,80
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5,000	3 334,70	2,000	1 333,88

1 133,28 641,91

0,000	0,00	55,141	214,50
187,010	1 133,28	70,530	427,41

2 616,87 986,93

537,344	2 616,87	202,656	986,93
---------	----------	---------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-25 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE1 -35,60 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 412,16
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 729,77	23,00%	627,85
	8 682,39	20,00%	1 736,48

Cena s DPH	v EUR	13 776,49
------------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-25 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE1 -35,60 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					11 412,16	8 682,39	2 729,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV			11 412,16	8 682,39	2 729,77
D	1	Zemné práce			6 476,30	5 821,38	654,92

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	57,380	6,67	382,72
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	25,247	24,34	614,51
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	14,99	29,98
4	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	82,012	8,01	656,92
5	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	4,567	34,79	158,89
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	169,456	1,88	318,58
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	169,302	0,89	150,68
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	86,579	4,38	379,22
9	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	86,579	0,91	78,79
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	86,579	0,66	57,14
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	142,855	9,73	1 389,98

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
51,578	344,03	5,802	38,69
22,694	552,37	2,553	62,14
1,798	26,95	0,202	3,03
73,719	590,49	8,293	66,43
4,105	142,81	0,462	16,08
152,320	286,36	17,136	32,22
152,182	135,44	17,120	15,24
77,824	340,87	8,755	38,35
77,824	70,82	8,755	7,97
77,824	51,36	8,755	5,78
128,409	1 249,42	14,446	140,56

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	54,477	3,85	209,74
13	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	20,609	43,81	902,88
14	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	92,611	12,17	1 127,08
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	39,160	0,49	19,19

D 4 Vodorovné konštrukcie 283,37

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	5,970	40,60	242,38
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
18	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
19	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

D 5 Komunikácie 1 613,53

20	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	57,380	28,12	1 613,53
----	---	------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 1 970,82

21	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	35,600	3,41	121,40
22	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	8,000	114,38	915,04
23	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	4,000	6,05	24,20
24	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	4,000	26,13	104,52
25	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
26	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,000	11,87	11,87
27	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
28	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,093	11,87	12,97
29	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	35,600	2,85	101,46
30	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	667,26	667,26

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
48,968	188,53	5,509	21,21
18,525	811,58	2,084	91,30
83,246	1 013,10	9,365	113,98
35,200	17,25	3,960	1,94

258,85 24,52

5,366	217,86	0,604	24,52
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

0,00 1 613,53

0,000	0,00	57,380	1 613,53
-------	------	--------	----------

1 669,42 301,40

32,000	109,12	3,600	12,28
6,000	686,28	2,000	228,76
3,000	18,15	1,000	6,05
3,000	78,39	1,000	26,13
0,000	0,00	1,000	6,05
0,000	0,00	1,000	11,87
1,000	6,05	0,000	0,00
1,093	12,97	0,000	0,00
32,000	91,20	3,600	10,26
1,000	667,26	0,000	0,00

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
				Cena celkom [EUR]		

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	461,94		
31	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	7,832	3,89
32	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	71,200	6,06
				431,47		

D		99	Presun hmôt HSV	606,20		
33	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	124,476	4,87
				606,20		

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

387,84		74,10	
0,000	0,00	7,832	30,47
64,000	387,84	7,200	43,63

544,90		61,30	
111,889	544,90	12,587	61,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-26 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE2 -94,12 m -CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

31 219,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 363,96	23,00%	1 003,71
	26 855,75	20,00%	5 371,15

Cena s DPH

v EUR

37 594,57

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-26 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE2 -94,12 m -CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				31 219,71	26 855,75	4 363,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV		31 219,71	26 855,75	4 363,96
D	1	Zemné práce		18 040,30	18 040,30	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	152,272	6,67	1 015,65
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	67,000	24,34	1 630,78
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	14,99	134,91
4	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	222,982	8,01	1 786,09
5	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	19,130	34,79	665,53
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	468,718	1,88	881,19
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	468,718	0,89	417,16
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	242,112	4,38	1 060,45
9	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	242,112	0,91	220,32
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	242,792	0,66	160,24
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	400,607	9,73	3 897,91

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

152,272	1 015,65	0,000	0,00
67,000	1 630,78	0,000	0,00
9,000	134,91	0,000	0,00
222,982	1 786,09	0,000	0,00
19,130	665,53	0,000	0,00
468,718	881,19	0,000	0,00
468,718	417,16	0,000	0,00
242,112	1 060,45	0,000	0,00
242,112	220,32	0,000	0,00
242,792	160,24	0,000	0,00
400,607	3 897,91	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	153,836	3,85	592,27
13	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	53,512	43,81	2 344,36
14	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	261,521	12,17	3 182,71
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	103,532	0,49	50,73

D 4 Vodorovné konštrukcie 725,94

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	15,914	40,60	646,11
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
18	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,63	9,63
19	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
20	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

D 5 Komunikácie 4 283,41

21	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	152,272	28,13	4 283,41
----	---	------	---	----	---------	-------	----------

D 6 Rúrové vedenie 5 723,47

22	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	94,120	3,41	320,95
23	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	19,000	114,38	2 173,22
24	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
25	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	3,000	26,13	78,39
26	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
27	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
28	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	8,000	6,05	48,40
29	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	8,000	11,87	94,96
30	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	94,120	2,85	268,24

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
153,836	592,27	0,000	0,00
53,512	2 344,36	0,000	0,00
261,521	3 182,71	0,000	0,00
103,532	50,73	0,000	0,00

725,94 0,00

15,914	646,11	0,000	0,00
4,000	37,00	0,000	0,00
1,000	9,63	0,000	0,00
2,000	21,42	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

0,00 4 283,41

0,000	0,00	152,272	4 283,41
-------	------	---------	----------

5 723,47 0,00

94,120	320,95	0,000	0,00
19,000	2 173,22	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	78,39	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
8,000	48,40	0,000	0,00
8,000	94,96	0,000	0,00
94,120	268,24	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	4,000	666,85	2 667,40

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1 221,28**

32	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	20,706	3,89	80,55
33	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	188,240	6,06	1 140,73

D 99 **Presun hmôt HSV** **1 225,31**

34	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	251,603	4,87	1 225,31
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	2 667,40	0,000	0,00

1 140,73 **80,55**

0,000	0,00	20,706	80,55
188,240	1 140,73	0,000	0,00

1 225,31 **0,00**

251,603	1 225,31	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-27 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE2-1 -60,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

18 313,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 775,46	23,00%	638,36
	15 538,27	20,00%	3 107,65

Cena s DPH

v EUR

22 059,74

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-27 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE2-1 -60,00 m - CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					18 313,73	15 538,27	2 775,46
D HSV Práce a dodávky HSV					18 313,73	15 538,27	2 775,46
D 1 Zemné práce					10 164,29	10 164,29	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	96,840	6,67	645,92
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	42,610	24,34	1 037,13
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,000	14,99	59,96
4	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,806	8,01	967,66
5	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	8,114	34,79	282,29
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	254,400	1,88	478,27
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	254,400	0,89	226,42
8	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	128,920	4,38	564,67
9	K	K212	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	128,920	0,91	117,32
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	128,920	0,66	85,09
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	212,718	9,73	2 069,75

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

96,840	645,92	0,000	0,00
42,610	1 037,13	0,000	0,00
4,000	59,96	0,000	0,00
120,806	967,66	0,000	0,00
8,114	282,29	0,000	0,00
254,400	478,27	0,000	0,00
254,400	226,42	0,000	0,00
128,920	564,67	0,000	0,00
128,920	117,32	0,000	0,00
128,920	85,09	0,000	0,00
212,718	2 069,75	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	84,994	3,85	327,23
13	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	34,508	43,81	1 511,80
14	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	144,490	12,17	1 758,44
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	66,000	0,49	32,34

D 4 Vodorovné konštrukcie 509,53

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	10,092	40,60	409,74
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,25	46,25
18	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
19	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,70	10,70
20	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	2,000	11,78	23,56

D 5 Komunikácie 2 724,11

21	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	96,840	28,13	2 724,11
----	---	------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 3 364,20

22	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	60,000	3,41	204,60
23	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	12,000	114,38	1 372,56
24	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
25	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	6,000	26,13	156,78
26	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
27	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	11,87	23,74
28	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
29	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3,000	11,87	35,61
30	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	60,000	2,85	171,00

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
84,994	327,23	0,000	0,00
34,508	1 511,80	0,000	0,00
144,490	1 758,44	0,000	0,00
66,000	32,34	0,000	0,00

509,53 0,00

10,092	409,74	0,000	0,00
5,000	46,25	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
1,000	10,70	0,000	0,00
2,000	23,56	0,000	0,00

0,00 2 724,11

0,000	0,00	96,840	2 724,11
-------	------	--------	----------

3 364,20 0,00

60,000	204,60	0,000	0,00
12,000	1 372,56	0,000	0,00
6,000	36,30	0,000	0,00
6,000	156,78	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00
2,000	23,74	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
60,000	171,00	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	2,000	666,68	1 333,36

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **778,55**

32	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	13,200	3,89	51,35
33	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	120,000	6,06	727,20

D 99 **Presun hmôt HSV** **773,05**

34	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	158,738	4,87	773,05
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	1 333,36	0,000	0,00

727,20 **51,35**

0,000	0,00	13,200	51,35
120,000	727,20	0,000	0,00

773,05 **0,00**

158,738	773,05	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-28 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE3 -143,40 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

44 080,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 624,13	23,00%	1 523,55
	37 456,29	20,00%	7 491,26

Cena s DPH

v EUR

53 095,23

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-28 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE3 -143,40 m - CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	44 080,42
D	1	Zemné práce	25 791,92

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	231,120	6,67	1 541,57
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	101,693	24,34	2 475,21
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	14,99	149,90
4	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	316,802	8,01	2 537,58
5	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	17,562	34,79	610,98
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	656,772	1,88	1 234,73
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	656,772	0,89	584,53
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	334,364	4,38	1 464,51
9	K	K212	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	334,364	0,91	304,27
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	334,364	0,66	220,68
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	551,701	9,73	5 368,05

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

	37 456,29	6 624,13
	37 456,29	6 624,13
	25 791,92	0,00

231,120	1 541,57	0,000	0,00
101,693	2 475,21	0,000	0,00
10,000	149,90	0,000	0,00
316,802	2 537,58	0,000	0,00
17,562	610,98	0,000	0,00
656,772	1 234,73	0,000	0,00
656,772	584,53	0,000	0,00
334,364	1 464,51	0,000	0,00
334,364	304,27	0,000	0,00
334,364	220,68	0,000	0,00
551,701	5 368,05	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	227,589	3,85	876,22
13	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	83,036	43,81	3 637,81
14	M	M246	Strkodrva 0-63mm	t	386,901	12,17	4 708,59
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,740	0,49	77,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 059,28

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	24,045	40,60	976,23
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
18	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
19	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	11,78	35,34

D 5 Komunikácie 6 501,41

20	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	231,120	28,13	6 501,41
----	---	------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 7 322,12

21	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	143,400	3,41	488,99
22	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	29,000	114,38	3 317,02
23	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	7,000	6,05	42,35
24	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	7,000	26,13	182,91
25	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	4,000	6,05	24,20
26	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	4,000	11,87	47,48
27	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	8,000	6,05	48,40
28	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	8,000	11,87	94,96
29	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	143,400	2,85	408,69

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
227,589	876,22	0,000	0,00
83,036	3 637,81	0,000	0,00
386,901	4 708,59	0,000	0,00
157,740	77,29	0,000	0,00

1 059,28 0,00

24,045	976,23	0,000	0,00
4,000	37,00	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
3,000	35,34	0,000	0,00

0,00 6 501,41

0,000	0,00	231,120	6 501,41
-------	------	---------	----------

7 322,12 0,00

143,400	488,99	0,000	0,00
29,000	3 317,02	0,000	0,00
7,000	42,35	0,000	0,00
7,000	182,91	0,000	0,00
4,000	24,20	0,000	0,00
4,000	47,48	0,000	0,00
8,000	48,40	0,000	0,00
8,000	94,96	0,000	0,00
143,400	408,69	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	4,000	666,78	2 667,12

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1 860,73**

31	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	31,548	3,89	122,72
32	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	286,800	6,06	1 738,01

D 99 **Presun hmôt HSV** **1 544,96**

33	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	317,241	4,87	1 544,96
----	---	------	--	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	2 667,12	0,000	0,00

1 738,01 **122,72**

0,000	0,00	31,548	122,72
286,800	1 738,01	0,000	0,00

1 544,96 **0,00**

317,241	1 544,96	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-29 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE3-1 - 40,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH20 693,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 845,08	23,00%	424,37
znižená	18 848,17	20,00%	3 769,63

Cena s DPHv EUR24 887,25

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-29 - SO-06.1 Gravitačná stoka AE3-1 - 40,00 m - CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				20 693,25		
D	HSV	Práce a dodávky HSV		20 693,25		
D	1	Zemné práce		15 452,11		

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	64,420	6,67	429,68
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	28,345	24,34	689,92
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,000	14,99	59,96
4	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	81,099	8,01	649,60
5	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	4,038	34,79	140,48
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	168,800	1,88	317,34
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	168,800	0,89	150,23
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	85,137	4,38	372,90
9	K	K212	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	85,137	0,91	77,47
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	85,137	0,66	56,19
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	140,476	9,73	1 366,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

18 848,17		1 845,08	
18 848,17		1 845,08	
15 452,11		0,00	
64,420	429,68	0,000	0,00
28,345	689,92	0,000	0,00
4,000	59,96	0,000	0,00
81,099	649,60	0,000	0,00
4,038	140,48	0,000	0,00
168,800	317,34	0,000	0,00
168,800	150,23	0,000	0,00
85,137	372,90	0,000	0,00
85,137	77,47	0,000	0,00
85,137	56,19	0,000	0,00
140,476	1 366,83	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	290,877	3,85	1 119,88
13	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	90,895	43,81	3 982,11
14	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	494,491	12,17	6 017,96
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	44,000	0,49	21,56

D 4 Vodorovné konštrukcie 312,85

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	6,696	40,60	271,86
17	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
18	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71
19	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

D 5 Komunikácie 1 810,85

20	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	64,420	28,11	1 810,85
----	---	------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 1 965,02

21	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	40,000	3,41	136,40
22	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	8,000	114,38	915,04
23	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
24	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	3,000	26,13	78,39
25	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
26	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,000	11,87	11,87
27	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
28	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,093	11,87	12,97
29	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	40,000	2,85	114,00
30	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	666,10	666,10

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
290,877	1 119,88	0,000	0,00
90,895	3 982,11	0,000	0,00
494,491	6 017,96	0,000	0,00
44,000	21,56	0,000	0,00

312,85 0,00

6,696	271,86	0,000	0,00
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

0,00 1 810,85

0,000	0,00	64,420	1 810,85
-------	------	--------	----------

1 965,02 0,00

40,000	136,40	0,000	0,00
8,000	915,04	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	78,39	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	11,87	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,093	12,97	0,000	0,00
40,000	114,00	0,000	0,00
1,000	666,10	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				519,03
31	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	8,800	3,89	34,23
32	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	80,000	6,06	484,80
D 99			Presun hmôt HSV				633,39
33	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	130,059	4,87	633,39

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	484,80		34,23
0,000	0,00	8,800	34,23
80,000	484,80	0,000	0,00
	633,39		0,00
130,059	633,39	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-30 - SO-06.1 Gravitačná stoka AF - 291,20 m -CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

154 775,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	73 315,70	23,00%	16 862,61
	81 459,52	20,00%	16 291,90

Cena s DPH

v EUR

187 929,73

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-30 - SO-06.1 Gravitačná stoka AF - 291,20 m -CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum 28.4.2025

Projektant:

Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

154 775,22

DHSVPráce a dodávky HSV

154 775,22

D1Zemné práce

1,61298076961 554,26

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	469,700	6,67	3 132,90
2	K	K209	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	2 300,480	2,35	5 406,13
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	87,418	47,70	4 169,84
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	206,668	24,34	5 030,30
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	16,500	14,99	247,34
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	11,55	12,71
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	637,437	8,01	5 105,87
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	39,337	21,60	849,68
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 415,232	1,88	2 660,64
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 415,232	0,89	1 259,56
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	676,774	4,38	2 964,27

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

81 459,5273 315,70

81 459,5273 315,70

54 851,506 702,76

468,087	3 122,14	1,613	10,76
713,892	1 677,64	1 586,588	3 728,49
27,003	1 288,04	60,415	2 881,80
205,958	5 013,02	0,710	17,28
16,500	247,34	0,000	0,00
1,100	12,71	0,000	0,00
637,437	5 105,87	0,000	0,00
39,337	849,68	0,000	0,00
1 410,372	2 651,49	4,860	9,15
1 410,372	1 255,24	4,860	4,32
674,450	2 954,09	2,324	10,18

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	676,774	0,91	615,86
13	K	K213	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	676,774	0,58	392,53
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1 116,677	9,73	10 865,27
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	461,750	3,85	1 777,74
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	167,850	43,81	7 353,51
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	784,975	12,17	9 553,15
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	320,320	0,49	156,96

D	2	Zakladanie					10 765,93
19	K	K070	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,395	1 606,27	3 847,02
20	M	M071	Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm	m2	465,920	14,85	6 918,91

D	4	Vodorovné konštrukcie					2 103,40
21	K	K251	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm	m3	46,839	40,60	1 901,66
22	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	9,25	92,50
23	M	M217	Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90	ks	3,000	9,64	28,92
24	M	M218	Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
25	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	5,000	11,78	58,90

D	5	Komunikácie					55 539,08
26	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 150,240	0,79	908,69
27	K	K220	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - PC	m2	1 149,450	16,57	19 046,39
28	K	K221	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC	m2	1 150,240	16,55	19 036,47
29	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	469,700	35,23	16 547,53

D	8	Rúrové vedenie		1,613	3,947287088	3,95	15 919,10
30	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	291,200	3,41	992,99
31	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	59,000	114,38	6 748,42

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
674,450	613,75	2,324	2,11
674,450	391,18	2,324	1,35
1 112,842	10 827,95	3,835	37,32
461,750	1 777,74	0,000	0,00
167,850	7 353,51	0,000	0,00
784,975	9 553,15	0,000	0,00
320,320	156,96	0,000	0,00

	0,00		10 765,93
0,000	0,00	2,395	3 847,02
0,000	0,00	465,920	6 918,91

	2 103,40		0,00
46,839	1 901,66	0,000	0,00
10,000	92,50	0,000	0,00
3,000	28,92	0,000	0,00
2,000	21,42	0,000	0,00
5,000	58,90	0,000	0,00

	0,00		55 539,08
0,000	0,00	1 150,240	908,69
0,000	0,00	1 149,450	19 046,39
0,000	0,00	1 150,240	19 036,47
0,000	0,00	469,700	16 547,53

	15 890,07		29,03
290,200	989,58	1,000	3,41
58,801	6 725,65	0,199	22,77

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	27,000	6,05	163,35
33	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	27,000	26,13	705,51
34	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	9,000	6,05	54,45
35	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	9,000	11,87	106,83
36	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	17,000	6,05	102,85
37	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	17,000	11,87	201,79
38	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	291,200	2,85	829,92
39	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	9,000	668,11	6 012,99

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
27,000	163,35	0,000	0,00
27,000	705,51	0,000	0,00
9,000	54,45	0,000	0,00
9,000	106,83	0,000	0,00
17,000	102,85	0,000	0,00
17,000	201,79	0,000	0,00
290,200	827,07	1,000	2,85
9,000	6 012,99	0,000	0,00

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,22	5 473,33	
40	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	64,064	3,89	249,21
41	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	582,400	2,36	1 374,46
42	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	582,400	6,61	3 849,66

5 206,18		267,15	
0,000	0,00	64,064	249,21
580,400	1 369,74	2,000	4,72
580,400	3 836,44	2,000	13,22

D 99		Presun hmôt HSV					3 420,12
43	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	702,283	4,87	3 420,12

3 408,37		11,75	
699,871	3 408,37	2,412	11,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-31 - SO-06.1 Gravitačná stoka AG - 46,40 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

20 130,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	20 130,65	20,00%	4 026,13

Cena s DPH

v EUR

24 156,78

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-31 - SO-06.1 Gravitačná stoka AG - 46,40 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					20 130,65	20 130,65	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV					20 130,65	20 130,65	0,00
D 1 Zemné práce					9 802,49	9 802,49	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	74,240	6,67	495,18
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	97,440	1,22	118,88
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	17,539	47,70	836,61
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	32,666	24,34	795,09
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	14,99	14,99
6	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	109,828	8,01	879,72
7	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	9,565	21,60	206,60
8	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	235,712	1,88	443,14
9	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	235,712	0,89	209,78
10	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	119,393	4,38	522,94
11	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	119,393	0,91	108,65

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

74,240	495,18	0,000	0,00
97,440	118,88	0,000	0,00
17,539	836,61	0,000	0,00
32,666	795,09	0,000	0,00
1,000	14,99	0,000	0,00
109,828	879,72	0,000	0,00
9,565	206,60	0,000	0,00
235,712	443,14	0,000	0,00
235,712	209,78	0,000	0,00
119,393	522,94	0,000	0,00
119,393	108,65	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	119,393	0,66	78,80
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	180,498	9,73	1 756,25
14	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	87,861	3,85	338,26
15	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	26,360	43,81	1 154,83
16	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	149,364	12,17	1 817,76
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,040	0,49	25,01

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
119,393	78,80	0,000	0,00
180,498	1 756,25	0,000	0,00
87,861	338,26	0,000	0,00
26,360	1 154,83	0,000	0,00
149,364	1 817,76	0,000	0,00
51,040	25,01	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 359,61

18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	7,848	40,60	318,63
19	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
20	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,70	10,70
21	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

359,61 0,00

7,848	318,63	0,000	0,00
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	10,70	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie 5 257,59

22	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	97,440	0,79	76,98
23	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.2x50mm - PC	m2	97,440	31,75	3 093,72
24	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	74,240	28,11	2 086,89

5 257,59 0,00

97,440	76,98	0,000	0,00
97,440	3 093,72	0,000	0,00
74,240	2 086,89	0,000	0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 957,31

25	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	46,400	3,41	158,22
26	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	10,000	114,38	1 143,80
27	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
28	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	3,000	26,13	78,39
29	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
30	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	11,87	23,74

2 957,31 0,00

46,400	158,22	0,000	0,00
10,000	1 143,80	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	78,39	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00
2,000	23,74	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
32	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3,279	11,87	38,92
33	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	46,400	2,85	132,24
34	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	2,000	666,80	1 333,60

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	18,15	0,000	0,00
3,279	38,92	0,000	0,00
46,400	132,24	0,000	0,00
2,000	1 333,60	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 782,30

35	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	10,208	3,89	39,71
36	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	92,800	2,36	219,01
37	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	86,400	6,06	523,58

782,30 0,00

10,208	39,71	0,000	0,00
92,800	219,01	0,000	0,00
86,400	523,58	0,000	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 971,35

38	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	199,456	4,87	971,35
----	---	------	--	---	---------	------	--------

971,35 0,00

199,456	971,35	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-32 - SO-06.1 Gravitačná stoka AH - 589,80 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

228 623,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	67 322,60	23,00%	15 484,20
	161 300,80	20,00%	32 260,16

Cena s DPH

v EUR

276 367,76

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-32 - SO-06.1 Gravitačná stoka AH - 589,80 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	228 623,40	161 300,80	67 322,60
D	1	Zemné práce	118 215,99	118 215,99	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	943,680	6,67	6 294,35
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	1 238,580	1,22	1 511,07
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	222,944	47,70	10 634,43
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	415,219	24,34	10 106,43
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	14,99	134,91
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,52	11,52
7	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 363,494	6,35	8 658,19
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	77,969	21,60	1 684,13
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	2 878,224	1,88	5 411,06
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	2 878,224	0,89	2 561,62
11	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	1 441,463	4,38	6 313,61

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

943,680	6 294,350	0,000	0,00
1 238,580	1 511,070	0,000	0,00
222,944	10 634,430	0,000	0,00
415,219	10 106,430	0,000	0,00
9,000	134,910	0,000	0,00
1,000	11,520	0,000	0,00
1 363,494	8 658,190	0,000	0,00
77,969	1 684,130	0,000	0,00
2 878,224	5 411,060	0,000	0,00
2 878,224	2 561,620	0,000	0,00
1 441,463	6 313,610	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 441,463	0,91	1 311,73
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 441,463	0,66	951,37
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	2 378,414	9,73	23 141,97
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	1 012,084	3,85	3 896,52
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	327,235	43,81	14 336,17
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	1 720,543	12,17	20 939,01
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	648,780	0,49	317,90

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 441,463	1 311,730	0,000	0,00
1 441,463	951,370	0,000	0,00
2 378,414	23 141,970	0,000	0,00
1 012,084	3 896,520	0,000	0,00
327,235	14 336,170	0,000	0,00
1 720,543	20 939,010	0,000	0,00
648,780	317,900	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie				4 369,12			
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	98,949	40,60	4 017,33
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	18,000	9,25	166,50
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	11,000	9,64	106,04
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	3,000	10,71	32,13
23	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	4,000	11,78	47,12

4 369,12		0,00	
98,949	4 017,330	0,000	0,00
18,000	166,500	0,000	0,00
11,000	106,040	0,000	0,00
3,000	32,130	0,000	0,00
4,000	47,120	0,000	0,00

D 5 Komunikácie				66 817,85			
24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 238,580	0,79	978,48
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.2x50mm - PC	m2	1 238,580	31,74	39 312,53
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	943,680	28,11	26 526,84

0,00		66 817,85	
0,000	0,000	1 238,580	978,48
0,000	0,000	1 238,580	39 312,53
0,000	0,000	943,680	26 526,84

D 8 Rúrové vedenie				24 655,58			
27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	290,770	3,41	991,53
28	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	59,000	114,38	6 748,42
29	K	K255	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	299,030	4,38	1 309,75
30	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	10,000	6,05	60,50

24 655,58		0,00	
290,770	991,530	0,000	0,00
59,000	6 748,420	0,000	0,00
299,030	1 309,750	0,000	0,00
10,000	60,500	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	10,000	26,13	261,30
32	M	M257	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 400/160 60 (45)	ks	7,000	63,32	443,24
33	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	8,000	6,05	48,40
34	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	8,000	11,87	94,96
35	M	M258	PVC-U presuvka kanalizačná 400x 9.8 pre kanalizačné rúry hladké	ks	9,000	34,63	311,67
36	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	17,000	6,05	102,85
37	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	11,000	11,87	130,57
38	M	M259	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	17,000	34,63	588,71
39	K	K260	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400	ks	7,000	6,77	47,39
40	K	K261	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 400	ks	9,000	6,77	60,93
41	K	K262	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	ks	17,000	6,77	115,09
42	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	290,770	2,85	828,69
43	K	K263	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	299,030	3,89	1 163,23
44	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	17,000	667,55	11 348,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
10,000	261,300	0,000	0,00
7,000	443,240	0,000	0,00
8,000	48,400	0,000	0,00
8,000	94,960	0,000	0,00
9,000	311,670	0,000	0,00
17,000	102,850	0,000	0,00
11,000	130,570	0,000	0,00
17,000	588,710	0,000	0,00
7,000	47,390	0,000	0,00
9,000	60,930	0,000	0,00
17,000	115,090	0,000	0,00
290,770	828,690	0,000	0,00
299,030	1 163,230	0,000	0,00
17,000	11 348,350	0,000	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 436,99			
45	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	129,756	3,89	504,75
46	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	1 179,600	2,36	2 783,86
47	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	1 179,600	6,06	7 148,38

9 932,24		504,75	
0,000	0,000	129,756	504,75
1 179,600	2 783,860	0,000	0,00
1 179,600	7 148,380	0,000	0,00

D 99 Presun hmôt HSV				4 127,87			
48	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	847,612	4,87	4 127,87

4 127,87		0,00	
847,612	4 127,870	0,000	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-33 - SO-06.1 Gravitačná stoka AH2 -90,10 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

27 688,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	27 688,07	20,00%	5 537,61

Cena s DPH

v EUR

33 225,68

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-33 - SO-06.1 Gravitačná stoka AH2 -90,10 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 688,07

27 688,07

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

27 688,07

27 688,07

0,00

D 1 Zemné práce

15 703,44

15 703,44

0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	145,420	6,67	969,95
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	63,985	24,34	1 557,39
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	14,99	74,95
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55
5	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	195,594	8,01	1 566,71
6	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	11,878	34,79	413,24
7	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	373,014	1,88	701,27
8	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	373,014	0,89	331,98
9	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	207,472	4,38	908,73
10	K	K212	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	207,472	0,91	188,80
11	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	207,472	0,66	136,93

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

145,420	969,95	0,000	0,00
63,985	1 557,39	0,000	0,00
5,000	74,95	0,000	0,00
1,000	11,55	0,000	0,00
195,594	1 566,71	0,000	0,00
11,878	413,24	0,000	0,00
373,014	701,27	0,000	0,00
373,014	331,98	0,000	0,00
207,472	908,73	0,000	0,00
207,472	188,80	0,000	0,00
207,472	136,93	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	342,329	9,73	3 330,86
13	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	126,272	3,85	486,15
14	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	53,959	43,81	2 363,94
15	M	M090	Strkodrva 0-63mm	t	214,662	12,17	2 612,44
16	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	99,110	0,49	48,56

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
342,329	3 330,86	0,000	0,00
126,272	486,15	0,000	0,00
53,959	2 363,94	0,000	0,00
214,662	2 612,44	0,000	0,00
99,110	48,56	0,000	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 694,03

17	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	15,155	40,60	615,29
18	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,25	37,00
19	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
20	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,68	10,68
21	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

694,03 0,00

15,155	615,29	0,000	0,00
4,000	37,00	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
1,000	10,68	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie 4 090,66

22	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm vrátane výstuže	m2	145,420	28,13	4 090,66
----	---	------	--	----	---------	-------	----------

4 090,66 0,00

145,420	4 090,66	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

D 8 Rúrové vedenie 5 074,00

23	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	90,100	3,41	307,24
24	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	19,000	114,38	2 173,22
25	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
26	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	6,000	26,13	156,78
27	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
28	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,000	11,87	35,61
29	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	5,000	6,05	30,25
30	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	5,000	11,87	59,35
31	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	90,100	2,85	256,79

5 074,00 0,00

90,100	307,24	0,000	0,00
19,000	2 173,22	0,000	0,00
6,000	36,30	0,000	0,00
6,000	156,78	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
5,000	30,25	0,000	0,00
5,000	59,35	0,000	0,00
90,100	256,79	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	666,77	2 000,31
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
33	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	19,822	3,89	77,11
34	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	180,200	6,06	1 092,01
D 99				Presun hmôt HSV			
35	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	196,473	4,87	956,82

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	2 000,31	0,000	0,00
1 169,12		0,00	
19,822	77,11	0,000	0,00
180,200	1 092,01	0,000	0,00
956,82		0,00	
196,473	956,82	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-34 - SO-06.1 Gravitačná stoka AI - 15,51 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

7 052,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 138,04	23,00%	951,75
	2 914,58	20,00%	582,92

Cena s DPH

v EUR

8 587,29

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-34 - SO-06.1 Gravitačná stoka AI - 15,51 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

7 052,62

2 914,58

4 138,04

D HSV Práce a dodávky HSV

7 052,62

2 914,58

4 138,04

D 1 Zemné práce

3 057,75

1 238,08

1 819,67

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	16,160	6,67	107,79
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	12,600	1,22	15,37
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	2,268	47,70	108,18
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	7,110	24,34	173,06
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	14,99	14,99
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,57	11,57
7	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,469	8,01	204,01
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	12,015	21,60	259,52
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	64,571	1,88	121,39
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	64,571	0,89	57,47
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	37,484	4,38	164,18
12	K	K212	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	37,484	0,91	34,11

6,543	43,64	9,617	64,15
5,102	6,22	7,498	9,15
0,918	43,79	1,350	64,39
2,879	70,07	4,231	102,99
0,405	6,07	0,595	8,92
0,405	4,69	0,595	6,88
10,312	82,60	15,157	121,41
4,865	105,08	7,150	154,44
26,145	49,15	38,426	72,24
26,145	23,27	38,426	34,20
15,177	66,48	22,307	97,70
15,177	13,81	22,307	20,30

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	37,484	0,66	24,74
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	61,849	9,73	601,79
15	K	K249	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-63mm	m3	34,176	3,85	131,58
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	7,135	43,81	312,58
17	M	M090	Strkodrva 0-63mm	t	58,099	12,17	707,06
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,061	0,49	8,36

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
15,177	10,02	22,307	14,72
25,043	243,67	36,806	358,12
13,838	53,28	20,338	78,30
2,889	126,57	4,246	186,01
23,524	286,29	34,575	420,77
6,908	3,38	10,153	4,98

D 4 Vodorovné konštrukcie				214,32			
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	2,847	40,60	115,59
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklpy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	9,25	46,25
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	2,000	9,64	19,28
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	2,000	10,71	21,42
23	M	M219	Vyrovňavací prstenec 625/100/90	ks	1,000	11,78	11,78

145,54		68,78	
1,153	46,81	1,694	68,78
5,000	46,25	0,000	0,00
2,000	19,28	0,000	0,00
2,000	21,42	0,000	0,00
1,000	11,78	0,000	0,00

D 5 Komunikácie				527,06			
24	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6,600	0,79	5,21
25	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.2x50mm - PC	m2	6,600	31,75	209,55
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	11,110	28,11	312,30

213,39		313,67	
2,672	2,11	3,928	3,10
2,672	84,84	3,928	124,71
4,498	126,44	6,612	185,86

D 8 Rúrové vedenie				2 725,82			
27	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	15,510	3,41	52,89
28	M	M091	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000 (Campri)	ks	3,390	114,38	387,75
29	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	2,000	6,05	12,10
30	M	M080	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60 (45)°	ks	2,186	26,13	57,12
31	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
32	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	3,279	11,87	38,92

1 103,92		1 621,90	
6,280	21,41	9,230	31,48
1,373	157,04	2,017	230,71
0,810	4,90	1,190	7,20
0,885	23,13	1,301	33,99
1,215	7,35	1,785	10,80
1,328	15,76	1,951	23,16

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	6,000	6,05	36,30
34	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	6,558	11,87	77,84
35	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	15,510	2,85	44,20
36	K	K232	Dodávka a zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast, stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky, Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	3,000	666,85	2 000,55

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,429	14,70	3,571	21,60
2,655	31,51	3,903	46,33
6,280	17,90	9,230	26,30
1,215	810,22	1,785	1 190,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 159,37

37	K	K101	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	2,222	3,89	8,64
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	2,36	28,32
39	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	20,200	6,06	122,41

64,53 94,84

0,900	3,50	1,322	5,14
4,859	11,47	7,141	16,85
8,179	49,56	12,021	72,85

D 99 Presun hmôt HSV 368,30

40	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	75,627	4,87	368,30
----	---	------	--	---	--------	------	--------

149,12 219,18

30,621	149,12	45,006	219,18
--------	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-35 - SO-06.1 Gravitačná stoka AI1 - 6,00 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH2 498,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	274,99	23,00%	63,25
	2 223,89	20,00%	444,78

Cena s DPHv EUR3 006,91

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-35 - SO-06.1 Gravitačná stoka AI1 - 6,00 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					2 498,88	2 223,89	274,99
D	HSV	Práce a dodávky HSV			2 498,88	2 223,89	274,99
D	1	Zemné práce			1 054,28	1 054,28	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	9,600	6,67	64,03
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	4,224	24,34	102,81
3	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,557	8,01	76,55
4	K	K254	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	3,548	34,79	123,43
5	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	24,120	1,88	45,35
6	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	24,120	0,89	21,47
7	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	13,105	4,38	57,40
8	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,484	1,65	61,85
9	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,105	0,66	8,65
10	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	21,623	9,73	210,39
11	K	K256	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr, 0-63mm	m3	6,240	3,85	24,02

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
9,600	64,03	0,000	0,00
4,224	102,81	0,000	0,00
9,557	76,55	0,000	0,00
3,548	123,43	0,000	0,00
24,120	45,35	0,000	0,00
24,120	21,47	0,000	0,00
13,105	57,40	0,000	0,00
37,484	61,85	0,000	0,00
13,105	8,65	0,000	0,00
21,623	210,39	0,000	0,00
6,240	24,02	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny fr.0-32mm	m3	2,876	43,81	126,00
13	M	M090	Strkodrva 0-63mm	t	10,608	12,17	129,10
14	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,600	0,49	3,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 85,31

15	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,086	40,60	44,09
16	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
17	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,010	10,71	10,82
18	M	M219	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	1,010	11,78	11,90

D 5 Komunikácie 269,86

19	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	9,600	28,11	269,86
----	---	------	---	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 927,54

20	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	6,000	3,41	20,46
21	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	1,312	114,38	150,07
22	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
23	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	1,093	26,13	28,56
24	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
25	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,093	11,87	12,97
26	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
27	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,093	11,87	12,97
28	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	6,000	2,85	17,10
29	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. Tesnenie, poklapy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	1,000	667,26	667,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,85

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,876	126,00	0,000	0,00
10,608	129,10	0,000	0,00
6,600	3,23	0,000	0,00

85,31 0,00

1,086	44,09	0,000	0,00
2,000	18,50	0,000	0,00
1,010	10,82	0,000	0,00
1,010	11,90	0,000	0,00

0,00 269,86

0,000	0,00	9,600	269,86
-------	------	-------	--------

927,54 0,00

6,000	20,46	0,000	0,00
1,312	150,07	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,093	28,56	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,093	12,97	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,093	12,97	0,000	0,00
6,000	17,10	0,000	0,00
1,000	667,26	0,000	0,00

72,72 5,13

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	1,320	3,89	5,13
31	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	12,000	6,06	72,72
D 99 Presun hmôt HSV							84,04
32	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a aj poplatku za skládku	t	17,257	4,87	84,04

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1,320	5,13
12,000	72,72	0,000	0,00
84,04		0,00	
17,257	84,04	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ
Úroveň 3:

002-02-36 - SO-06.1 Gravitačná stoka AJ - 32,16 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

11 596,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	140,77	23,00%	32,38
	11 455,50	20,00%	2 291,10

Cena s DPH

v EUR

13 919,75

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

Úroveň 3:

002-02-36 - SO-06.1 Gravitačná stoka AJ - 32,16 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

11 596,27

11 455,50

140,77

D HSV Práce a dodávky HSV

11 596,27

11 455,50

140,77

D 1 Zemné práce

6 194,92

6 194,92

0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	51,456	6,67	343,21
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	4,326	1,22	5,28
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,779	47,71	37,17
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	22,641	24,34	551,08
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	14,99	14,99
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	11,55	34,65
7	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	69,287	8,01	554,99
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	9,094	21,60	196,43
9	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	149,222	1,88	280,54
10	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	149,222	0,89	132,81
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	78,381	4,38	343,31

51,456	343,21	0,000	0,00
4,326	5,28	0,000	0,00
0,779	37,17	0,000	0,00
22,641	551,08	0,000	0,00
1,000	14,99	0,000	0,00
3,000	34,65	0,000	0,00
69,287	554,99	0,000	0,00
9,094	196,43	0,000	0,00
149,222	280,54	0,000	0,00
149,222	132,81	0,000	0,00
78,381	343,31	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K212	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	78,381	0,91	71,33
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	78,381	0,66	51,73
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	129,329	9,73	1 258,37
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	61,967	3,85	238,57
16	K	K257	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaninyfr. 0-32mm	m3	17,829	43,81	781,09
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	105,344	12,17	1 282,04
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,376	0,49	17,33

D 4 Vodorovné konštrukcie 262,07

19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	5,498	40,60	223,22
20	K	K216	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,25	18,50
21	M	M241	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/60/90	ks	1,000	9,64	9,64
22	M	M242	Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90	ks	1,000	10,71	10,71

D 5 Komunikácie 1 587,71

23	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,326	0,79	3,42
24	K	K222	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm - PC vrátane zálievky	m2	4,326	31,75	137,35
25	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	51,456	28,12	1 446,94

D 8 Rúrové vedenie 2 457,59

26	K	K217	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	32,160	3,41	109,67
27	M	M076	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x9,2x5000	ks	7,000	114,38	800,66
28	K	K224	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	1,000	6,05	6,05
29	M	M084	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	1,000	26,13	26,13
30	K	K226	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300	ks	2,000	6,05	12,10

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
78,381	71,33	0,000	0,00
78,381	51,73	0,000	0,00
129,329	1 258,37	0,000	0,00
61,967	238,57	0,000	0,00
17,829	781,09	0,000	0,00
105,344	1 282,04	0,000	0,00
35,376	17,33	0,000	0,00

262,07 0,00

5,498	223,22	0,000	0,00
2,000	18,50	0,000	0,00
1,000	9,64	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00

1 446,94 140,77

0,000	0,00	4,326	3,42
0,000	0,00	4,326	137,35
51,456	1 446,94	0,000	0,00

2 457,59 0,00

32,160	109,67	0,000	0,00
7,000	800,66	0,000	0,00
1,000	6,05	0,000	0,00
1,000	26,13	0,000	0,00
2,000	12,10	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	M227	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,000	11,87	23,74
32	K	K228	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	3,000	6,05	18,15
33	M	M229	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3,000	11,87	35,61
34	K	K231	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	32,160	2,85	91,66
35	K	K232	Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000 vrátane materiálu (dno, skruže, kónus s poplast, stupačkami, vyrov. prstence, šachtové prechodky, Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). vyspravenie spar. podkladné vrstvy.	ks	2,000	666,91	1 333,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 427,02

36	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	7,075	3,89	27,52
37	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,120	2,36	9,72
38	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	64,320	6,06	389,78

D 99 Presun hmôt HSV 666,96

39	K	K085	Doprava vybúraných hmôt (asfalt, betón, Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania, uloženia a aj poplatku za skládku	t	136,952	4,87	666,96
----	---	------	--	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	23,74	0,000	0,00
3,000	18,15	0,000	0,00
3,000	35,61	0,000	0,00
32,160	91,66	0,000	0,00
2,000	1 333,82	0,000	0,00

427,02 0,00

7,075	27,52	0,000	0,00
4,120	9,72	0,000	0,00
64,320	389,78	0,000	0,00

666,96 0,00

136,952	666,96	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-03 - SO-06.2 Kanalizačné prípojky

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	830 026,08
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	356 996,53	23,00%	82 109,20
	473 029,55	20,00%	94 605,91

Cena s DPH	v	EUR	1 006 741,19
------------	---	-----	--------------

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-03 - SO-06.2 Kanalizačné prípojky

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

830 026,08

D HSV Práce a dodávky HSV

788 860,09

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

498 356,20

1	K	K043	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	590,908	5,27	3 114,09
2	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 226,691	6,67	8 182,03
3	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 2x 50 mm 0,038 t	m2	605,157	2,43	1 470,53
4	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	108,928	47,70	5 195,87
5	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	799,744	24,34	19 465,77
6	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	467,500	14,99	7 007,83
7	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	233,750	11,55	2 699,81
8	K	K051	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	1 221,000	8,05	9 829,05
9	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3 712,073	6,35	23 571,66
10	M	M055	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 , SDR11- 280x16,6mm x L=6,0m	m	389,700	43,27	16 862,32
11	K	K056	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	389,700	360,23	140 381,63
12	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	7 990,620	1,07	8 549,96
13	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 508,000	1,88	4 715,04

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

473 029,55

356 996,53

473 029,55

315 830,54

323 113,07

175 243,13

457,925	2 413,26	132,983	700,83
950,626	6 340,68	276,07	1 841,35
468,967	1 139,59	136,19	330,94
84,411	4 026,40	24,52	1 169,47
443,931	10 805,28	355,81	8 660,49
362,922	5 440,20	104,58	1 567,63
181,160	2 092,40	52,59	607,41
946,217	7 617,05	274,78	2 212,00
2 876,678	18 266,91	835,40	5 304,75
157,269	6 805,03	232,43	10 057,29
157,269	56 653,01	232,43	83 728,62
6 192,345	6 625,81	1 798,28	1 924,15
1 943,578	3 653,93	564,42	1 061,11

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	7 990,620	0,54	4 314,93
15	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	2 508,000	0,89	2 232,12
16	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	4 933,073	4,38	21 606,86
17	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 933,073	1,65	8 139,57
18	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4 933,073	0,66	3 255,83
19	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	8 139,570	9,73	79 198,02
20	K	K065	D+MZásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 fr.0 63mm	m3	3 714,503	3,55	13 186,49
21	K	K066	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 0-32mm	m3	857,078	43,81	37 548,59
22	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	6 314,655	12,17	76 849,35
23	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 997,655	0,49	978,85

D 2 Zakladanie 15 597,72

24	K	K070	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,470	1 606,33	5 573,97
25	M	M071	Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm	m2	675,000	14,85	10 023,75

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 097,29

26	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	299,648	40,60	12 165,71
27	K	K068	Dlažba na sucho bez vypln. škár do 20 m2,hr. 200 mm	m2	172,722	63,29	10 931,58

D 5 Komunikácie 69 026,66

28	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	432,157	0,79	341,40
29	K	K072	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	432,157	36,99	15 985,49
30	K	K073	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	402,980	22,11	8 909,89
31	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	750,714	28,11	21 102,57
32	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	643,977	35,23	22 687,31

D 8 Rúrové vedenie 151 895,20

33	K	K076	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2 205,350	3,41	7 520,24
34	M	M077	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x4,7x5000 mm - SN8	ks	442,000	68,34	30 206,28

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
6 192,345	3 343,87	1 798,28	971,06
1 943,578	1 729,78	564,42	502,34
3 822,894	16 744,28	1 110,18	4 862,58
3 822,894	6 307,78	1 110,18	1 831,79
3 188,295	2 104,27	1 744,78	1 151,56
6 307,627	61 373,21	1 831,94	17 824,81
2 878,561	10 218,89	835,94	2 967,60
664,194	29 098,34	192,88	8 450,25
4 893,553	59 554,54	1 421,10	17 294,81
1 548,087	758,56	449,57	220,29

6 294,09 9 303,63

1,400	2 248,86	2,07	3 325,11
272,406	4 045,23	402,59	5 978,52

14 708,64 8 388,65

232,213	9 427,85	67,44	2 737,86
83,438	5 280,79	89,28	5 650,79

0,00 69 026,66

0,000	0,00	432,16	341,40
0,000	0,00	432,16	15 985,49
0,000	0,00	402,98	8 909,89
0,000	0,00	750,71	21 102,57
0,000	0,00	643,98	22 687,31

105 187,39 46 707,81

1 683,370	5 740,29	521,98	1 779,95
337,000	23 030,58	105,00	7 175,70

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	K078	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150	ks	425,000	6,33	2 690,25
36	M	M079	Presuvka kanalizačná hladká D 160 (campri)	ks	425,000	2,35	998,75
37	K	K080	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150	ks	425,000	6,33	2 690,25
38	M	M081	Koncový K ryt - zátka DR 160 mm PVC kanalizačná	ks	425,000	1,10	467,50
39	M	M082	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30 (45)°	ks	425,000	2,70	1 147,50
40	K	K083	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2 205,350	1,81	3 991,68
41	K	K663	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160	kus	425,000	51,96	22 083,00
42	M	M664	Šachta univerzálna revízna DN 400	kus	425,000	92,48	39 304,00
43	K	K665	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	425,000	20,54	8 729,50
44	M	M666	Krúžok tesniaci	kus	425,000	12,17	5 172,25
45	M	M667	Poklop liatinový	kus	425,000	63,28	26 894,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							21 341,78
46	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	880,750	2,36	2 078,57
47	K	K081	Rezanie existujúceho betónovéhohotu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1 018,140	18,92	19 263,21
D 99 Presun hmôt HSV							9 545,24
48	K	K085	Doprava hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku	t	1 960,008	4,87	9 545,24
D M Práce a dodávky M							41 165,99
D 23-M Montáže potrubia							30 236,14
49	K	K086	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	389,300	44,51	17 327,74
50	M	M087	Raci objímky na D 160 - 4x segment T	kompl	360,000	18,01	6 483,60
51	M	M088	Manžety na chráničky DN280a potr DN1150	kus	120,000	53,54	6 424,80
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							10 929,85
52	K	K087	Rozobratie a znovuzriadenie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliata	m2	172,722	63,28	10 929,85

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
283,000	1 791,39	142,00	898,86
285,000	669,75	140,00	329,00
283,000	1 791,39	142,00	898,86
283,000	311,30	142,00	156,20
283,000	764,10	142,00	383,40
1 683,370	3 046,90	521,98	944,78
283,000	14 704,68	142,00	7 378,32
283,000	26 171,84	142,00	13 132,16
283,000	5 812,82	142,00	2 916,68
283,000	3 444,11	142,00	1 728,14
283,000	17 908,24	142,00	8 985,76
16 538,84		4 802,94	
682,538	1 610,79	198,21	467,78
789,009	14 928,05	229,13	4 335,16
7 187,52		2 357,72	
1 475,877	7 187,52	484,13	2 357,72
0,00		41 165,99	
0,00		30 236,14	
0,000	0,00	389,30	17 327,74
0,000	0,00	360,00	6 483,60
0,000	0,00	120,00	6 424,80
0,00		10 929,85	
0,000	0,00	172,72	10 929,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3:
002-04-01 - SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 m - CÚ
2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

254 010,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	148 223,69	23,00%	34 091,45
	105 786,37	20,00%	21 157,27

Cena s DPH

v EUR

309 258,78

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Čast':

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3:

002-04-01 - SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 m - CÚ
2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

254 010,06

105 786,37

148 223,69

D HSV Práce a dodávky HSV

250 433,34

104 959,90

145 473,44

D 1 Zemné práce

150 960,17

64 445,18

86 514,99

1	K	K088	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	1 123,573	0,15	168,54
2	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	267,510	6,67	1 784,29
3	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	133,755	24,34	3 255,60
4	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	27,500	14,99	412,23
5	K	K090	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,300	23,05	76,07
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,400	11,55	50,82
7	K	K053	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 660,156	6,35	16 891,99
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	33,298	21,60	719,24
9	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	4 928,960	1,07	5 273,99
10	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	90,288	1,88	169,74
11	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	4 928,960	0,54	2 661,64
12	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	90,288	0,89	80,36

864,909	129,74	258,664	38,80
0,000	0,00	267,510	1 784,29
0,000	0,00	133,755	3 255,60
0,000	0,00	27,500	412,23
3,300	76,07	0,000	0,00
0,000	0,00	4,400	50,82
1 643,327	10 435,13	1 016,829	6 456,86
0,000	0,00	33,298	719,24
3 651,838	3 907,47	1 277,122	1 366,52
0,000	0,00	90,288	169,74
3 651,838	1 971,99	1 277,122	689,65
0,000	0,00	90,288	80,36

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K093	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	3 047,218	4,38	13 346,81
14	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	1 255,917	4,38	5 500,92
15	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 303,135	1,65	7 100,17
16	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 779,526	0,66	1 834,49
17	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	2 072,263	9,73	20 163,12
18	K	K065	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 fr. 0-63mm	m3	1 751,366	3,55	6 217,35
19	K	K066	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	616,370	43,81	27 003,17
20	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	2 977,322	12,16	36 204,24
21	K	K095	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 123,573	0,87	977,51
22	M	M096	Travové semeno - parková zmes	kg	33,707	8,27	278,76
23	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 610,455	0,49	789,12

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 138,26

24	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	241,820	40,60	9 817,89
25	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	8,022	115,77	928,71
26	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	57,176	24,34	1 391,66

D 5 Komunikácie 9 095,43

27	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	46,200	28,11	1 298,68
28	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	221,310	35,23	7 796,75

D 8 Rúrové vedenie 56 887,37

29	K	K100	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	28,46	56,92
30	M	M101	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 100 mm	ks	2,000	16,99	33,98
31	K	K102	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 140 mm	m	1 446,050	3,41	4 931,03
32	M	M103	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 169 140 12,7 x L	m	1 446,050	15,94	23 050,04
33	M	M104	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 14,65 x L	m	18,000	20,92	376,56

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1 643,327	7 197,77	1 403,891	6 149,04
0,000	0,00	1 255,917	5 500,92
0,000	0,00	4 303,135	7 100,17
0,000	0,00	2 779,526	1 834,49
1 206,811	11 742,27	865,452	8 420,85
1 133,041	4 022,30	618,325	2 195,05
380,550	16 671,90	235,820	10 331,27
646,935	7 866,73	2 330,387	28 337,51
0,000	0,00	1 123,573	977,51
0,000	0,00	33,707	278,76
864,909	423,81	745,546	365,31

5 267,28 6 870,98

129,736	5 267,28	112,084	4 550,61
0,000	0,00	8,022	928,71
0,000	0,00	57,176	1 391,66

0,00 9 095,43

0,000	0,00	46,200	1 298,68
0,000	0,00	221,310	7 796,75

24 366,17 32 521,20

0,000	0,00	2,000	56,92
0,000	0,00	2,000	33,98
961,010	3 277,04	485,040	1 653,99
961,010	15 318,50	485,040	7 731,54
0,000	0,00	18,000	376,56

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	K105	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	18,000	3,41	61,38
35	K	K106	Montáž elektrotvaroviek- zváraním na potrubí PE - D 140 a 160 - PC	ks	212,000	24,41	5 174,92
36	M	M107	HDPE el. tvarovka T D160/160 - (PC Campri)	ks	9,000	53,01	477,09
37	M	M108	Alupríruba DN 160/150 - PC	ks	46,000	18,63	856,98
38	M	M109	Alupríruba DN 140/125 - PC	ks	2,000	18,63	37,26
39	M	M110	Lemový nákrúžok D160 - (PC Campri)	ks	46,000	9,99	459,54
40	M	M111	Lemový nákrúžok D140 - (PC Campri)	ks	2,000	9,99	19,98
41	M	M112	El spoje D160 - (PC Campri)	ks	63,000	12,32	776,16
42	M	M113	HDPE El spoje D140 - (PC Campri)	ks	139,000	12,02	1 670,78
43	M	M114	HDPE El koleno 90 st- D140 - PC na tupo SDR 11	ks	1,000	33,77	33,77
44	M	M115	HDPE El koleno 45 st- D140 - (PC Campri)	ks	3,000	33,75	101,25
45	M	M116	HDPE Redukcia D 160/140 t - na tupo (PC Campri)	ks	19,000	17,04	323,76
46	M	M117	HDPEoblúk D140/ 30 st - na tupo (PC Campri)	ks	3,000	38,65	115,95
47	M	M118	HDPEoblúk D140/ 45 st - na tupo (PC Campri)	ks	1,000	33,85	33,85
48	K	K119	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	18,000	39,53	711,54
49	M	M120	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 150 mm	ks	18,000	141,31	2 543,58
50	M	K121	Súprava zemná posúvačová teleskopická Y 1020 D150mm (PC Campri)	ks	18,000	43,81	788,58
51	K	K122	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 (D140)	m	1 441,000	0,82	1 181,62
52	K	K123	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	18,000	1,07	19,26
53	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	148,96	595,84
54	K	K125	Zaústenie výtlaku do prefabrikovanej kanalizačnej šachty (búranie otvoru +osadenie+utesnenie) -PC	kompl	1,000	827,47	827,47
55	K	K126	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	7,000	58,41	408,87
56	M	M127	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,00m - PC	kompl	7,000	632,77	4 429,39
57	M	M128	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,20m - PC	kompl	1,000	681,45	681,45
58	M	M129	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,40m - PC	kompl	1,000	730,12	730,12

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	18,000	61,38
84,000	2 050,44	128,000	3 124,48
0,000	0,00	9,000	477,09
0,000	0,00	46,000	856,98
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	46,000	459,54
0,000	0,00	2,000	19,98
0,000	0,00	63,000	776,16
80,000	961,60	59,000	709,18
1,000	33,77	0,000	0,00
3,000	101,25	0,000	0,00
0,000	0,00	19,000	323,76
0,000	0,00	3,000	115,95
0,000	0,00	1,000	33,85
0,000	0,00	18,000	711,54
0,000	0,00	18,000	2 543,58
0,000	0,00	18,000	788,58
961,010	788,03	479,990	393,59
0,000	0,00	18,000	19,26
2,000	297,92	2,000	297,92
0,000	0,00	1,000	827,47
0,000	0,00	7,000	408,87
0,000	0,00	7,000	4 429,39
0,000	0,00	1,000	681,45
0,000	0,00	1,000	730,12

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	K130	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2200 do 2500mm	ks	3,000	58,41	175,23
60	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	29,56	177,36
61	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	29,94	89,82
62	M	M133	<i>Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60</i>	ks	6,000	111,95	671,70
63	M	M134	<i>Komplet kanálový DN 600 - stredne ťažký</i>	ks	6,000	131,42	788,52
64	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	18,000	24,97	449,46
65	M	M136	<i>Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	ks	18,180	19,57	355,78
66	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelevom alebo betónovom	ks	5,000	18,63	93,15
67	M	M138	<i>Stĺpik z oceleovej rúrky SL 1 H 165 cm</i>	ks	5,000	48,67	243,35
68	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1 458,800	1,60	2 334,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 642,88

69	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	53,502	3,89	208,12
70	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	84,000	6,06	509,04
71	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	442,620	6,61	2 925,72

D 99 Presun hmôt HSV 17 709,23

72	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 636,393	4,87	17 709,23
----	---	------	---	---	-----------	------	-----------

D M Práce a dodávky M 3 576,72

D 23-M Montáže potrubia 2 296,41

73	K	K107	Montáž chráničkyv D x t 250 x 14,8	m	12,000	60,14	721,68
74	K	K086	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 250	m	12,000	44,51	534,12
75	M	M119	<i>HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 250 x 14,8 x L (chráničky)</i>	m	13,116	34,25	449,22
76	M	M121	<i>Raci objímky na potrubí D140 2xS+2xT - PC komplet</i>	kompl	15,000	18,01	270,15
77	M	M122	<i>Tesniaca manžeta na chráničky D145x275 - PC</i>	ks	6,000	53,54	321,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 280,31

78	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	1 464,050	0,57	834,51
----	---	------	--	---	-----------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	3,000	175,23
0,000	0,00	6,000	177,36
0,000	0,00	3,000	89,82
0,000	0,00	6,000	671,70
0,000	0,00	6,000	788,52
0,000	0,00	18,000	449,46
0,000	0,00	18,180	355,78
0,000	0,00	5,000	93,15
0,000	0,00	5,000	243,35
961,010	1 537,62	497,790	796,46

0,00 3 642,88

0,000	0,00	53,502	208,12
0,000	0,00	84,000	509,04
0,000	0,00	442,620	2 925,72

10 881,27 6 827,96

2 234,348	10 881,27	1 402,045	6 827,96
-----------	-----------	-----------	----------

826,47 2 750,25

0,00 2 296,41

0,000	0,00	12,000	721,68
0,000	0,00	12,000	534,12
0,000	0,00	13,116	449,22
0,000	0,00	15,000	270,15
0,000	0,00	6,000	321,24

826,47 453,84

961,010	547,78	503,040	286,73
---------	--------	---------	--------

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
79	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	1 537,253	0,29	445,80	961,010	278,69	576,243	167,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-02 - SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 na A
=297,50m- CU 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH42 610,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 010,22	23,00%	2 762,35
	30 600,70	20,00%	6 120,14

Cena s DPHv EUR51 493,41

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-02 - SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 na A
=297,50m- CU 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum 28.4.2025

Projektant:

Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	40 050,66
D	1	Zemné práce	18 859,20

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	154,380	6,67	1 029,71
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	77,190	24,34	1 878,80
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	15,400	14,99	230,85
4	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	270,406	8,01	2 165,95
5	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,950	21,60	106,92
6	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	610,594	1,88	1 147,92
7	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	610,594	0,89	543,43
8	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	275,356	4,38	1 206,06
9	K	K062	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	275,356	1,65	454,34
10	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	275,356	0,66	181,73
11	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	454,337	9,73	4 420,70

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

30 600,70	12 010,22
30 347,25	9 703,41
18 682,36	176,84

152,932	1 020,06	1,448	9,65
76,466	1 861,18	0,724	17,62
15,256	228,69	0,144	2,16
267,870	2 145,64	2,536	20,31
4,904	105,93	0,046	0,99
604,868	1 137,15	5,726	10,77
604,868	538,33	5,726	5,10
272,774	1 194,75	2,582	11,31
272,774	450,08	2,582	4,26
272,774	180,03	2,582	1,70
450,076	4 379,24	4,261	41,46

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	119,560	3,85	460,31
13	K	K111	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-22mm	m3	130,640	18,36	2 398,55
14	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	203,252	12,17	2 473,58
15	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	327,250	0,49	160,35

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 633,59

16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	48,824	40,60	1 982,25
17	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	2,126	115,77	246,13
18	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	16,648	24,34	405,21

D 5 Komunikácie 5 373,52

19	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	9,780	28,11	274,92
20	K	K075	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm	m2	144,600	35,26	5 098,60

D 8 Rúrové vedenie 9 163,45

21	K	K100	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	28,46	56,92
22	M	M101	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 100 mm	ks	2,020	16,99	34,32
23	K	K112	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	297,500	3,41	1 014,48
24	M	M124	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 12.5 110 x 10.0 x L SDR 11	m	297,500	8,47	2 519,83
25	K	K127	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrh DN 110	kus	43,000	24,34	1 046,62
26	M	M130	HDPE el. tvarovka T 110/110 (PC cena Campri)	ks	2,000	19,22	38,44
27	M	M131	Alupríruba DN 110/100 - (PC Campri)	ks	11,000	12,27	134,97
28	M	M132	Lemový nákrúžok D110 - (PC Campri)	ks	11,000	5,85	64,35
29	M	M135	HDPE El spoje D110 - (PC Campri)	ks	13,000	6,81	88,53
30	M	M137	HDPE El koleno 90 st- D110 - (PC Campri)	ks	1,000	18,59	18,59
31	M	M139	HDPE El koleno 45 st- D110 - (PC Campri)	ks	1,000	19,22	19,22
32	M	M140	HDPE nastaviteľné koleno D110/ do 24 st - na tupo - (PC Campri)	ks	2,000	37,97	75,94

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
118,439	455,99	1,121	4,32
129,415	2 376,06	1,225	22,49
201,346	2 450,38	1,906	23,20
324,181	158,85	3,069	1,50

2 608,89 24,70

48,366	1 963,66	0,458	18,59
2,106	243,81	0,020	2,32
16,492	401,42	0,156	3,79

0,00 5 373,52

0,000	0,00	9,780	274,92
0,000	0,00	144,600	5 098,60

5 190,64 3 972,81

0,000	0,00	2,000	56,92
0,000	0,00	2,020	34,32
294,710	1 004,96	2,790	9,52
294,710	2 496,19	2,790	23,64
18,000	438,12	25,000	608,50
0,000	0,00	2,000	38,44
0,000	0,00	11,000	134,97
0,000	0,00	11,000	64,35
13,000	88,53	0,000	0,00
1,000	18,59	0,000	0,00
1,000	19,22	0,000	0,00
2,000	75,94	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	M141	HDPE nastaviteľné koleno D110/ do 12 st - na tupo - (PC Campri)	ks	1,000	37,97	37,97
34	M	M142	Spatná klapka priebežná PVC kanalizačná D110	ks	1,000	209,30	209,30
35	K	K143	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	33,43	133,72
36	M	M144	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm - (PC Campri)	ks	4,000	131,42	525,68
37	M	M145	Súprava zemná posúvačová teleskopická Y 1020 D150mm - (PC Campri)	ks	4,000	37,97	151,88
38	K	K146	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100	m	297,500	0,82	243,95
39	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
40	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	2,020	55,97	113,06
41	M	M148	PP šachty kanalizačné DN 630 bez poklopu do hl.2,20m	kompl	1,000	633,43	633,43
42	M	M149	PP šachty kanalizačné DN 630 bez poklopu do hl.2,40m	kompl	1,000	631,79	631,79
43	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
44	M	M133	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	2,000	111,95	223,90
45	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	24,97	99,88
46	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	4,000	19,57	78,28
47	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
48	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
49	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	297,500	1,60	476,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 085,06

50	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	30,578	3,89	118,95
51	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	16,300	6,06	98,78
52	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	282,500	6,61	1 867,33

D 99 Presun hmôt HSV 1 935,84

55	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	397,504	4,87	1 935,84
----	---	------	---	---	---------	------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	37,97	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	209,30
0,000	0,00	4,000	133,72
0,000	0,00	4,000	525,68
0,000	0,00	4,000	151,88
294,710	241,66	2,790	2,29
2,000	297,92	0,000	0,00
0,000	0,00	2,020	113,06
0,000	0,00	1,000	633,43
0,000	0,00	1,000	631,79
0,000	0,00	2,000	59,88
0,000	0,00	2,000	223,90
0,000	0,00	4,000	99,88
0,000	0,00	4,000	78,28
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
294,710	471,54	2,790	4,46

1 947,67 137,39

0,000	0,00	30,578	118,95
16,147	97,85	0,153	0,93
279,851	1 849,82	2,649	17,51

1 917,69 18,15

393,776	1 917,69	3,728	18,15
---------	----------	-------	-------

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
				Cena celkom [EUR]		

D M Práce a dodávky M 2 560,26

D 23-M Montáže potrubia 2 296,41

56	K	K107	Montáž chráničkyv D x t 250 x 14,8	m	12,000	60,14	721,68
57	K	K086	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 250	m	12,000	44,51	534,12
58	M	M119	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 250 x 14,8 x L (chráničky)	m	13,116	34,25	449,22
59	M	M121	Raci objímky na potrubí D140 2xS+2xT - PC komplet	kompl	15,000	18,01	270,15
60	M	M122	Tesniaca manžeta na chráničky D145x275 - PC	ks	6,000	53,54	321,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 263,85

61	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	306,800	0,57	174,88
62	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	306,800	0,29	88,97

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

253,45 2 306,81

0,00 2 296,41

0,000	0,00	12,000	721,68
0,000	0,00	12,000	534,12
0,000	0,00	13,116	449,22
0,000	0,00	15,000	270,15
0,000	0,00	6,000	321,24

253,45 10,40

294,710	167,98	12,090	6,90
294,710	85,47	12,090	3,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3:

**002-04-03 - SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 na A =10,45
m- CÚ 2022**

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 566,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4,30	23,00%	0,99
	8 561,88	20,00%	1 712,38

Cena s DPH

v EUR

10 279,55

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3: 002-04-03 - SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 na A =10,45 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				8 566,18		
D HSV Práce a dodávky HSV				6 985,49		
D 1 Zemné práce				6 047,44		

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	8,000	6,67	53,36
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné	t	4,000	24,34	97,36
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	14,99	16,49
4	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	26,600	77,12	2 051,39
5	K	K052	Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	13,300	1,29	17,16
6	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,950	8,01	39,65
7	K	K056	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	9,000	360,20	3 241,80
8	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 4 m	m2	40,380	1,88	75,91
9	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 4 m	m2	40,380	0,89	35,94
10	K	K115	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m (na dočsnú skládku)	m3	30,657	4,38	134,28
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	1,176	4,38	5,15
12	K	K062	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	62,490	1,65	103,11

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

8 561,88		4,30	
6 985,49		0,00	
6 047,44		0,00	

8,000	53,36	0,000	0,00
4,000	97,36	0,000	0,00
1,100	16,49	0,000	0,00
26,600	2 051,39	0,000	0,00
13,300	17,16	0,000	0,00
4,950	39,65	0,000	0,00
9,000	3 241,80	0,000	0,00
40,380	75,91	0,000	0,00
40,380	35,94	0,000	0,00
30,657	134,28	0,000	0,00
1,176	5,15	0,000	0,00
62,490	103,11	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	31,833	0,66	21,01
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	1,940	9,73	18,88
15	K	K116	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	30,657	3,85	118,03
16	K	K111	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	0,640	18,36	11,75
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,595	0,49	6,17

D 4 Vodorovné konštrukcie 55,67

18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	0,239	40,60	9,70
19	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,128	115,71	14,81
20	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,280	24,34	31,16

D 8 Rúrové vedenie 797,03

21	K	K117	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	10,450	3,41	35,63
22	M	M125	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 90 x 8.2 x L	m	10,450	6,33	66,15
23	K	K128	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 90	kus	7,000	24,34	170,38
24	M	M143	Alupríruba DN 90/80 - (PC Campri)	ks	1,000	9,70	9,70
25	M	M146	Lemový nákrúžok D90 - (PC Campri)	ks	1,000	4,93	4,93
26	M	M147	HDPE El spoje D90 - (PC Campri)	ks	3,000	5,57	16,71
27	M	M150	HDPE El koleno 45 st- D90 - (PC Campri)	ks	1,000	12,59	12,59
28	M	M151	HDPEoblúk D90/ 30 st - na tupo - (PC Campri)	ks	1,000	23,13	23,13
29	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,450	0,82	8,57
30	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
31	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
32	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
33	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,450	1,60	16,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,32

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
31,833	21,01	0,000	0,00
1,940	18,88	0,000	0,00
30,657	118,03	0,000	0,00
0,640	11,75	0,000	0,00
12,595	6,17	0,000	0,00

55,67 0,00

0,239	9,70	0,000	0,00
0,128	14,81	0,000	0,00
1,280	31,16	0,000	0,00

797,03 0,00

10,450	35,63	0,000	0,00
10,450	66,15	0,000	0,00
7,000	170,38	0,000	0,00
1,000	9,70	0,000	0,00
1,000	4,93	0,000	0,00
3,000	16,71	0,000	0,00
1,000	12,59	0,000	0,00
1,000	23,13	0,000	0,00
10,450	8,57	0,000	0,00
2,000	297,92	0,000	0,00
2,000	37,26	0,000	0,00
2,000	97,34	0,000	0,00
10,450	16,72	0,000	0,00

79,32 0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	12,000	6,61	79,32
D 99 Presun hmôt HSV							6,03
35	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,239	4,87	6,03
D M Práce a dodávky M							1 580,69
D 23-M Montáže potrubia							1 567,40
36	K	K118	Montáž plynovodov D x t 200	m	9,000	19,47	175,23
37	K	K120	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	9,000	50,51	454,59
38	M	M126	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 200 x 18,2 x L	m	9,000	32,78	295,02
39	M	M152	Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet	kompl	8,000	43,81	350,48
40	M	M153	Tesniaca manžeta na chráničky D92/225 - PC	ks	2,000	146,04	292,08
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							13,29
41	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	15,450	0,57	8,81
42	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	15,450	0,29	4,48

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
12,000	79,32	0,000	0,00
6,03		0,00	
1,239	6,03	0,000	0,00
1 576,39		4,30	
1 567,40		0,00	
9,000	175,23	0,000	0,00
9,000	454,59	0,000	0,00
9,000	295,02	0,000	0,00
8,000	350,48	0,000	0,00
2,000	292,08	0,000	0,00
8,99		4,30	
10,450	5,96	5,000	2,85
10,450	3,03	5,000	1,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-04 - SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 na A =24,15 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

5 286,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 178,60	23,00%	501,08
	3 107,90	20,00%	621,58

Cena s DPH

v EUR

6 409,16

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-04 - SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 na A =24,15 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 286,50
D	1	Zemné práce	1 836,72

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	24,807	6,67	165,46
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	24,807	1,22	30,26
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,943	47,70	44,98
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	12,404	24,34	301,91
5	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,55	11,55
6	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,541	8,01	260,65
7	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	69,878	1,07	74,77
8	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	69,878	0,54	37,73
9	K	K129	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na dočasnú skládku)	m3	2,607	4,38	11,42
10	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	14,999	4,38	65,70
11	K	K062	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	20,213	1,65	33,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

3 107,90	2 178,60
3 088,54	2 171,33
1 636,67	200,05

22,105	147,44	2,702	18,02
22,105	26,97	2,702	3,29
0,840	40,07	0,103	4,91
11,053	269,03	1,351	32,88
0,891	10,29	0,109	1,26
28,997	232,27	3,544	28,38
62,268	66,63	7,610	8,14
62,268	33,62	7,610	4,11
2,323	10,17	0,284	1,25
13,365	58,54	1,634	7,16
18,012	29,72	2,201	3,63

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	17,606	0,66	11,62
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	24,748	9,73	240,80
14	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	18,196	3,85	70,05
15	K	K111	D+M 0-22 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,207	18,36	187,40
16	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	22,683	12,17	276,05
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,565	0,49	13,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 207,77

18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	3,985	40,60	161,79
19	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,128	115,77	14,82
20	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,280	24,34	31,16

D 5 Komunikácie 1 634,03

21	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	24,807	0,79	19,60
22	K	K133	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	24,807	36,97	917,11
23	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	24,807	28,11	697,32

D 8 Rúrové vedenie 1 091,42

24	K	K117	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	25,250	3,41	86,10
25	M	M125	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 90 x 8.2 x L	m	25,250	6,33	159,83
26	K	K128	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 90	kus	10,000	24,34	243,40
27	M	M001	Alupríruba DN 90/80 - (PC Campri)	ks	1,000	9,70	9,70
28	M	M002	Lemový nákrúžok D90 - (PC Campri)	ks	1,000	4,94	4,94
29	M	M006	HDPE EI spoje D90 - (PC Campri)	ks	4,000	5,57	22,28
30	M	M008	HDPE EI koleno 45 st- D90 - (PC Campri)	ks	2,000	12,59	25,18
31	M	M151	HDPEoblúk D90/ 30 st - na tupo (PC Campri)	ks	2,000	23,13	46,26
32	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,250	0,82	20,71

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
15,689	10,35	1,917	1,27
22,053	214,58	2,695	26,22
16,214	62,42	1,982	7,63
9,095	166,98	1,112	20,42
20,213	245,99	2,470	30,06
23,672	11,60	2,893	1,42

185,14 22,63

3,551	144,17	0,434	17,62
0,114	13,20	0,014	1,62
1,141	27,77	0,139	3,39

0 0,00 0 1 634,03

0,000	0,00	24,807	19,60
0,000	0,00	24,807	917,11
0,000	0,00	24,807	697,32

830,16 261,26

22,500	76,73	2,750	9,37
22,500	142,43	2,750	17,40
7,000	170,38	3,000	73,02
0,000	0,00	1,000	9,70
0,000	0,00	1,000	4,94
3,000	16,71	1,000	5,57
2,000	25,18	0,000	0,00
2,000	46,26	0,000	0,00
22,500	18,45	2,750	2,26

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	149,01	298,02
34	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
35	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
36	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,250	1,60	40,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 264,62

37	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,750	2,36	67,85
38	K	K103	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	7,600	6,06	46,06
39	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	22,800	6,61	150,71

D 99 Presun hmôt HSV 225,31

40	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,265	4,87	225,31
----	---	------	---	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 26,63

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 26,63

41	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	30,450	0,57	17,36
42	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	31,973	0,29	9,27

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	298,02	0,000	0,00
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
22,500	36,00	2,750	4,40

235,80 28,82

25,619	60,46	3,131	7,39
6,772	41,04	0,828	5,02
20,317	134,30	2,483	16,41

200,77 24,54

41,226	200,77	5,039	24,54
--------	--------	-------	-------

19,36 7,27

19,36 7,27

22,500	12,83	7,950	4,53
22,500	6,53	9,473	2,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-05 - SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 na
AA=257,58 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

61 113,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 855,65	23,00%	4 796,80
	40 258,29	20,00%	8 051,66

Cena s DPH

v EUR

73 962,40

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-05 - SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 na AA=257,58 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 113,94	40 258,29	20 855,65
59 243,83	40 069,91	19 173,92
34 388,13	30 839,51	3 548,62

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	172,850	6,67	1 152,91
2	K	K134	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	172,850	1,22	210,88
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	156,939	47,72	7 489,13
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	86,425	24,34	2 103,58
5	K	K136	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	48,000	4,63	222,24
6	K	K138	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	3,34	6,68
7	K	K140	Montáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	20,000	75,18	1 503,60
8	K	K141	Demontáž odpadového potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	20,000	3,52	70,40
9	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,300	14,99	49,47
10	K	K090	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,300	23,05	76,07
11	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	11,55	23,10

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

155,013	1 033,94	17,837	118,97
155,013	189,12	17,837	21,76
140,744	6 716,30	16,195	772,83
77,507	1 886,52	8,918	217,06
43,047	199,31	4,953	22,93
1,794	5,99	0,206	0,69
17,936	1 348,43	2,064	155,17
17,936	63,13	2,064	7,27
2,959	44,36	0,341	5,11
2,959	68,20	0,341	7,87
1,794	20,72	0,206	2,38

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	25,300	77,12	1 951,14
13	K	K052	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,650	1,29	16,32
14	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	293,587	8,01	2 351,63
15	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	8,742	21,60	188,83
16	K	K142	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	5,000	345,36	1 726,80
17	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	521,340	1,07	557,83
18	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	521,340	0,54	281,52
19	K	K144	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na dočasnú skládku)	m3	84,942	4,38	372,05
20	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	361,179	4,38	1 581,96
21	K	K062	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	531,063	1,65	876,25
22	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	446,121	0,66	294,44
23	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	595,945	9,73	5 798,54
24	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	136,542	3,85	525,69
25	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	72,436	18,36	1 329,92
26	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	286,854	12,17	3 491,01
27	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	277,838	0,49	136,14

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 658,72

28	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	41,508	40,60	1 685,22
29	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,998	115,77	231,31
30	K	K097	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	1,998	5,17	10,33
31	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	30,068	24,34	731,86

D 5 Komunikácie 11 389,08

32	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	172,850	0,79	136,55
----	---	------	--	----	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
22,689	1 749,78	2,611	201,36
11,345	14,64	1,305	1,68
263,291	2 108,96	30,296	242,67
7,840	169,34	0,902	19,49
4,484	1 548,59	0,516	178,21
467,542	500,27	53,798	57,56
467,542	252,47	53,798	29,05
76,177	333,66	8,765	38,39
323,908	1 418,72	37,271	163,24
476,262	785,83	54,801	90,42
400,085	264,06	46,036	30,38
534,449	5 200,19	61,496	598,35
122,452	471,44	14,090	54,25
64,961	1 192,68	7,475	137,24
257,253	3 130,77	29,601	360,24
249,168	122,09	28,670	14,05

2 384,39 274,33

37,225	1 511,34	4,283	173,88
1,792	207,46	0,206	23,85
1,792	9,26	0,206	1,07
26,965	656,33	3,103	75,53

0,00 11 389,08

0,000	0,00	172,850	136,55
-------	------	---------	--------

					ZoD			
PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K148		Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný 2x hr.50mm	m2	172,850	36,99	6 393,72
34	K	K074		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	172,850	28,11	4 858,81

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	172,850	6 393,72
0,000	0,00	172,850	4 858,81

D	8	Rúrové vedenie				6 131,19	
35	K	K149	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových do DN 80 - (DN50)	ks	1,000	22,15	22,15
36	M	M154	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 DN 50 mm	ks	1,000	12,24	12,24
37	K	K155	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	257,580	3,41	878,35
38	M	M156	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 5,8 x L	m	257,580	3,21	826,83
39	K	K157	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63	ks	13,000	24,34	316,42
40	M	M158	HDPE EL-Tkus s redukciou 63/63	ks	1,000	7,90	7,90
41	M	M159	HDPE - E kus - d63 (lemový nákrúžok)	ks	6,000	3,02	18,12
42	M	M160	HDPE - FL kus - d63 (príruba s oceľovým jadrom)	ks	6,000	7,33	43,98
43	M	M161	HDPE el. spoje - MB - d63	ks	8,000	3,32	26,56
44	M	M162	HDPE Koleno 90 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D63	ks	4,000	7,03	28,12
45	M	M163	Spatná klapka prebežná D 63 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
46	K	K164	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	4,000	22,05	88,20
47	M	M165	Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm	ks	4,000	131,42	525,68
48	M	M166	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - teleskopická	ks	4,000	37,97	151,88
49	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	257,580	0,82	211,22
50	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
51	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	2,000	55,97	111,94
52	M	M167	PP šachty kanalizačné DN 800 bez poklopu do hl.2,20m	kompl	2,000	632,19	1 264,38
53	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	29,56	59,12
54	M	M168	Komplet kanálový DN 600 - ťažký	ks	2,000	180,10	360,20
55	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	24,97	99,88
56	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	4,000	19,57	78,28

2 805,52		3 325,67	
0,000	0,00	1,000	22,15
0,000	0,00	1,000	12,24
231,000	787,71	26,580	90,64
231,000	741,51	26,580	85,32
11,000	267,74	2,000	48,68
0,000	0,00	1,000	7,90
0,000	0,00	6,000	18,12
0,000	0,00	6,000	43,98
7,000	23,24	1,000	3,32
4,000	28,12	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	209,30
0,000	0,00	4,000	88,20
0,000	0,00	4,000	525,68
0,000	0,00	4,000	151,88
231,000	189,42	26,580	21,80
2,000	297,92	0,000	0,00
2,000	111,94	0,000	0,00
0,000	0,00	2,000	1 264,38
0,000	0,00	2,000	59,12
0,000	0,00	2,000	360,20
0,000	0,00	4,000	99,88
0,000	0,00	4,000	78,28

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
58	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
59	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	223,703	1,60	357,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 348,32

60	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	44,036	3,89	171,30
61	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	242,700	2,36	572,77
62	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	242,700	6,61	1 604,25

D 99 Presun hmôt HSV 2 328,39

63	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	478,109	4,87	2 328,39
----	---	------	---	---	---------	------	----------

D M Práce a dodávky M 1 870,11

D 23-M Montáže potrubia 1 681,73

64	K	K150	Montážchráničky D x t 160x14,6	m	5,000	19,47	97,35
65	K	K120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	m	5,000	50,51	252,55
66	M	M155	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 200 x 18,2 x L (PC Campri)	m	9,000	32,78	295,02
67	M	M152	Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet	kompl	8,000	43,81	350,48
68	M	M157	Raci objímky na potrubí D63 2xS - PC komplet	kompl	9,000	43,81	394,29
69	M	M164	Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC	ks	2,000	146,02	292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 188,38

70	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	219,050	0,57	124,86
71	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	219,050	0,29	63,52

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
223,703	357,92	0,000	0,00

1 952,37 395,95

0,000	0,00	44,036	171,30
217,655	513,67	25,045	59,10
217,655	1 438,70	25,045	165,55

2 088,12 240,27

428,772	2 088,12	49,337	240,27
---------	----------	--------	--------

188,38 1 681,73

0,00 1 681,73

0,000	0,00	5,000	97,35
0,000	0,00	5,000	252,55
0,000	0,00	9,000	295,02
0,000	0,00	8,000	350,48
0,000	0,00	9,000	394,29
0,000	0,00	2,000	292,04

188,38 0,00

219,050	124,86	0,000	0,00
219,050	63,52	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-06 - SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 na
AB1=151,40 m - CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH35 507,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18 287,08	23,00%	4 206,03
	17 220,01	20,00%	3 444,00

Cena s DPHv EUR43 157,12

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-06 - SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 na AB1=151,40 m - CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 507,09	17 220,01	18 287,08
33 427,63	17 109,01	16 318,62
18 189,49	11 465,14	6 724,35

D HSV Práce a dodávky HSV				33 427,63		
D 1 Zemné práce				18 189,49		
1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	104,650	6,67 698,02
2	K	K134	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	96,650	1,22 117,91
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	9,472	47,70 451,81
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	52,325	24,34 1 273,59
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	14,99 32,98
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	11,55 12,71
7	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	7,040	77,12 542,92
8	K	K052	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,520	1,29 4,54
9	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	168,872	8,01 1 352,66
10	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,292	21,60 92,71
11	K	K142	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	345,36 3 453,60
12	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m	m2	351,424	1,07 376,02

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
89,215	595,06	15,44	102,96
82,395	100,52	14,255	17,39
0,000	0,00	9,472	451,81
0,000	0,00	52,325	1 273,59
1,876	28,12	0,324	4,86
0,938	10,83	0,162	1,88
6,002	462,87	1,038	80,05
3,001	3,87	0,519	0,67
143,965	1 153,16	24,907	199,50
3,659	79,03	0,633	13,68
8,525	2 944,19	1,475	509,41
299,592	320,56	51,832	55,46

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	351,424	0,54	189,77
14	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	180,405	4,38	790,17
15	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,405	1,65	297,67
16	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,405	0,66	119,07
17	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	297,668	9,73	2 896,31
18	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	151,602	3,85	583,67
19	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	92,084	18,36	1 690,66
20	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	257,723	12,17	3 136,49
21	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	155,540	0,49	76,21

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 453,83

22	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	23,394	40,60	949,80
23	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,031	115,77	119,36
24	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	15,804	24,34	384,67

D 5 Komunikácie 6 592,18

25	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	96,650	0,79	76,35
26	K	K151	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	96,650	36,98	3 574,12
27	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	104,650	28,11	2 941,71

D 8 Rúrové vedenie 3 579,43

28	K	K149	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových do DN 80 - (DN50)	ks	1,000	22,15	22,15
29	M	M010	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 40 mm	ks	1,000	12,24	12,24
30	K	K153	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	151,400	3,41	516,27
31	M	M169	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav	m	153,671	2,04	313,49
32	K	K170	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ D 50	ks	13,000	24,34	316,42

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
299,592	161,78	51,832	27,99
153,797	673,63	26,608	116,54
153,797	253,77	26,608	43,90
0,000	0,00	180,405	119,07
0,000	0,00	297,668	2 896,31
129,242	497,58	22,360	86,09
78,503	1 441,32	13,581	249,34
219,711	2 673,88	38,012	462,61
132,599	64,97	22,941	11,24

1 239,42 214,41

19,944	809,73	3,450	140,07
0,879	101,76	0,152	17,60
13,473	327,93	2,331	56,74

0,00 6 592,18

0,000	0,00	96,650	76,35
0,000	0,00	96,650	3 574,12
0,000	0,00	104,650	2 941,71

1 426,01 2 153,42

0,000	0,00	1,000	22,15
0,000	0,00	1,000	12,24
129,070	440,13	22,330	76,14
131,060	267,36	22,611	46,13
9,000	219,06	4,000	97,36

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	M171	HDPE EL Tkus s redukciou 50/50	ks	1,000	7,82	7,82
34	M	M172	HDPE - E kus - d50 (lemový nákrúžok)	ks	6,000	2,53	15,18
35	M	M173	HDPE - FL kus - d50 (príruha s oceľovým jadrom)	ks	4,000	7,14	28,56
36	M	M174	HDPE el. spoje - MB - d50	ks	8,000	3,17	25,36
37	M	M175	HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50	ks	2,000	7,98	15,96
38	M	M176	Spatná klapka prebežná D 50 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
39	K	K177	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	2,000	22,05	44,10
40	M	M178	Šupátka EKO PLUS F5 PN 16 - D 40 mm	ks	2,000	131,42	262,84
41	M	M179	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D50 mm - teleskopická	ks	2,000	37,97	75,94
42	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	151,400	0,82	124,15
43	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
44	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	1,000	55,97	55,97
45	M	M180	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,20m	kompl	1,000	633,02	633,02
46	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	29,56	29,56
47	M	M133	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60	ks	1,000	111,95	111,95
48	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	24,97	49,94
49	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	19,57	39,14
50	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
51	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
52	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	148,470	1,60	237,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 816,47

53	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	30,583	3,89	118,97
54	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	180,400	2,36	425,74
55	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	192,400	6,61	1 271,76

D 99 Presun hmôt HSV 1 796,23

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1,000	7,82
0,000	0,00	6,000	15,18
0,000	0,00	4,000	28,56
7,000	22,19	1,000	3,17
2,000	15,96	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	209,30
0,000	0,00	2,000	44,10
0,000	0,00	2,000	262,84
0,000	0,00	2,000	75,94
129,070	105,84	22,330	18,31
1,000	148,96	1,000	148,96
0,000	0,00	1,000	55,97
0,000	0,00	1,000	633,02
0,000	0,00	1,000	29,56
0,000	0,00	1,000	111,95
0,000	0,00	2,000	49,94
0,000	0,00	2,000	39,14
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
129,070	206,51	19,400	31,04

1 447,14 369,33

0,000	0,00	30,583	118,97
153,793	362,95	26,607	62,79
164,023	1 084,19	28,377	187,57

1 531,30 264,93

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	368,835	4,87	1 796,23

D M Práce a dodávky M 2 079,46

D 23-M Montáže potrubia 1 945,81

57	K	K150	Montážchráničky D x t 160x14,6	m	10,000	19,47	194,70
58	K	K120	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	10,000	50,51	505,10
59	M	M014	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 14,65 x L (Campri PC)	m	10,000	20,92	209,20
60	M	M152	Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet	kompl	8,000	43,81	350,48
61	M	M018	Raci objímky na potrubí D50 - I- PC komplet	kompl	9,000	43,81	394,29
62	M	M164	Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC	ks	2,000	146,02	292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 133,65

63	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	155,400	0,57	88,58
64	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	155,400	0,29	45,07

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
314,435	1 531,30	54,400	264,93

111,00 1 968,46

0,00 1 945,81

0,000	0,00	10,000	194,70
0,000	0,00	10,000	505,10
0,000	0,00	10,000	209,20
0,000	0,00	8,000	350,48
0,000	0,00	9,000	394,29
0,000	0,00	2,000	292,04

111,00 22,65

129,070	73,57	26,330	15,01
129,070	37,43	26,330	7,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-07 - SO07-7 Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 na
AB2=136,35 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH22 491,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	14 782,30	23,00%	3 399,93
	7 709,59	20,00%	1 541,92

Cena s DPHv EUR27 433,74

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3: 002-04-07 - SO07-7 Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 na AB2=136,35 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				22 491,89		
D HSV Práce a dodávky HSV				20 774,35		
D 1 Zemné práce				13 047,59		

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	83,475	6,67	556,78
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	41,738	24,34	1 015,90
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,000	14,99	164,89
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	11,55	25,41
5	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	6,960	77,12	536,76
6	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	131,327	8,01	1 051,93
7	K	K142	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺf. od 6 m dĺ. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	345,36	3 453,60
8	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	278,484	1,07	297,98
9	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	278,484	0,54	150,38
10	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	138,488	4,38	606,58
11	K	K062	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	138,488	1,65	228,51

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

7 709,59		14 782,30	
7 623,26		13 151,09	
4 603,95		8 443,64	

61,460	409,94	22,015	146,84
0,000	0,00	41,738	1 015,90
8,000	119,92	3,000	44,97
1,100	12,71	1,100	12,70
5,124	395,16	1,836	141,60
96,692	774,50	34,635	277,43
0,000	0,00	10,000	3 453,60
205,039	219,39	73,445	78,59
205,039	110,72	73,445	39,66
101,964	446,60	36,524	159,98
101,964	168,24	36,524	60,27

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K154	Uloženie sypaniny na skládku	m3	138,488	0,66	91,40
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	228,505	9,73	2 223,35
14	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	68,795	3,85	264,86
15	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	48,358	18,36	887,85
16	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	116,952	12,17	1 423,31
17	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	138,985	0,49	68,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 915,39

18	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	20,848	40,60	846,43
19	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,192	115,77	22,23
20	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,920	24,34	46,73

D 5 Komunikácie 2 346,48

21	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	83,475	28,11	2 346,48
----	---	------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 1 946,85

22	K	K153	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	136,350	3,41	464,95
23	M	M169	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav	m	136,350	2,04	278,15
24	K	K170	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ D 50	ks	8,000	24,34	194,72
25	M	M172	HDPE - E kus - d50 (ľemový nákrúžok)	ks	1,000	2,54	2,54
26	M	M173	HDPE - FL kus - d50 (priúba s oceľovým jadrom)	ks	1,000	7,14	7,14
27	M	M174	HDPE el. spoje - MB - d50	ks	3,000	3,17	9,51
28	M	M175	HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50	ks	2,000	7,98	15,96
29	M	M020	HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50	ks	1,000	7,98	7,98
30	M	M176	Spatná klapka prebežná D 50 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
31	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	136,350	0,82	111,81
32	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	138,488	91,40
0,000	0,00	228,505	2 223,35
50,651	195,01	18,144	69,85
35,604	653,69	12,754	234,16
86,108	1 047,93	30,844	375,38
102,330	50,14	36,655	17,96

673,95 241,44

15,350	623,21	5,498	223,22
0,141	16,32	0,051	5,91
1,414	34,42	0,506	12,31

0,00 2 346,48

0,000	0,00	83,475	2 346,48
-------	------	--------	----------

1 058,69 888,16

100,390	342,33	35,960	122,62
100,390	204,80	35,960	73,35
4,000	97,36	4,000	97,36
0,000	0,00	1,000	2,54
0,000	0,00	1,000	7,14
2,000	6,34	1,000	3,17
1,000	7,98	1,000	7,98
1,000	7,98	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	209,30
100,390	82,32	35,960	29,49
1,000	148,96	1,000	148,96

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
34	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
35	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	132,668	1,60	212,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 554,56

36	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	27,543	3,89	107,14
37	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	174,700	2,36	412,29
38	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	156,600	6,61	1 035,13

D 99 Presun hmôt HSV 963,48

39	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	197,839	4,87	963,48
----	---	------	---	---	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 1 717,54

D 23-M Montáže potrubia 1 595,33

40	K	K150	Montážchráničky D x t 160x14,6	m	10,000	19,47	194,70
41	K	K156	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	10,000	50,51	505,10
42	M	M104	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 14,65 x L	m	10,000	20,92	209,20
43	M	M018	Raci objímky na potrubí D50 - I- PC komplet	kompl	9,000	43,81	394,29
44	M	M164	Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC	ks	2,000	146,02	292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 122,21

45	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	142,100	0,57	81,00
46	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	142,100	0,29	41,21

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
100,390	160,62	32,278	51,65

1 065,69 488,87

0,000	0,00	27,543	107,14
128,626	303,56	46,074	108,73
115,299	762,13	41,301	273,00

220,98 742,50

45,376	220,98	152,463	742,50
--------	--------	---------	--------

86,33 1 631,21

0,00 1 595,33

0,000	0,00	10,000	194,70
0,000	0,00	10,000	505,10
0,000	0,00	10,000	209,20
0,000	0,00	9,000	394,29
0,000	0,00	2,000	292,04

86,33 35,88

100,390	57,22	41,710	23,78
100,390	29,11	41,710	12,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-08 - SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 na
AC=192,41 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

30 647,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19,57	23,00%	4,50
	30 627,48	20,00%	6 125,50

Cena s DPH

v EUR

36 777,05

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-08 - SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 na
AC=192,41 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							30 647,05	30 627,48	19,57		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					30 477,40	30 462,01	15,39		
D	1	Zemné práce					14 124,78	14 124,78	0,00		
1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	106,511	6,67	710,43	106,511	710,43	0,000	0,00
2	K	K134	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	106,511	1,22	129,94	106,511	129,94	0,000	0,00
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	10,438	47,70	497,89	10,438	497,89	0,000	0,00
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	53,256	24,34	1 296,25	53,256	1 296,25	0,000	0,00
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	15,400	14,99	230,85	15,400	230,85	0,000	0,00
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	11,55	12,71	1,100	12,71	0,000	0,00
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	206,819	8,01	1 656,62	206,819	1 656,62	0,000	0,00
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,488	21,60	96,94	4,488	96,94	0,000	0,00
9	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	411,482	1,07	440,29	411,482	440,29	0,000	0,00
10	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	411,482	0,54	222,20	411,482	222,20	0,000	0,00
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	211,307	4,38	925,52	211,307	925,52	0,000	0,00

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
12	K	K062	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	211,307	1,65	348,66	211,307	348,66	0,000	0,00
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	211,370	0,66	139,50	211,370	139,50	0,000	0,00
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	348,761	9,73	3 393,44	348,761	3 393,44	0,000	0,00
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	103,000	3,85	396,55	103,000	396,55	0,000	0,00
16	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	75,834	18,36	1 392,31	75,834	1 392,31	0,000	0,00
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	175,100	12,17	2 130,97	175,100	2 130,97	0,000	0,00
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	211,651	0,49	103,71	211,651	103,71	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 727,66		1 727,66		0,00
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	31,877	40,60	1 294,21	31,877	1 294,21	0,000	0,00
20	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,825	115,77	95,51	0,825	95,51	0,000	0,00
21	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	13,884	24,34	337,94	13,884	337,94	0,000	0,00
D 5 Komunikácie							7 016,94		7 016,94		0,00
22	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	106,511	0,79	84,14	106,511	84,14	0,000	0,00
23	K	K158	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný2x hr.50mm	m2	106,511	36,98	3 938,78	106,511	3 938,78	0,000	0,00
24	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	106,511	28,11	2 994,02	106,511	2 994,02	0,000	0,00
D 8 Rúrové vedenie							4 093,25		4 077,86		15,39
25	K	K149	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových do DN 80 - (DN50)	ks	1,000	22,15	22,15	1,000	22,15	0,000	0,00
26	M	M154	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 DN 50 mm	ks	1,000	12,24	12,24	1,000	12,24	0,000	0,00
27	K	K155	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	192,410	3,41	656,12	192,410	656,12	0,000	0,00
28	M	M156	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 5,8 x L	m	192,410	3,21	617,64	192,410	617,64	0,000	0,00
29	K	K157	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63	ks	10,000	24,34	243,40	10,000	243,40	0,000	0,00
30	M	M158	HDPE EL-Tkus s redukciou 63/63	ks	1,000	7,89	7,89	1,000	7,89	0,000	0,00
31	M	M159	HDPE - E kus - d63 (lemový nákrúžok)	ks	6,000	3,02	18,12	6,000	18,12	0,000	0,00

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
32	M	M160	HDPE - FL kus - d63 (príruha s oceľovým jadrom)	ks	6,000	7,33	43,98	6,000	43,98	0,000	0,00
33	M	M161	HDPE el. spoje - MB - d63	ks	8,000	3,32	26,56	8,000	26,56	0,000	0,00
34	M	M163	Spatná klapka prebežná D 63 - PC	ks	1,000	209,30	209,30	1,000	209,30	0,000	0,00
35	K	K164	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	22,05	44,10	2,000	44,10	0,000	0,00
36	M	M165	Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm	ks	2,000	131,42	262,84	2,000	262,84	0,000	0,00
37	M	M166	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - teleskopická	ks	2,000	37,97	75,94	2,000	75,94	0,000	0,00
38	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	192,410	0,82	157,78	192,410	157,78	0,000	0,00
39	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92	2,000	297,92	0,000	0,00
40	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	1,000	55,97	55,97	1,000	55,97	0,000	0,00
41	M	M180	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,20m	kompl	1,000	633,39	633,39	1,000	633,39	0,000	0,00
42	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	29,56	29,56	1,000	29,56	0,000	0,00
43	M	M134	Komplet kanálový DN 600 - stredne ťažký	ks	1,000	131,42	131,42	1,000	131,42	0,000	0,00
44	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	24,97	49,94	2,000	49,94	0,000	0,00
45	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	19,57	39,14	2,000	39,14	0,000	0,00
46	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26	2,000	37,26	0,000	0,00
47	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34	2,000	97,34	0,000	0,00
48	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	202,031	1,60	323,25	192,410	307,86	9,621	15,39
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 034,17		0,00	
49	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	38,867	3,89	151,19	38,867	151,19	0,000	0,00
50	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	209,920	2,36	495,41	209,920	495,41	0,000	0,00
51	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	209,920	6,61	1 387,57	209,920	1 387,57	0,000	0,00
D 99				Presun hmôt HSV				1 480,60		0,00	
52	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	304,024	4,87	1 480,60	304,024	1 480,60	0,000	0,00
D M				Práce a dodávky M				169,65		4,18	

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				169,65
53	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	197,260	0,57	112,44
54	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	197,260	0,29	57,21

165,47		4,18	
192,410	109,67	4,850	2,77
192,410	55,80	4,850	1,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-09 - SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 na
AC3=176,74 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH28 039,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18,75	23,00%	4,31
	28 020,61	20,00%	5 604,12

Cena s DPHv EUR33 647,79

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3: 002-04-09 - SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 na AC3=176,74 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					28 039,36	28 020,61	18,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV			27 882,76	27 868,62	14,14
D	1	Zemné práce			12 715,17	12 715,17	0,00

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	95,930	6,67	639,85
2	K	K134	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	95,930	1,22	117,03
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	9,401	47,70	448,43
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	47,965	24,34	1 167,47
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,800	14,99	131,91
6	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,500	11,55	63,53
7	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	186,395	8,01	1 493,02
8	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,645	21,60	100,33
9	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	367,320	1,07	393,03
10	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	367,320	0,54	198,35
11	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	191,040	4,38	836,76

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

95,930	639,85	0,000	0,00
95,930	117,03	0,000	0,00
9,401	448,43	0,000	0,00
47,965	1 167,47	0,000	0,00
8,800	131,91	0,000	0,00
5,500	63,53	0,000	0,00
186,395	1 493,02	0,000	0,00
4,645	100,33	0,000	0,00
367,320	393,03	0,000	0,00
367,320	198,35	0,000	0,00
191,040	836,76	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	191,040	1,65	315,22
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	191,040	0,66	126,09
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	315,216	9,73	3 067,05
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	91,576	3,85	352,57
16	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	69,426	18,36	1 274,66
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	155,679	12,17	1 894,61
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	194,414	0,49	95,26

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 691,62

19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	29,291	40,60	1 189,21
20	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,017	115,77	117,74
21	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	15,804	24,34	384,67

D 5 Komunikácie 6 320,82

22	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	95,930	0,79	75,78
23	K	K151	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	95,930	36,99	3 548,45
24	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	95,930	28,11	2 696,59

D 8 Rúrové vedenie 3 981,93

25	K	K149	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových do DN 80 - (DN50)	ks	1,000	22,15	22,15
26	M	M022	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 50 mm	ks	1,010	12,24	12,36
27	K	K155	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	176,740	3,41	602,68
28	M	M156	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 5,8 x L	m	179,391	3,21	575,85
29	K	K157	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63	ks	9,000	24,34	219,06
30	M	M158	HDPE EL-Tkus s redukciou 63/63	ks	1,015	7,88	8,00
31	M	M159	HDPE - E kus - d63 (ľemový nákrúžok)	ks	6,090	3,02	18,39
32	M	M160	HDPE - FL kus - d63 (príruba s oceľovým jadrom)	ks	6,090	7,33	44,64

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
191,040	315,22	0,000	0,00
191,040	126,09	0,000	0,00
315,216	3 067,05	0,000	0,00
91,576	352,57	0,000	0,00
69,426	1 274,66	0,000	0,00
155,679	1 894,61	0,000	0,00
194,414	95,26	0,000	0,00

1 691,62 0,00

29,291	1 189,21	0,000	0,00
1,017	117,74	0,000	0,00
15,804	384,67	0,000	0,00

6 320,82 0,00

95,930	75,78	0,000	0,00
95,930	3 548,45	0,000	0,00
95,930	2 696,59	0,000	0,00

3 967,79 14,14

1,000	22,15	0,000	0,00
1,010	12,36	0,000	0,00
176,740	602,68	0,000	0,00
179,391	575,85	0,000	0,00
9,000	219,06	0,000	0,00
1,015	8,00	0,000	0,00
6,090	18,39	0,000	0,00
6,090	44,64	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	M161	HDPE el. spoje - MB - d63	ks	8,120	3,32	26,96
34	M	M163	Spatná klapka prebežná D 63 - PC	ks	1,093	209,30	228,76
35	K	K164	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	22,05	44,10
36	M	M165	Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm	ks	2,020	131,42	265,47
37	M	M024	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm -	ks	2,020	37,97	76,70
38	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	192,410	0,82	157,78
39	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
40	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	1,000	55,97	55,97
41	M	M180	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,20m	kompl	1,015	632,37	641,86
42	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	29,56	29,56
43	M	M134	Komplet kanálový DN 600 - stredne ťažký	ks	1,010	131,42	132,73
44	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	24,97	49,94
45	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,020	19,57	39,53
46	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
47	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
48	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	185,577	1,60	296,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 837,26

49	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	35,701	3,89	138,88
50	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	189,340	2,36	446,84
51	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	189,340	6,61	1 251,54

D 99 Presun hmôt HSV 1 335,96

52	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	274,324	4,87	1 335,96
----	---	------	---	---	---------	------	----------

D M Práce a dodávky M 156,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 156,60

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
8,120	26,96	0,000	0,00
1,093	228,76	0,000	0,00
2,000	44,10	0,000	0,00
2,020	265,47	0,000	0,00
2,020	76,70	0,000	0,00
192,410	157,78	0,000	0,00
2,000	297,92	0,000	0,00
1,000	55,97	0,000	0,00
1,015	641,86	0,000	0,00
1,000	29,56	0,000	0,00
1,010	132,73	0,000	0,00
2,000	49,94	0,000	0,00
2,020	39,53	0,000	0,00
2,000	37,26	0,000	0,00
2,000	97,34	0,000	0,00
176,740	282,78	8,837	14,14

1 837,26 0,00

35,701	138,88	0,000	0,00
189,340	446,84	0,000	0,00
189,340	1 251,54	0,000	0,00

1 335,96 0,00

274,324	1 335,96	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

151,99 4,61

151,99 4,61

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	182,090	0,57	103,79
54	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	182,090	0,29	52,81

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
176,740	100,74	5,350	3,05
176,740	51,25	5,350	1,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3:

**002-04-10 - SO07-10 Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 0,05190 na
AC7=44,9 m-CÚ 2022**

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr

KS:

Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 168,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	7 168,24	23,00%	1 648,70
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

8 816,94

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3: 002-04-10 - SO07-10 Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 0,05190 na AC7=44,9 m-CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				7 168,24	0,00	7 168,24
D	HSV	Práce a dodávky HSV		7 092,58	0,00	7 092,58
D	1	Zemné práce		4 191,86	0,00	4 191,86

1	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	14,99	32,98	0,000	0,00	2,200	32,98
2	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	74,676	8,01	598,15	0,000	0,00	74,676	598,15
3	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	100,713	1,07	107,76	0,000	0,00	100,713	107,76
4	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	100,713	0,54	54,39	0,000	0,00	100,713	54,39
5	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	74,676	4,38	327,08	0,000	0,00	74,676	327,08
6	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	74,676	1,65	123,22	0,000	0,00	74,676	123,22
7	K	K154	Uloženie sypanyny na skládku	m3	74,676	0,66	49,29	0,000	0,00	74,676	49,29
8	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	123,215	9,73	1 198,88	0,000	0,00	123,215	1 198,88
9	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	62,816	3,85	241,84	0,000	0,00	62,816	241,84
10	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	7,324	18,36	134,47	0,000	0,00	7,324	134,47
11	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	106,787	12,17	1 299,60	0,000	0,00	106,787	1 299,60
12	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,390	0,49	24,20	0,000	0,00	49,390	24,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	4		Vodorovné konštrukcie				611,90
13	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	13,939	40,60	565,92
14	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,128	115,77	14,82
15	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,280	24,34	31,16
D	8		Rúrové vedenie				1 637,19
16	K	K153	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	84,480	3,41	288,08
17	M	M026	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav SDR 11	m	84,480	3,21	271,18
18	K	K170	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ D 50	ks	7,000	24,34	170,38
19	M	M172	HDPE - E kus - d50 (ľemový nákrúžok)	ks	1,000	2,54	2,54
20	M	M173	HDPE - FL kus - d50 (príruha s oceľovým jadrom)	ks	1,000	7,14	7,14
21	M	M174	HDPE el. spoje - MB - d50	ks	3,000	3,17	9,51
22	M	M020	HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50	ks	1,000	7,98	7,98
23	M	M028	HDPE- El. Tvarovka - redukcia MR - d63/40	ks	1,000	27,26	27,26
24	M	M176	Spatná klapka prebežná D 50 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
25	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	84,480	0,82	69,27
26	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	149,01	298,02
27	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
28	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
29	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	88,704	1,60	141,93
D	99		Presun hmôt HSV				651,63
30	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	133,804	4,87	651,63
D	M		Práce a dodávky M				75,66
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				75,66
31	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	87,980	0,57	50,15

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	0,00		611,90
0,000	0,00	13,939	565,92
0,000	0,00	0,128	14,82
0,000	0,00	1,280	31,16
	0,00		1 637,19
0,000	0,00	84,480	288,08
0,000	0,00	84,480	271,18
0,000	0,00	7,000	170,38
0,000	0,00	1,000	2,54
0,000	0,00	1,000	7,14
0,000	0,00	3,000	9,51
0,000	0,00	1,000	7,98
0,000	0,00	1,000	27,26
0,000	0,00	1,000	209,30
0,000	0,00	84,480	69,27
0,000	0,00	2,000	298,02
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
0,000	0,00	88,704	141,93
	0,00		651,63
0,000	0,00	133,804	651,63
	0,00		75,66
	0,00		75,66
0,000	0,00	87,980	50,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	87,980	0,29	25,51

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	87,980	25,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-11 - SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 na
AE=282,05 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK
Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			44 876,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	44 876,20	23,00%	10 321,53
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	55 197,73

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

002 - KANALIZÁCIA

Časť:

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Úroveň 3:

002-04-11 - SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 na AE=282,05 m- CÚ 2022

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum:

28.04.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

44 876,20

0,00

44 876,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 031,56

0,00

43 031,56

D 1

Zemné práce

25 997,15

0,00

25 997,15

1	K	K089	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu простého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	157,545	6,67	1 050,83
2	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	78,773	24,34	1 917,33
3	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	17,600	14,99	263,82
4	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	11,55	25,41
5	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	23,850	77,12	1 839,31
6	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	261,179	8,01	2 092,04
7	K	K091	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	4,763	21,60	102,88
8	K	K142	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl'. od 6 m dl'. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,000	345,43	3 454,30
9	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	341,350	1,07	365,24
10	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	341,350	0,54	184,33
11	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	289,792	4,38	1 269,29

0,000	0,00	157,545	1 050,83
0,000	0,00	78,773	1 917,33
0,000	0,00	17,600	263,82
0,000	0,00	2,200	25,41
0,000	0,00	23,850	1 839,31
0,000	0,00	261,179	2 092,04
0,000	0,00	4,763	102,88
0,000	0,00	10,000	3 454,30
0,000	0,00	341,350	365,24
0,000	0,00	341,350	184,33
0,000	0,00	289,792	1 269,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K062	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	289,792	1,65	478,16
13	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	289,792	0,66	191,26
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	478,157	9,73	4 652,47
15	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	244,134	3,85	939,92
16	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	107,464	18,36	1 973,04
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	415,028	12,17	5 050,89
18	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	299,255	0,49	146,63

D	4	Vodorovné konštrukcie				2 329,04	
19	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	44,951	40,60	1 825,01
20	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,031	115,77	119,36
21	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	15,804	24,34	384,67

D	5	Komunikácie				4 425,98	
22	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	157,452	28,11	4 425,98

D	8	Rúrové vedenie				4 983,59	
23	K	K149	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových do DN 80 - (DN50)	ks	1,000	22,15	22,15
24	M	M030	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 50 mm SDR 11	ks	1,000	12,24	12,24
25	K	K155	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	282,050	3,41	961,79
26	M	M156	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 5,8 x L	m	282,050	3,21	905,38
27	K	K157	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63	ks	13,000	24,34	316,42
28	M	M158	HDPE EL-Tkus s redukciou 63/63	ks	1,000	7,75	7,75
29	M	M159	HDPE - E kus - d63 (lemový nákrúžok)	ks	6,000	3,02	18,12
30	M	M160	HDPE - FL kus - d63 (príruba s oceľovým jadrom)	ks	6,000	7,33	43,98
31	M	M161	HDPE el. spoje - MB - d63	ks	9,000	3,32	29,88
32	M	M162	HDPE Koleno 90 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D63	ks	2,000	7,03	14,06

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	289,792	478,16
0,000	0,00	289,792	191,26
0,000	0,00	478,157	4 652,47
0,000	0,00	244,134	939,92
0,000	0,00	107,464	1 973,04
0,000	0,00	415,028	5 050,89
0,000	0,00	299,255	146,63

	0,00	2 329,04	
0,000	0,00	44,951	1 825,01
0,000	0,00	1,031	119,36
0,000	0,00	15,804	384,67

	0,00	4 425,98	
0,000	0,00	157,452	4 425,98

	0,00	4 983,59	
0,000	0,00	1,000	22,15
0,000	0,00	1,000	12,24
0,000	0,00	282,050	961,79
0,000	0,00	282,050	905,38
0,000	0,00	13,000	316,42
0,000	0,00	1,000	7,75
0,000	0,00	6,000	18,12
0,000	0,00	6,000	43,98
0,000	0,00	9,000	29,88
0,000	0,00	2,000	14,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	M163	Spatná klapka prebežná D 63 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
34	K	K164	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	22,05	44,10
35	M	M165	Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm	ks	2,000	131,42	262,84
36	M	M166	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - teleskopická	ks	2,000	37,97	75,94
37	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	282,050	0,82	231,28
38	K	M032	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
39	K	K147	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	1,000	55,97	55,97
40	M	M180	PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do hl.2,20m	kompl	1,000	632,77	632,77
41	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	29,56	29,56
42	M	M134	Komplet kanálový DN 600 - stredne ťažký	ks	1,000	131,42	131,42
43	K	K135	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	24,97	49,94
44	M	M136	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	19,57	39,14
45	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
46	M	M138	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
47	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	285,653	1,60	457,04

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 472,04
48	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	54,944	3,89	213,73
49	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	341,650	6,61	2 258,31

D	99	Presun hmôt HSV					2 823,76
50	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	579,828	4,87	2 823,76

D	M	Práce a dodávky M					1 844,64
---	---	-------------------	--	--	--	--	----------

D	23-M	Montáže potrubia					1 598,37
51	K	K150	Montážchráničky D x t 160x14,6	m	10,000	19,47	194,70
52	K	K156	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 150	m	10,000	50,51	505,10

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1,000	209,30
0,000	0,00	2,000	44,10
0,000	0,00	2,000	262,84
0,000	0,00	2,000	75,94
0,000	0,00	282,050	231,28
0,000	0,00	2,000	297,92
0,000	0,00	1,000	55,97
0,000	0,00	1,000	632,77
0,000	0,00	1,000	29,56
0,000	0,00	1,000	131,42
0,000	0,00	2,000	49,94
0,000	0,00	2,000	39,14
0,000	0,00	2,000	37,26
0,000	0,00	2,000	97,34
0,000	0,00	285,653	457,04

0,00		2 472,04	
0,000	0,00	54,944	213,73
0,000	0,00	341,650	2 258,31

0,00		2 823,76	
0,000	0,00	579,828	2 823,76

0,00		1 844,64	
------	--	----------	--

0,00		1 598,37	
0,000	0,00	10,000	194,70
0,000	0,00	10,000	505,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	M034	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 160 x 14.6 x L	m	10,150	20,91	212,24
54	M	M157	Raci objímky na potrubí D63 2xS - PC komplet	kompl	9,000	43,81	394,29
55	M	M164	Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC	ks	2,000	146,02	292,04
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							246,27
56	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	286,360	0,57	163,23
57	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	286,360	0,29	83,04

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	10,150	212,24
0,000	0,00	9,000	394,29
0,000	0,00	2,000	292,04
0,00		246,27	
0,000	0,00	286,360	163,23
0,000	0,00	286,360	83,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-12 - SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 na
AH1A=4,65 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 336,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,80	23,00%	0,18
	1 335,76	20,00%	267,15

Cena s DPHv EUR1 603,89

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-12 - SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 na AH1A=4,65 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					1 336,56	1 335,76	0,80
D HSV Práce a dodávky HSV					1 332,13	1 331,76	0,37
D 1 Zemné práce					482,79	482,79	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	5,115	6,67	34,12
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	5,115	1,22	6,24
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,194	47,70	9,25
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	2,558	24,34	62,26
5	K	K049	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	11,55	25,41
6	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,144	8,01	33,19
7	K	K058	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	19,251	1,88	36,19
8	K	K060	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	19,251	0,89	17,13
9	K	K161	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m (na trvalú skládku)	m3	4,144	4,38	18,15
10	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,144	1,65	6,84
11	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4,144	0,66	2,74

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

5,115	34,12	0,000	0,00
5,115	6,24	0,000	0,00
0,194	9,25	0,000	0,00
2,558	62,26	0,000	0,00
2,200	25,41	0,000	0,00
4,144	33,19	0,000	0,00
19,251	36,19	0,000	0,00
19,251	17,13	0,000	0,00
4,144	18,15	0,000	0,00
4,144	6,84	0,000	0,00
4,144	2,74	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	6,838	9,73	66,53
13	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	5,233	3,85	20,15
14	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	1,842	18,36	33,82
15	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	8,896	12,17	108,26
16	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,115	0,49	2,51

D 4 Vodorovné konštrukcie 31,14

17	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	0,767	40,60	31,14
----	---	------	---	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 679,36

18	K	K155	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	4,650	3,41	15,86
19	M	M156	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 5,8 x L	m	4,650	3,21	14,93
20	K	K157	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63	ks	2,000	24,34	48,68
21	M	M159	HDPE - E kus - d63 (lemový nákrúžok)	ks	1,000	3,02	3,02
22	M	M160	HDPE - FL kus - d63 (príruha s oceľovým jadrom)	ks	1,000	7,33	7,33
23	M	M161	HDPE el. spoje - MB - d63	ks	1,000	3,32	3,32
24	M	M163	Spatná klapka prebežná D 63 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
25	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,650	0,82	3,81
26	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	149,00	298,00
27	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	18,63	18,63
28	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	1,000	48,67	48,67
29	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	4,883	1,60	7,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 87,07

30	K	K101	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	0,939	3,89	3,65
31	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,300	2,36	21,95
32	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	9,300	6,61	61,47

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
6,838	66,53	0,000	0,00
5,233	20,15	0,000	0,00
1,842	33,82	0,000	0,00
8,896	108,26	0,000	0,00
5,115	2,51	0,000	0,00

31,14 0,00

0,767	31,14	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

678,99 0,37

4,650	15,86	0,000	0,00
4,650	14,93	0,000	0,00
2,000	48,68	0,000	0,00
1,000	3,02	0,000	0,00
1,000	7,33	0,000	0,00
1,000	3,32	0,000	0,00
1,000	209,30	0,000	0,00
4,650	3,81	0,000	0,00
2,000	298,00	0,000	0,00
1,000	18,63	0,000	0,00
1,000	48,67	0,000	0,00
4,650	7,44	0,233	0,37

87,07 0,00

0,939	3,65	0,000	0,00
9,300	21,95	0,000	0,00
9,300	61,47	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							51,77
33	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,631	4,87	51,77
D M Práce a dodávky M							4,43
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							4,43
34	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	5,150	0,57	2,94
35	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	5,150	0,29	1,49

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
51,77		0,00	
10,631	51,77	0,000	0,00
4,00		0,43	
4,650	2,65	0,500	0,29
4,650	1,35	0,500	0,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:
002-04-13 - SO07-13 Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 0,15087 na
AI=144,87 m- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH12 536,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	12 536,80	20,00%	2 507,36

Cena s DPHv EUR15 044,16

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13
Úroveň 3:

002-04-13 - SO07-13 Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 0,15087 na
AI=144,87 m- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				12 536,80	12 536,80	0,00
D HSV Práce a dodávky HSV				12 408,77	12 408,77	0,00
D 1 Zemné práce				8 857,00	8 857,00	0,00

1	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	14,99	16,49
2	K	K109	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	264,533	8,02	2 121,55
3	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	480,968	1,07	514,64
4	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	480,968	0,54	259,72
5	K	K144	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na dočasnú skládku)	m3	184,855	4,38	809,66
6	K	K094	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	79,679	4,38	348,99
7	K	K062	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	449,389	1,65	741,49
8	K	K154	Uloženie sypanyny na skládku	m3	264,534	0,66	174,59
9	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	131,470	9,73	1 279,20
10	K	K110	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	216,726	3,85	834,40
11	K	K145	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22	m3	55,491	18,36	1 018,81

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

1,100	16,49	0,000	0,00
264,533	2 121,55	0,000	0,00
480,968	514,64	0,000	0,00
480,968	259,72	0,000	0,00
184,855	809,66	0,000	0,00
79,679	348,99	0,000	0,00
449,389	741,49	0,000	0,00
264,534	174,59	0,000	0,00
131,470	1 279,20	0,000	0,00
216,726	834,40	0,000	0,00
55,491	1 018,81	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	54,181	12,17	659,38
13	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	159,357	0,49	78,08

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 015,05

14	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	23,904	40,54	969,07
15	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,128	115,77	14,82
16	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,280	24,34	31,16

D 8 Rúrové vedenie 2 047,83

17	K	K153	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	148,870	3,41	507,65
18	M	M169	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav	m	148,870	2,04	303,69
19	K	K170	Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ D 50	ks	7,000	24,34	170,38
20	M	M172	HDPE - E kus - d50 (lemový nákrúžok)	ks	1,000	2,25	2,25
21	M	M173	HDPE - FL kus - d50 (priuba s oceľovým jadrom)	ks	1,000	7,14	7,14
22	M	M174	HDPE el. spoje - MB - d50	ks	3,000	3,17	9,51
23	M	M020	HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50	ks	1,000	7,98	7,98
24	M	M175	HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50	ks	1,000	7,98	7,98
25	M	M028	HDPE- El. Tvarovka - redukcia MR - d63/40	ks	1,000	27,26	27,26
26	M	M176	Spatná klapka prebežná D 50 - PC	ks	1,000	209,30	209,30
27	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	144,870	0,82	118,79
28	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
29	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
30	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,67	97,34
31	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	152,114	1,60	243,38

D 99 Presun hmôt HSV 488,89

32	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	100,388	4,87	488,89
----	---	------	---	---	---------	------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
54,181	659,38	0,000	0,00
159,357	78,08	0,000	0,00

1 015,05 0,00

23,904	969,07	0,000	0,00
0,128	14,82	0,000	0,00
1,280	31,16	0,000	0,00

2 047,83 0,00

148,870	507,65	0,000	0,00
148,870	303,69	0,000	0,00
7,000	170,38	0,000	0,00
1,000	2,25	0,000	0,00
1,000	7,14	0,000	0,00
3,000	9,51	0,000	0,00
1,000	7,98	0,000	0,00
1,000	7,98	0,000	0,00
1,000	27,26	0,000	0,00
1,000	209,30	0,000	0,00
144,870	118,79	0,000	0,00
2,000	297,92	0,000	0,00
2,000	37,26	0,000	0,00
2,000	97,34	0,000	0,00
152,114	243,38	0,000	0,00

488,89 0,00

100,388	488,89	0,000	0,00
---------	--------	-------	------

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
						Cena celkom [EUR]

D	M	Práce a dodávky M				128,03
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				128,03

33	K	K108	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	148,870	0,57	84,86
34	M	M123	Výstražná fólia KANALIZÁCIA	m	148,870	0,29	43,17

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

128,03		0,00	
128,03		0,00	

148,870	84,86	0,000	0,00
148,870	43,17	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-01 - SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1- na A - staveb.
časť-CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH23 220,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	23 220,82	20,00%	4 644,16

Cena s DPHv EUR27 864,98

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-01 - SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1- na A - staveb.
časť-CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

							ZoD		Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							23 220,82		23 220,82		0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 220,82		23 220,82		0,00	
D	1		Zemné práce				10 726,51		10 726,51		0,00	
1	K	K088	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	21,240	0,15	3,19		21,240	3,19	0,000	0,00
2	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	60,000	17,35	1 041,00		60,000	1 041,00	0,000	0,00
3	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	48,000	7,74	371,52		48,000	371,52	0,000	0,00
4	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,000	4,22	8,44		2,000	8,44	0,000	0,00
6	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	72,575	77,12	5 596,98		72,575	5 596,98	0,000	0,00
8	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	20,839	4,38	91,27		20,839	91,27	0,000	0,00
9	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	51,030	7,18	366,40		51,030	366,40	0,000	0,00
10	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	20,839	1,30	27,09		20,839	27,09	0,000	0,00
11	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	51,030	2,35	119,92		51,030	119,92	0,000	0,00
12	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	20,839	2,24	46,68		20,839	46,68	0,000	0,00
13	K	K173	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	51,030	2,52	128,60		51,030	128,60	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbkou do 4 m	m2	20,839	0,53	11,04
15	K	K175	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbkou do 8 m	m2	51,030	0,55	28,07
17	K	K178	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	44,436	2,02	89,76
18	K	K160	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú skládku)	m3	28,139	4,38	123,25
19	K	K179	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	115,691	1,65	190,89
20	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,575	0,70	50,80
21	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	46,429	9,73	451,75
22	K	K181	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	44,436	43,81	1 946,74
23	K	K182	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm	m3	0,194	43,81	8,50
25	K	K095	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,240	0,87	18,48
26	M	M096	Travné semeno - parková zmes	kg	0,742	8,27	6,14

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
20,839	11,04	0,000	0,00
51,030	28,07	0,000	0,00
44,436	89,76	0,000	0,00
28,139	123,25	0,000	0,00
115,691	190,89	0,000	0,00
72,575	50,80	0,000	0,00
46,429	451,75	0,000	0,00
44,436	1 946,74	0,000	0,00
0,194	8,50	0,000	0,00
21,240	18,48	0,000	0,00
0,742	6,14	0,000	0,00

D	2	Zakladanie				232,02
27	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,591	112,85
28	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,222	18,20
29	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,222	5,42

232,02	0,00
1,591	179,54
2,222	40,44
2,222	12,04

D	4	Vodorovné konštrukcie				129,35
30	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	3,186	40,60

129,35	0,00
3,186	129,35
0,000	0,00

D	8	Rúrové vedenie				11 869,30
31	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37
32	M	M187	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kompl	1,000	2 628,44
33	K	M188	Prečerpávací stanica KL PS D 2000 - montáž	kompl	1,000	1 460,24
34	M	M189	Prečerpávací stanica KL PS D 2000 dodávka H=4180 mm so stropnou doskou	kompl	1,000	6 396,45
35	K	K131	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	29,56
36	M	M190	Poklop 600x600 mm stredne ťažký B125,	ks	4,040	253,11

11 869,30	0,00
1,000	243,37
1,000	2 628,44
1,000	1 460,24
1,000	6 396,45
4,000	118,24
4,040	1 022,56
0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							263,64
37	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	17,425	15,13	263,64

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
263,64		0,00	
17,425	263,64	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-02 - SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A -staveb. časť-
CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH29 942,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 001,74	23,00%	460,40
	27 940,54	20,00%	5 588,11

Cena s DPHv EUR35 990,79

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-02 - SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A -staveb. časť'-
CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

						ZoD	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu						29 942,28	27 940,54	2 001,74
D HSV Práce a dodávky HSV						29 942,28	27 940,54	2 001,74
D 1 Zemné práce						12 954,53	12 954,53	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	30,380	6,67	202,63
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	30,380	1,22	37,06
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	1,154	47,70	55,05
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	15,190	24,34	369,72
5	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	17,35	867,50
6	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	48,000	7,74	371,52
7	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,000	4,22	8,44
8	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	14,99	179,88
9	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	89,934	77,12	6 935,71
10	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	31,788	4,38	139,23
11	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	68,600	7,18	492,55

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

30,380	202,63	0,000	0,00
30,380	37,06	0,000	0,00
1,154	55,05	0,000	0,00
15,190	369,72	0,000	0,00
50,000	867,50	0,000	0,00
48,000	371,52	0,000	0,00
2,000	8,44	0,000	0,00
12,000	179,88	0,000	0,00
89,934	6 935,71	0,000	0,00
31,788	139,23	0,000	0,00
68,600	492,55	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	31,788	1,30	41,32
13	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	68,600	2,35	161,21
14	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	31,788	2,24	71,21
15	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	68,600	0,53	36,36
16	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	89,934	4,38	393,91
17	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	89,934	1,65	148,39
18	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	89,934	0,70	62,95
19	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	89,934	9,73	875,06
20	K	K187	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr, 0-63mm	m3	55,677	3,85	214,36
21	K	K182	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm	m3	3,163	43,81	138,57
22	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	94,651	12,17	1 151,90

D 2 Zakladanie 177,88

23	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,018	112,85	114,88
24	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,667	18,20	48,54
25	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,667	5,42	14,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 169,71

26	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	4,180	40,60	169,71
----	---	------	---	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 2 001,74

27	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	30,380	0,79	24,00
28	K	K151	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm	m2	30,380	36,99	1 123,76
29	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	30,380	28,11	853,98

D 8 Rúrové vedenie 12 444,36

30	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
31	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
31,788	41,32	0,000	0,00
68,600	161,21	0,000	0,00
31,788	71,21	0,000	0,00
68,600	36,36	0,000	0,00
89,934	393,91	0,000	0,00
89,934	148,39	0,000	0,00
89,934	62,95	0,000	0,00
89,934	875,06	0,000	0,00
55,677	214,36	0,000	0,00
3,163	138,57	0,000	0,00
94,651	1 151,90	0,000	0,00

177,88 0,00

1,018	114,88	0,000	0,00
2,667	48,54	0,000	0,00
2,667	14,46	0,000	0,00

169,71 0,00

4,180	169,71	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

0,00 2 001,74

0,000	0,00	30,380	24,00
0,000	0,00	30,380	1 123,76
0,000	0,00	30,380	853,98

12 444,36 0,00

1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	M036	Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,24	1 460,24
33	M	M037	Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 dodávka H=4590 so strop. doskou	kpl	1,000	6 980,11	6 980,11
34	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	29,94	119,76
35	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	4,000	253,11	1 012,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,67

36	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,300	2,36	80,95
37	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	34,300	6,61	226,72

D 99 Presun hmôt HSV 1 886,39

38	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	124,679	15,13	1 886,39
----	---	------	---	---	---------	-------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	1 460,24	0,000	0,00
1,000	6 980,11	0,000	0,00
4,000	119,76	0,000	0,00
4,000	1 012,44	0,000	0,00

307,67 0,00

34,300	80,95	0,000	0,00
34,300	226,72	0,000	0,00

1 886,39 0,00

124,679	1 886,39	0,000	0,00
---------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-03 - SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - staveb. časť-
CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH26 636,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 380,73	23,00%	317,57
	25 255,30	20,00%	5 051,06

Cena s DPHv EUR32 004,66

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-03 - SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - staveb. časť-
CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

						ZoD	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu						26 636,03	25 255,30	1 380,73
D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 636,03	25 255,30	1 380,73
D	1	Zemné práce				12 192,27	12 192,27	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	20,955	6,67	139,77
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	20,955	1,22	25,57
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,796	47,70	37,97
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	10,478	24,34	255,03
5	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	17,35	867,50
6	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	48,000	7,74	371,52
7	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,000	4,22	8,44
8	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	14,99	179,88
9	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	80,779	77,12	6 229,68
10	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	22,245	4,38	97,43
11	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	68,600	7,18	492,55

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

20,955	139,77	0,000	0,00
20,955	25,57	0,000	0,00
0,796	37,97	0,000	0,00
10,478	255,03	0,000	0,00
50,000	867,50	0,000	0,00
48,000	371,52	0,000	0,00
2,000	8,44	0,000	0,00
12,000	179,88	0,000	0,00
80,779	6 229,68	0,000	0,00
22,245	97,43	0,000	0,00
68,600	492,55	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	22,245	1,30	28,92
13	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	68,600	2,35	161,21
14	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	15,210	2,24	34,07
15	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	68,600	0,53	36,36
16	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	55,342	4,38	242,40
17	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	29,437	4,38	128,93
18	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	140,121	1,65	231,20
19	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,779	0,70	59,35
20	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	29,437	9,73	286,42
21	K	K181	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr, 0-63mm	m3	51,342	43,81	2 249,29
22	K	K182	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
22,245	28,92	0,000	0,00
68,600	161,21	0,000	0,00
15,210	34,07	0,000	0,00
68,600	36,36	0,000	0,00
55,342	242,40	0,000	0,00
29,437	128,93	0,000	0,00
140,121	231,20	0,000	0,00
84,779	59,35	0,000	0,00
29,437	286,42	0,000	0,00
51,342	2 249,29	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00

D 2		Zakladanie					177,88
23	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,018	112,85	114,88
24	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,667	18,20	48,54
25	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,667	5,42	14,46

177,88		0,00	
1,018	114,88	0,000	0,00
2,667	48,54	0,000	0,00
2,667	14,46	0,000	0,00

D 4		Vodorovné konštrukcie					119,36
26	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	2,940	40,60	119,36

119,36		0,00	
2,940	119,36	0,000	0,00

D 5		Komunikácie					1 380,73
27	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	20,955	0,79	16,55
28	K	K188	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x hr.50mm	m2	20,955	36,99	775,13
29	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	20,955	28,11	589,05

0,00		1 380,73	
0,000	0,00	20,955	16,55
0,000	0,00	20,955	775,13
0,000	0,00	20,955	589,05

D 8		Rúrové vedenie					12 250,03
30	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
31	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44

12 250,03		0,00	
1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	M036	Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,24	1 460,24
33	M	M191	Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 dodávka H=4490 so strop. doskou	kpl	1,000	6 785,78	6 785,78
34	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	29,94	119,76
35	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	4,000	253,11	1 012,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 184,96

36	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,620	2,36	48,66
37	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	20,620	6,61	136,30

D 99 Presun hmôt HSV 330,80

38	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	21,864	15,13	330,80
----	---	------	---	---	--------	-------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	1 460,24	0,000	0,00
1,000	6 785,78	0,000	0,00
4,000	119,76	0,000	0,00
4,000	1 012,44	0,000	0,00

184,96 0,00

20,620	48,66	0,000	0,00
20,620	136,30	0,000	0,00

330,80 0,00

21,864	330,80	0,000	0,00
--------	--------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-04 - SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - staveb časť -
CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH21 439,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 187,60	23,00%	273,15
	20 251,81	20,00%	4 050,36

Cena s DPHv EUR25 762,92

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-04 - SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - staveb časť-
CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 439,41

D HSV Práce a dodávky HSV

21 439,41

D 1 Zemné práce

8 702,36

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	18,024	6,67	120,22
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	18,024	1,22	21,99
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,685	47,70	32,67
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	9,012	24,34	219,35
5	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	17,35	867,50
6	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	48,000	7,74	371,52
7	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,000	4,22	8,44
8	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	14,99	179,88
9	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	59,598	77,13	4 596,79
10	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	30,550	4,38	133,81
11	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	39,547	7,18	283,95

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

20 251,81

1 187,60

20 251,81

1 187,60

8 702,36

0,00

18,024	120,22	0,000	0,00
18,024	21,99	0,000	0,00
0,685	32,67	0,000	0,00
9,012	219,35	0,000	0,00
50,000	867,50	0,000	0,00
48,000	371,52	0,000	0,00
2,000	8,44	0,000	0,00
12,000	179,88	0,000	0,00
59,598	4 596,79	0,000	0,00
30,550	133,81	0,000	0,00
39,547	283,95	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	30,550	1,30	39,72
13	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	39,547	2,35	92,94
14	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	30,550	2,24	68,43
15	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	39,547	0,53	20,96
16	K	K061.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	38,545	4,38	168,83
17	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	21,053	4,38	92,21
18	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,143	1,65	161,94
19	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,598	0,70	41,72
20	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	21,053	9,73	204,85
21	K	K187	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr, 0-63mm	m3	38,545	3,85	148,40
22	K	K182	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
23	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	65,527	12,17	797,46

D 2 Zakladanie 249,41

24	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,623	112,85	183,16
25	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,805	18,20	51,05
26	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,805	5,42	15,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 530,97

27	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	13,078	40,60	530,97
----	---	------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie 1 187,60

28	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	18,024	0,79	14,24
29	K	K188	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x hr.50mm	m2	18,024	36,99	666,71
30	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	18,024	28,11	506,65

D 8 Rúrové vedenie 9 000,95

31	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
----	---	------	--	----	-------	--------	--------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
30,550	39,72	0,000	0,00
39,547	92,94	0,000	0,00
30,550	68,43	0,000	0,00
39,547	20,96	0,000	0,00
38,545	168,83	0,000	0,00
21,053	92,21	0,000	0,00
98,143	161,94	0,000	0,00
59,598	41,72	0,000	0,00
21,053	204,85	0,000	0,00
38,545	148,40	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00
65,527	797,46	0,000	0,00

249,41 0,00

1,623	183,16	0,000	0,00
2,805	51,05	0,000	0,00
2,805	15,20	0,000	0,00

530,97 0,00

13,078	530,97	0,000	0,00
--------	--------	-------	------

0,00 1 187,60

0,000	0,00	18,024	14,24
0,000	0,00	18,024	666,71
0,000	0,00	18,024	506,65

9 000,95 0,00

1,000	243,37	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44
33	K	M039	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 459,75	1 459,75
34	M	M040	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=4150 so strop. doskou	kpl	1,000	4 005,94	4 005,94
35	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
36	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
37	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						163,52	
38	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	18,230	2,36	43,02
39	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	18,230	6,61	120,50
D 99 Presun hmôt HSV						1 604,60	
40	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	106,054	15,13	1 604,60

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	2 628,44	0,000	0,00
1,000	1 459,75	0,000	0,00
1,000	4 005,94	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00
163,52		0,00	
18,230	43,02	0,000	0,00
18,230	120,50	0,000	0,00
1 604,60		0,00	
106,054	1 604,60	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13
Úroveň 3:
002-05-05 - SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA -
staveb.časť- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH20 522,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 123,55	23,00%	258,42
	19 398,72	20,00%	3 879,74

Cena s DPHv EUR24 660,43

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-05 - SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA - staveb.časť- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

						ZoD	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 522,27

19 398,72

1 123,55

D HSV Práce a dodávky HSV

20 522,27

19 398,72

1 123,55

D 1 Zemné práce

8 760,00

8 760,00

0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	17,052	6,67	113,74
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	17,052	1,22	20,80
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,648	47,70	30,91
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	8,526	24,34	207,52
5	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	17,35	867,50
6	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	100,000	7,74	774,00
7	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	5,000	4,22	21,10
8	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	57,742	77,12	4 453,06
9	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	29,869	4,38	130,83
10	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	41,516	7,18	298,08
11	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	29,869	1,30	38,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

17,052	113,74	0,000	0,00
17,052	20,80	0,000	0,00
0,648	30,91	0,000	0,00
8,526	207,52	0,000	0,00
50,000	867,50	0,000	0,00
100,000	774,00	0,000	0,00
5,000	21,10	0,000	0,00
57,742	4 453,06	0,000	0,00
29,869	130,83	0,000	0,00
41,516	298,08	0,000	0,00
29,869	38,83	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	41,516	2,35	97,56
13	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	29,869	2,24	66,91
14	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	29,869	0,53	15,83
15	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	57,742	4,38	252,91
16	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,742	1,65	95,27
17	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,041	0,70	40,63
18	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	35,473	9,73	345,15
19	K	K189	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	36,243	3,85	139,54
20	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	61,613	12,17	749,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
41,516	97,56	0,000	0,00
29,869	66,91	0,000	0,00
29,869	15,83	0,000	0,00
57,742	252,91	0,000	0,00
57,742	95,27	0,000	0,00
58,041	40,63	0,000	0,00
35,473	345,15	0,000	0,00
36,243	139,54	0,000	0,00
61,613	749,83	0,000	0,00

D	2	Zakladanie					122,67
21	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,795	112,85	89,72
22	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	1,395	18,20	25,39
23	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	1,395	5,42	7,56

	122,67		0,00
0,795	89,72	0,000	0,00
1,395	25,39	0,000	0,00
1,395	7,56	0,000	0,00

D	4	Vodorovné konštrukcie					58,22
24	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,434	40,60	58,22

	58,22		0,00
1,434	58,22	0,000	0,00

D	5	Komunikácie					1 123,55
25	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	17,052	0,79	13,47
26	K	K151	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x hr.50mm	m2	17,052	36,99	630,75
27	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	17,052	28,11	479,33

	0,00		1 123,55
0,000	0,00	17,052	13,47
0,000	0,00	17,052	630,75
0,000	0,00	17,052	479,33

D	8	Rúrové vedenie					9 230,23
28	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
29	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44
30	K	M192	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,26	1 460,26
31	M	M193	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 dodávka H 4400 so strop doskoiu	kpl	1,000	4 234,71	4 234,71

	9 230,23		0,00
1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00
1,000	1 460,26	0,000	0,00
1,000	4 234,71	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
33	M	M038	<i>Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>253,11</i>	<i>253,11</i>
34	M	M041	<i>Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>350,46</i>	<i>350,46</i>

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56,70

35	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,380	2,36	15,06
36	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	6,300	6,61	41,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 170,90

37	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	77,389	15,13	1 170,90
----	---	------	---	---	--------	-------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00

56,70 0,00

6,380	15,06	0,000	0,00
6,300	41,64	0,000	0,00

1 170,90 0,00

77,389	1 170,90	0,000	0,00
--------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-06 - SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 -staveb
časť- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH18 856,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 015,63	23,00%	233,59
	17 841,18	20,00%	3 568,24

Cena s DPHv EUR22 658,64

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-06 - SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 -staveb
časť- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				18 856,81	17 841,18	1 015,63
D	HSV	Práce a dodávky HSV		18 856,81	17 841,18	1 015,63
D	1	Zemné práce		7 608,41	7 608,41	0,00

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	15,414	6,67	102,81
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	15,414	1,22	18,81
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,586	47,70	27,95
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	7,707	24,34	187,59
5	K	K163	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	17,35	867,50
6	K	K165	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	48,000	7,74	371,52
7	K	K166	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,000	4,22	8,44
8	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	47,937	77,12	3 696,90
9	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	53,820	4,38	235,73
10	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	53,820	1,30	69,97
11	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	53,820	2,24	120,56

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

15,414	102,81	0,000	0,00
15,414	18,81	0,000	0,00
0,586	27,95	0,000	0,00
7,707	187,59	0,000	0,00
50,000	867,50	0,000	0,00
48,000	371,52	0,000	0,00
2,000	8,44	0,000	0,00
47,937	3 696,90	0,000	0,00
53,820	235,73	0,000	0,00
53,820	69,97	0,000	0,00
53,820	120,56	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbkou do 4 m	m2	53,820	0,53	28,52
13	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	47,937	4,38	209,96
14	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,937	1,65	79,10
15	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,937	0,70	33,56
16	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	79,096	9,73	769,60
17	K	K190	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr.0-63mm	m3	30,609	3,85	117,84
18	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
19	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	52,035	12,17	633,27

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
53,820	28,52	0,000	0,00
47,937	209,96	0,000	0,00
47,937	79,10	0,000	0,00
47,937	33,56	0,000	0,00
79,096	769,60	0,000	0,00
30,609	117,84	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00
52,035	633,27	0,000	0,00

D	2	Zakladanie					244,28
20	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,587	112,85	179,09
21	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,760	18,20	50,23
22	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,760	5,42	14,96

		244,28	0,00
1,587	179,09	0,000	0,00
2,760	50,23	0,000	0,00
2,760	14,96	0,000	0,00

D	4	Vodorovné konštrukcie					62,04
23	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,528	40,60	62,04

		62,04	0,00
1,528	62,04	0,000	0,00

D	5	Komunikácie					1 015,63
24	K	K159	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	15,414	0,79	12,18
25	K	K193	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.2x50mm	m2	15,414	36,99	570,16
26	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	15,414	28,11	433,29

		0,00	1 015,63
0,000	0,00	15,414	12,18
0,000	0,00	15,414	570,16
0,000	0,00	15,414	433,29

D	8	Rúrové vedenie					8 646,33
27	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
28	M	M194	Vodomerová šachta 1500x1400x1800/1800 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 044,34	2 044,34
29	K	M039	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,24	1 460,24
30	M	M195	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 dodávka H=3150 so strop. doskou	kpl	1,000	4 234,93	4 234,93
31	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88

		8 646,33	0,00
1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 044,34	0,000	0,00
1,000	1 460,24	0,000	0,00
1,000	4 234,93	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
33	M	M196	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm	ks	1,000	350,46	350,46
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							147,37
34	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,430	2,36	38,77
35	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	16,430	6,61	108,60
D 99 Presun hmôt HSV							1 132,75
36	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	74,868	15,13	1 132,75

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00
147,37		0,00	
16,430	38,77	0,000	0,00
16,430	108,60	0,000	0,00
1 132,75		0,00	
74,868	1 132,75	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
 Objekt:
 002 - KANALIZÁCIA
 Časť:
 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13
 Úroveň 3:
 002-05-07 - SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 -
 staveb.časť- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
 Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
 AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
 Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

17 513,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 167,23	23,00%	268,46
	16 345,86	20,00%	3 269,17

Cena s DPH

v EUR

21 050,72

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-07 - SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 -
staveb.časť- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 513,09

D HSV Práce a dodávky HSV 17 513,09

D 1 Zemné práce 6 313,91

1	K	K044	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	15,414	6,67	102,81
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	15,414	1,22	18,81
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, nakladania a vykladania. uloženia	t	0,586	47,70	27,95
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, nakladania a vykladania. Uloženia	t	7,707	24,34	187,59
5	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	47,077	77,12	3 630,58
6	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	63,339	4,38	277,42
7	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	63,339	1,30	82,34
8	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	63,339	2,24	141,88
9	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	63,339	0,53	33,57
10	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	47,077	4,38	206,20
11	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,077	1,65	77,68
12	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,077	0,70	32,95

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

16 345,86 1 167,230

16 345,86 1 167,230

6 313,91 0,000

15,414	102,81	0,000	0,000
15,414	18,81	0,000	0,000
0,586	27,95	0,000	0,000
7,707	187,59	0,000	0,000
47,077	3 630,58	0,000	0,000
63,339	277,42	0,000	0,000
63,339	82,34	0,000	0,000
63,339	141,88	0,000	0,000
63,339	33,57	0,000	0,000
47,077	206,20	0,000	0,000
47,077	77,68	0,000	0,000
47,077	32,95	0,000	0,000

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	77,677	9,73	755,80
14	K	K189	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	28,915	3,85	111,32
15	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
16	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	49,156	12,17	598,23

D 2 Zakladanie 244,28

17	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,587	112,85	179,09
18	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,760	18,20	50,23
19	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,760	5,42	14,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,04

20	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,528	40,60	62,04
----	---	------	---	----	-------	-------	-------

D 5 Komunikácie 1 015,63

21	K	K159	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	15,414	0,79	12,18
22	K	K188	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x hr.50mm	m2	15,414	36,99	570,16
23	K	K074	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	15,414	28,11	433,29

D 8 Rúrové vedenie 8 646,49

24	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
25	M	M194	Vodomerová šachta 1500x1400x1800/1800 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 044,34	2 044,34
26	K	M039	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,25	1 460,25
27	M	M042	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=3650 so strop. doskou	kpl	1,000	4 235,08	4 235,08
28	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
29	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
30	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 147,37

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
77,677	755,80	0,000	0,000
28,915	111,32	0,000	0,000
0,657	28,78	0,000	0,000
49,156	598,23	0,000	0,000

244,28 0,000

1,587	179,09	0,000	0,000
2,760	50,23	0,000	0,000
2,760	14,96	0,000	0,000

62,04 0,000

1,528	62,04	0,000	0,000
-------	-------	-------	-------

0,00 1 015,630

0,000	0,00	15,414	12,180
0,000	0,00	15,414	570,160
0,000	0,00	15,414	433,290

8 646,49 0,000

1,000	243,37	0,000	0,000
1,000	2 044,34	0,000	0,000
1,000	1 460,25	0,000	0,000
1,000	4 235,08	0,000	0,000
2,000	59,88	0,000	0,000
1,000	253,11	0,000	0,000
1,000	350,46	0,000	0,000

147,37 0,000

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	K077	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,430	2,36	38,77
32	K	K104	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	16,430	6,61	108,60

D		99	Presun hmôt HSV	1 083,37			
33	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	71,604	15,13	1 083,37

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
16,430	38,77	0,000	0,000
16,430	108,60	0,000	0,000

931,77		151,600	
61,584	931,77	10,020	151,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-08 - SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - staveb. časť
CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH18 454,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	18 454,90	20,00%	3 690,98

Cena s DPHv EUR22 145,88

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-08 - SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - staveb. časť.
CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 454,90

D HSV Práce a dodávky HSV 18 454,90

D 1 Zemné práce 7 775,78

1	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	63,786	77,13	4 919,81
2	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	31,069	4,38	136,08
3	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	51,960	7,18	373,07
4	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	31,069	1,30	40,39
5	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	51,960	2,35	122,11
6	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	31,069	2,24	69,59
7	K	K173	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	51,960	2,52	130,94
8	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	31,069	0,53	16,47
9	K	K175	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	51,960	0,55	28,58
10	K	K176	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	19,136	0,49	9,38
11	K	K178	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	46,392	2,02	93,71
12	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	21,394	4,38	93,71
13	K	K179	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	114,283	1,65	188,57

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

18 454,90 0,00

18 454,90 0,00

7 775,78 0,00

63,786	4 919,81	0,000	0,00
31,069	136,08	0,000	0,00
51,960	373,07	0,000	0,00
31,069	40,39	0,000	0,00
51,960	122,11	0,000	0,00
31,069	69,59	0,000	0,00
51,960	130,94	0,000	0,00
31,069	16,47	0,000	0,00
51,960	28,58	0,000	0,00
19,136	9,38	0,000	0,00
46,392	93,71	0,000	0,00
21,394	93,71	0,000	0,00
114,283	188,57	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,095	0,70	47,67
15	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	34,790	9,73	338,51
16	K	K189	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	46,392	3,85	178,61
17	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
18	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	78,866	12,17	959,80

D 2 Zakladanie 122,67

19	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,795	112,85	89,72
20	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	1,395	18,20	25,39
21	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	1,395	5,42	7,56

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22

22	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,434	40,60	58,22
----	---	------	---	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 9 230,03

23	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
24	M	M187	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kompl	1,000	2 628,44	2 628,44
25	K	M039	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,06	1 460,06
26	M	M043	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 dodávka H=4400 - so strop. doskou	kpl	1,000	4 234,71	4 234,71
27	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
28	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
29	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46

D 99 Presun hmôt HSV 1 268,20

30	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	83,820	15,13	1 268,20
----	---	------	---	---	--------	-------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
68,095	47,67	0,000	0,00
34,790	338,51	0,000	0,00
46,392	178,61	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00
78,866	959,80	0,000	0,00

122,67 0,00

0,795	89,72	0,000	0,00
1,395	25,39	0,000	0,00
1,395	7,56	0,000	0,00

58,22 0,00

1,434	58,22	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

9 230,03 0,00

1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00
1,000	1 460,06	0,000	0,00
1,000	4 234,71	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00

1 268,20 0,00

83,820	1 268,20	0,000	0,00
--------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13
Úroveň 3:
002-05-09 - SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 -
staveb.časť- CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

18 520,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	18 520,38	20,00%	3 704,08

Cena s DPH

v EUR

22 224,46

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-09 - SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 -
staveb.časť- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 520,38 18 520,38 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 520,38 18 520,38 0,00

D 1 Zemné práce 7 833,15 7 833,15 0,00

1	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	64,243	77,13	4 955,06
2	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	33,479	4,38	146,64
3	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	45,781	7,18	328,71
4	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	33,479	1,30	43,52
5	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	45,781	2,35	107,59
6	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	33,479	2,24	74,99
7	K	K173	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	45,781	2,52	115,37
8	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	33,479	0,53	17,74
9	K	K175	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	45,781	0,55	25,18
10	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	42,932	4,38	188,04
11	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	21,311	4,38	93,34
12	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	114,901	1,65	189,59

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
64,243	4 955,06	0,000	0,00
33,479	146,64	0,000	0,00
45,781	328,71	0,000	0,00
33,479	43,52	0,000	0,00
45,781	107,59	0,000	0,00
33,479	74,99	0,000	0,00
45,781	115,37	0,000	0,00
33,479	17,74	0,000	0,00
45,781	25,18	0,000	0,00
42,932	188,04	0,000	0,00
21,311	93,34	0,000	0,00
114,901	189,59	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,243	0,70	44,97
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	35,163	9,73	342,14
15	K	K189	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	42,932	3,85	165,29
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
17	M	M068	Strkodrva 0-63mm	t	79,392	12,17	966,20

D 2 Zakladanie 122,67

18	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,795	112,85	89,72
19	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	1,395	18,20	25,39
20	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	1,395	5,42	7,56

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22

21	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,434	40,60	58,22
----	---	------	---	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 9 230,31

22	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
23	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44
24	K	M039	Prečerpávacía stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,34	1 460,34
25	M	M044	Prečerpávacía stanica KL PS D 1390 dodávka H=4400 so strop. doskou	kpl	1,000	4 234,71	4 234,71
26	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
27	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
28	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,03

29	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	84,338	15,13	1 276,03
----	---	------	---	---	--------	-------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
64,243	44,97	0,000	0,00
35,163	342,14	0,000	0,00
42,932	165,29	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00
79,392	966,20	0,000	0,00

122,67 0,00

0,795	89,72	0,000	0,00
1,395	25,39	0,000	0,00
1,395	7,56	0,000	0,00

58,22 0,00

1,434	58,22	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

9 230,31 0,00

1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00
1,000	1 460,34	0,000	0,00
1,000	4 234,71	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00

1 276,03 0,00

84,338	1 276,03	0,000	0,00
--------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-10 - SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na AC7-
staveb.časť-CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	15 241,17
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	15 241,17	23,00%	3 505,47
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	18 746,64
------------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-10 - SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na AC7-staveb.časť-CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum 28.4.2025

Projektant:

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV				15 241,17		
D 1 Zemné práce				6 092,21		
1	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	49,155	77,12 3 790,83
2	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	55,095	4,38 241,32
3	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	55,095	1,30 71,62
4	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	55,095	2,24 123,41
5	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	55,095	0,53 29,20
6	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	26,465	4,38 115,92
7	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	18,690	4,38 81,86
8	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,620	1,65 118,17
9	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,155	0,70 31,61
10	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	30,839	9,73 300,06
11	K	K195	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	26,465	43,81 1 159,43
12	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81 28,78

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	0,00		15 241,17
	0,00		15 241,17
	0,00		6 092,21
0,000	0,00	49,155	3 790,83
0,000	0,00	55,095	241,32
0,000	0,00	55,095	71,62
0,000	0,00	55,095	123,41
0,000	0,00	55,095	29,20
0,000	0,00	26,465	115,92
0,000	0,00	18,690	81,86
0,000	0,00	71,620	118,17
0,000	0,00	45,155	31,61
0,000	0,00	30,839	300,06
0,000	0,00	26,465	1 159,43
0,000	0,00	0,657	28,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	2		Zakladanie				244,28
13	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	1,587	112,85	179,09
14	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,760	18,20	50,23
15	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,760	5,42	14,96
D	4		Vodorovné konštrukcie				62,04
16	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,528	40,60	62,04
D	8		Rúrové vedenie				8 646,68
17	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
18	M	M197	Vodomerová šachta 1500x1400x1800/1800 komplet (bez poklopu)	ks	1,000	2 044,34	2 044,34
19	K	M198	Prečerpávacía stanica KL PS D 1390 - montáž % z dodávky)	kpl	1,000	1 460,24	1 460,24
20	M	M199	Prečerpávacía stanica KL PS D 1390 dodávka H=3400 so strop doskou	kpl	1,000	4 235,28	4 235,28
21	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
22	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
23	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46
D	99		Presun hmôt HSV				195,96
24	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	12,952	15,13	195,96

Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	0,00		244,28
0,000	0,00	1,587	179,09
0,000	0,00	2,760	50,23
0,000	0,00	2,760	14,96
	0,00		62,04
0,000	0,00	1,528	62,04
	0,00		8 646,68
0,000	0,00	1,000	243,37
0,000	0,00	1,000	2 044,34
0,000	0,00	1,000	1 460,24
0,000	0,00	1,000	4 235,28
0,000	0,00	2,000	59,88
0,000	0,00	1,000	253,11
0,000	0,00	1,000	350,46
	0,00		195,96
0,000	0,00	12,952	195,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13
Úroveň 3:
**002-05-11 - SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na AE -
staveb.časť- CÚ 2022**

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

19 495,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	19 495,00	20,00%	3 899,00

Cena s DPH

v EUR

23 394,00

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-11 - SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na AE -
staveb.časť- CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 495,00	19 495,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	------

D HSV Práce a dodávky HSV	19 495,00	19 495,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------

D 1 Zemné práce	8 808,31	8 808,31	0,00
-----------------	----------	----------	------

1	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	61,324	77,20	4 734,21	61,324	4 734,21	0,000	0,00
2	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	33,479	4,38	146,64	33,479	146,64	0,000	0,00
3	K	K168	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 8 m	m2	46,583	7,18	334,47	46,583	334,47	0,000	0,00
4	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	33,479	1,30	43,52	33,479	43,52	0,000	0,00
5	K	K171	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	46,583	2,35	109,47	46,583	109,47	0,000	0,00
6	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	33,479	2,24	74,99	33,479	74,99	0,000	0,00
7	K	K173	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	46,583	2,52	117,39	46,583	117,39	0,000	0,00
8	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	33,479	0,53	17,74	33,479	17,74	0,000	0,00
9	K	K175	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	46,583	0,55	25,62	46,583	25,62	0,000	0,00
10	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	40,138	4,38	175,80	40,138	175,80	0,000	0,00
11	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	21,186	4,38	92,79	21,186	92,79	0,000	0,00
12	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	850,364	1,65	1 403,10	850,364	1 403,10	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,324	0,70	42,93
14	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	34,957	9,73	340,13
15	K	K196	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,138	3,85	154,53
16	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78
17	M	M068	Strkodrava 0-63mm	t	79,392	12,17	966,20

D 2 Zakladanie 122,67

18	K	K183	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	0,795	112,85	89,72
19	K	K184	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	1,395	18,20	25,39
20	K	K185	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	1,395	5,42	7,56

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22

21	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	1,434	40,60	58,22
----	---	------	---	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 9 229,74

22	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
23	M	M035	Vodomerová šachta 2050x1400x1800/150 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 628,44	2 628,44
24	K	M200	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 - montáž % z dodávky	kpl	1,000	1 459,77	1 459,77
25	M	M201	Prečerpávací stanica KL PS D 1390 dodávka H=4400 so strop doskou	kpl	1,000	4 234,71	4 234,71
26	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
27	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
28	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,06

29	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	84,340	15,13	1 276,06
----	---	------	---	---	--------	-------	----------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
61,324	42,93	0,000	0,00
34,957	340,13	0,000	0,00
40,138	154,53	0,000	0,00
0,657	28,78	0,000	0,00
79,392	966,20	0,000	0,00

122,67 0,00

0,795	89,72	0,000	0,00
1,395	25,39	0,000	0,00
1,395	7,56	0,000	0,00

58,22 0,00

1,434	58,22	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

9 229,74 0,00

1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 628,44	0,000	0,00
1,000	1 459,77	0,000	0,00
1,000	4 234,71	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00

1 276,06 0,00

84,340	1 276,06	0,000	0,00
--------	----------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:
002 - KANALIZÁCIA

Časť:
002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3:
002-05-12 - SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na AI -
staveb.časť-CÚ 2022

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH15 638,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	15 638,97	20,00%	3 127,79

Cena s DPHv EUR18 766,76

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

Úroveň 3: 002-05-12 - SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na AI - staveb.časť-CÚ 2022

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 638,97

15 638,97

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

15 638,97

15 638,97

0,00

D 1 Zemné práce

6 720,12

6 720,12

0,00

1	K	K113	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	48,199	77,12	3 717,11	48,199	3 717,11	0,000	0,00
2	K	K167	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	60,406	4,38	264,58	60,406	264,58	0,000	0,00
3	K	K169	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	60,406	1,30	78,53	60,406	78,53	0,000	0,00
4	K	K172	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	60,406	2,24	135,31	60,406	135,31	0,000	0,00
5	K	K174	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	63,406	0,53	33,61	63,406	33,61	0,000	0,00
6	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	35,486	4,38	155,43	35,486	155,43	0,000	0,00
7	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	12,713	4,38	55,68	12,713	55,68	0,000	0,00
8	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,049	1,65	194,78	118,049	194,78	0,000	0,00
9	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,199	0,70	33,74	48,199	33,74	0,000	0,00
10	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	77,677	9,73	755,80	77,677	755,80	0,000	0,00
11	K	K195	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	28,915	43,81	1 266,77	28,915	1 266,77	0,000	0,00
12	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	0,657	43,81	28,78	0,657	28,78	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D 4 Vodorovné konštrukcie							104,22
13	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	2,567	40,60	104,22

D 8 Rúrové vedenie							8 647,08
14	K	K186	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	243,37	243,37
15	M	M194	Vodomerová šachta 1500x1400x1800/1800 komplet (bez poklopu)	kpl	1,000	2 044,34	2 044,34
16	K	M039	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 - montáž (% z dodávky)	kpl	1,000	1 460,24	1 460,24
17	M	M045	Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=3400 so strop. doskou	kpl	1,000	4 235,68	4 235,68
18	K	K132	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	29,94	59,88
19	M	M038	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	253,11	253,11
20	M	M041	Poklop ťažký obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec	ks	1,000	350,46	350,46

D 99 Presun hmôt HSV							167,55
21	K	K191	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	11,074	15,13	167,55

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

104,22		0,00	
2,567	104,22	0,000	0,00

8 647,08		0,00	
1,000	243,37	0,000	0,00
1,000	2 044,34	0,000	0,00
1,000	1 460,24	0,000	0,00
1,000	4 235,68	0,000	0,00
2,000	59,88	0,000	0,00
1,000	253,11	0,000	0,00
1,000	350,46	0,000	0,00

167,55		0,00	
11,074	167,55	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-06 - SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 355,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	37 355,63	23,00%	8 591,79
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	45 947,42

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 002 - KANALIZÁCIA
Časť: 002-06 - SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

					ZoD	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu					37 355,63	0,00	37 355,63
D	HSV	Práce a dodávky HSV			37 355,63	0,00	37 355,63
D	1	Zemné práce			16 124,38	0,00	16 124,38
1	K	K043	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	98,725	5,27	520,28
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	122,650	1,22	149,63
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty	t	4,661	47,70	222,33
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné	t	22,213	24,34	540,66
5	K	K258	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	205,171	18,61	3 818,23
6	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	431,800	1,07	462,03
7	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	431,800	0,54	233,17
8	K	K264	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4	m3	173,738	1,88	326,63
9	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	32,435	4,38	142,07
10	K	K179	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,435	1,65	53,52
11	K	K180	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,435	0,70	22,70
12	K	K265	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-63mm	m3	202,278	41,36	8 366,22
13	K	K266	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm	m3	30,624	41,37	1 266,91
D	4	Vodorovné konštrukcie			577,94	0,00	577,94

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	K267	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22 mm	m3	13,970	41,37	577,94

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	13,970	577,94

D		5	Komunikácie			13 526,49	
15	K	K268	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	0,440	3,85	1,69
16	K	K269	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	97,900	5,66	554,11
17	K	K270	Podklad z простého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	98,340	15,69	1 542,95
18	K	K071	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	98,340	0,79	77,69
19	K	K271	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozmerný (ABS) hr.2x50mm	m2	98,340	73,99	7 276,18
20	K	K248	Kryt z betónu простého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	4,400	13,06	57,46
21	K	K272	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.200 mm vrátane výstuže	m2	93,995	42,73	4 016,41

		0,00	13 526,49
0,000	0,00	0,440	1,69
0,000	0,00	97,900	554,11
0,000	0,00	98,340	1 542,95
0,000	0,00	98,340	77,69
0,000	0,00	98,340	7 276,18
0,000	0,00	4,400	57,46
0,000	0,00	93,995	4 016,41

D		8	Rúrové vedenie			4 275,68	
22	K	K273	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	127,000	3,41	433,07
23	M	M274	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L, SDR 17	m	127,000	3,21	407,67
24	K	K276	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	11,000	24,34	267,74
25	K	K278	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	11,000	56,54	621,94
26	M	M279	Navrtávací pás HOD s guľ. ventilom PN16 na LT - DN100/1"	ks	11,000	116,78	1 284,58
27	M	M280	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	11,000	37,97	417,67
28	K	K152	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	127,000	0,82	104,14
29	M	M281	Armatúry a príslušenstvo záhradný ventil 1"-guľový	ks	11,000	16,55	182,05
30	K	K282	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	11,000	29,20	321,20
31	M	M283	Poklop Y 4510 - ventilový	ks	11,000	21,42	235,62

		0,00	4 275,68
0,000	0,00	127,000	433,07
0,000	0,00	127,000	407,67
0,000	0,00	11,000	267,74
0,000	0,00	11,000	621,94
0,000	0,00	11,000	1 284,58
0,000	0,00	11,000	417,67
0,000	0,00	127,000	104,14
0,000	0,00	11,000	182,05
0,000	0,00	11,000	321,20
0,000	0,00	11,000	235,62

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2 106,03	
32	K	K284	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	4,34	34,72
33	K	K285	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	170,900	12,12	2 071,31

		0,00	2 106,03
0,000	0,00	8,000	34,72
0,000	0,00	170,900	2 071,31

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							745,11
34	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	153,001	4,87	745,11

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,00		745,11	
0,000	0,00	153,001	745,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
002 - KANALIZÁCIA
Časť:
002-07 - SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

KS:
Dátum: 28.04.2025

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH4 766,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	4 766,56	20,00%	953,31

Cena s DPHv EUR5 719,87

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt: 002 - KANALIZÁCIA

Časť: 002-07 - SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

ZoD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu					4 766,56	4 766,56	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV			4 752,16	4 752,16	0,00
D	1	Zemné práce			2 337,63	2 337,63	0,00

1	K	K043	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	15,400	5,27	81,16
2	K	K045	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	15,400	1,22	18,79
3	K	K046	Poplatky na skládke - asfalty	t	0,585	47,70	27,90
4	K	K047	Poplatky na skládke - ostatné	t	3,465	24,34	84,34
5	K	K048	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	14,000	14,99	209,86
6	K	K114	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,410	8,01	203,53
7	K	K057	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m	m2	46,200	1,07	49,43
8	K	K059	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 2 m	m2	46,200	0,54	24,95
9	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	22,967	4,38	100,60
10	K	K061	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4	m3	2,443	4,38	10,70
11	K	K062	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	48,377	1,65	79,82
12	K	K063	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	25,410	0,66	16,77
13	K	K064	Poplatok za skládku - zeminy	t	4,031	9,73	39,22
14	K	K195	D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 fr. 0-63mm	m3	27,997	43,79	1 225,99

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

15,400	81,16	0,000	0,00
15,400	18,79	0,000	0,00
0,585	27,90	0,000	0,00
3,465	84,34	0,000	0,00
14,000	209,86	0,000	0,00
25,410	203,53	0,000	0,00
46,200	49,43	0,000	0,00
46,200	24,95	0,000	0,00
22,967	100,60	0,000	0,00
2,443	10,70	0,000	0,00
48,377	79,82	0,000	0,00
25,410	16,77	0,000	0,00
4,031	39,22	0,000	0,00
27,997	1 225,99	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	K192	D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm	m3	3,584	43,81	157,02
16	K	K069	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,400	0,49	7,55

D 4 Vodorovné konštrukcie 162,76

17	K	K055	D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm	m3	2,310	40,60	93,79
18	K	K096	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,192	115,81	22,24
19	K	K098	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,920	24,34	46,73

D 8 Rúrové vedenie 2 226,40

20	K	K197	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	141,19	282,38
21	K	K112	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	14,000	3,41	47,74
22	M	M202	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 110 x 6,6 x L	m	14,000	6,70	93,80
23	K	K127	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár DN 110	kus	5,000	24,34	121,70
24	M	M203	HDPE - El spoje - d110	ks	3,000	26,28	78,84
25	M	M204	HDPE el. nastaviteľné koleno jednostranné do 24 st SDR11-D110 - PC	ks	1,000	53,54	53,54
26	M	M205	HDPE koleno elektrofúzne WB 22,5 st - d110 - nastaviteľné - PC	ks	1,000	53,54	53,54
27	M	M206	HDPE Koleno na tupo 30 st t. DN 110	ks	1,000	53,54	53,54
28	M	M207	Oprávnárenská spojka MegaFit (MaxiFit)DN 100 - PC	ks	2,000	486,75	973,50
29	K	K208	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	14,000	0,82	11,48
30	K	K124	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	148,96	297,92
31	K	K137	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	18,63	37,26
32	M	M138	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	2,000	48,82	97,64
33	K	K139	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	14,700	1,60	23,52

D 99 Presun hmôt HSV 25,37

34	K	K085	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,209	4,87	25,37
----	---	------	---	---	-------	------	-------

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,584	157,02	0,000	0,00
15,400	7,55	0,000	0,00

162,76 0,00

2,310	93,79	0,000	0,00
0,192	22,24	0,000	0,00
1,920	46,73	0,000	0,00

2 226,40 0,00

2,000	282,38	0,000	0,00
14,000	47,74	0,000	0,00
14,000	93,80	0,000	0,00
5,000	121,70	0,000	0,00
3,000	78,84	0,000	0,00
1,000	53,54	0,000	0,00
1,000	53,54	0,000	0,00
1,000	53,54	0,000	0,00
2,000	973,50	0,000	0,00
14,000	11,48	0,000	0,00
2,000	297,92	0,000	0,00
2,000	37,26	0,000	0,00
2,000	97,64	0,000	0,00
14,700	23,52	0,000	0,00

25,37 0,00

5,209	25,37	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D	M		Práce a dodávky M				14,40
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				14,40

35	K	K198	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	14,700	0,49	7,20
36	M	M208	Výstražná fólia VODOVOD	m	14,700	0,49	7,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

	14,40		0,00
	14,40		0,00

14,700	7,20	0,000	0,00
14,700	7,20	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.2)

Úroveň 3:
003-01-01 - PS-02.2 Elektro-technologická časť PČS

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH82 260,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 327,73	23,00%	1 455,38
	75 932,72	20,00%	15 186,54

Cena s DPHv EUR98 902,37

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.2)
Úroveň 3:

003-01-01 - PS-02.2 Elektro-technologická časť PČS

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

					ZoD		Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							82 260,45	75 932,72	6 327,73		
D	M	Práce a dodávky M					82 260,45	75 932,72	6 327,73		
D	21-M	Elektro-technologická časť PČS					82 260,45	75 932,72	6 327,73		
1	K	K027	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS1	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
2	K	K029	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS2	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
3	K	K031	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS3	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
4	K	K033	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS4	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
5	K	K034	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS5	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
6	K	K035	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS6	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
7	K	K036	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS7	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
8	K	K037	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS8	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
9	K	K038	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS9	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
10	K	K039	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS10	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	0,000	0,00	1,000	6 327,73
11	K	K040	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS11	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
12	K	K041	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS12	ks	1,000	6 327,73	6 327,73	1,000	6 327,73	0,000	0,00
13	K	K042	Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a ASRTP - ozn PČS13	ks	1,000	6 327,69	6 327,69	1,000	6 327,69	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-01 - NN prípojka 1

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH2 052,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	2 052,32	20,00%	410,46

Cena s DPHv EUR2 462,78

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3: 003-02-01 - NN prípojka 1

Miesto: Hrubý Šúr
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum 28.4.2025
Projektant:
Spracovateľ:

ZoD							Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
Náklady z rozpočtu							2 052,32	2 052,32	0,00		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				683,73	683,73	0,00		
D	1		Zemné práce				683,73	683,73	0,00		
1	K	K001	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	9,000	75,97	683,73	9,000	683,73	0,000	0,000
D	M		Práce a dodávky M				1 154,42	1 154,42	0,00		
D	21-M		Elektromontáže				834,75	834,75	0,00		
2	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90	3,000	9,90	0,000	0,00
3	M	M003	Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm	m	3,000	21,61	64,83	3,000	64,83	0,000	0,00
4	M	M004	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	0,55	1,10	2,000	1,10	0,000	0,00
5	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	3,000	3,69	11,07	3,000	11,07	0,000	0,00
6	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	6,000	1,88	11,28	6,000	11,28	0,000	0,00
7	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	6,000	0,69	4,14	6,000	4,14	0,000	0,00
8	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	13,000	2,18	28,34	13,000	28,34	0,000	0,00
9	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	13,000	1,30	16,90	13,000	16,90	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04
11	M	M011	<i>Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2</i>	ks	4,000	3,21	12,84
12	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
13	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20
14	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
15	M	M015	<i>Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000</i>	ks	3,000	2,40	7,20
16	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
17	M	M017	<i>Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	39,74	39,74
18	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	ks	1,000	3,69	3,69
19	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
20	M	M019	<i>Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>	ks	1,000	170,36	170,36
21	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
22	M	M021	<i>Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10</i>	kg	5,000	2,58	12,90
23	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
24	M	M023	<i>Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02</i>	ks	3,000	1,59	4,77
25	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
26	M	M025	<i>Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1</i>	ks	1,000	0,75	0,75
27	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
28	M	M027	<i>Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m</i>	ks	3,000	21,62	64,86
29	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	9,000	1,67	15,03
30	M	M029	<i>Kábel medený CYKY 5x6 mm2</i>	m	9,000	4,02	36,18
31	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	18,000	1,76	31,68
32	M	M031	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2</i>	m	18,000	1,71	30,78
33	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	46,04	0,000	0,00
4,000	12,84	0,000	0,00
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,74	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
9,000	15,03	0,000	0,00
9,000	36,18	0,000	0,00
18,000	31,68	0,000	0,00
18,000	30,78	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	1,16	0,000	0,00

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	319,67			
35	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
36	K	K004	Štartovacia jama	ks	1,000	24,34	24,34
37	K	K005	Ukončovacia jama	ks	1,000	24,34	24,34
38	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	6,40	89,60
39	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,920	0,27	1,06
40	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	14,000	2,25	31,50
41	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,568	17,52	27,47
42	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	14,000	1,59	22,26
43	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,000	0,57	7,98
44	M	M016	Fólia červená v m	m	14,000	0,24	3,36
45	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,41	33,74
46	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,000	2,12	29,68

319,67		0,00	
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
14,000	89,60	0,000	0,00
3,920	1,06	0,000	0,00
14,000	31,50	0,000	0,00
1,568	27,47	0,000	0,00
14,000	22,26	0,000	0,00
14,000	7,98	0,000	0,00
14,000	3,36	0,000	0,00
14,000	33,74	0,000	0,00
14,000	29,68	0,000	0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	214,17			
47	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	116,82	116,82
48	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

214,17		0,00	
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-02 - NN prípojka 2

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 406,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 406,65	20,00%	281,33

Cena s DPHv EUR1 687,98

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-02 - NN prípojka 2

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

1 406,65

1 406,65

0,00

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

1 192,48

1 192,48

0,00

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

833,40

833,40

0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90
2	M	M003	<i>Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>21,61</i>	<i>64,83</i>
3	M	M004	<i>Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,55</i>	<i>1,10</i>
4	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>3,69</i>	<i>11,07</i>
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	11,000	1,88	20,68
6	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>11,000</i>	<i>0,69</i>	<i>7,59</i>
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	5,000	2,18	10,90
8	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>1,30</i>	<i>6,50</i>
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04
10	M	M011	<i>Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>3,21</i>	<i>12,84</i>
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20

3,000	9,90	0,000	0,000
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
11,000	20,68	0,000	0,00
<i>11,000</i>	<i>7,59</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
5,000	10,90	0,000	0,00
<i>5,000</i>	<i>6,50</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	46,04	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>12,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,67	170,67
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	1,67	25,05
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	15,000	4,02	60,30
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	12,000	1,76	21,12
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	12,000	1,71	20,52
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				359,08	
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	19,000	6,40	121,60
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,320	0,27	1,44

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,67	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
15,000	25,05	0,000	0,00
15,000	60,30	0,000	0,00
12,000	21,12	0,000	0,00
12,000	20,52	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

	359,08		0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
19,000	121,60	0,000	0,00
5,320	1,44	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábľa na šírku 35 cm	m	19,000	2,25	42,75
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,128	17,52	37,28
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	19,000	1,59	30,21
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	19,000	0,57	10,83
41	M	M016	Fólia červená v m	m	19,000	0,24	4,56
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	19,000	2,41	45,79
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	19,000	2,12	40,28

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
19,000	42,75	0,000	0,00
2,128	37,28	0,000	0,00
19,000	30,21	0,000	0,00
19,000	10,83	0,000	0,00
19,000	4,56	0,000	0,00
19,000	45,79	0,000	0,00
19,000	40,28	0,000	0,00

214,17

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-03 - NN prípojka 3

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 374,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 374,22	20,00%	274,84

Cena s DPHv EUR1 649,06

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-03 - NN prípojka 3

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

1 374,22

1 374,22

0,00

D M

M

Práce a dodávky M

1 160,05

1 160,05

0,00

D

21-M

Elektromontáže

818,59

818,59

0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,9
2	M	M003	Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm	m	3,000	21,61	64,8
3	M	M004	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	0,55	1,10
4	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	3,000	3,69	11,07
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	4,000	1,88	7,52
6	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojlášt'ová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	4,000	0,69	2,76
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	13,000	2,18	28,34
8	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojlášt'ová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	13,000	1,30	16,90
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04
10	M	M011	Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2	ks	4,000	3,21	12,84
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20

3,000	9,90	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	7,52	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>2,76</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
13,000	28,34	0,000	0,00
<i>13,000</i>	<i>16,90</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	46,04	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>12,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,71	170,71
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	7,000	1,67	11,69
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	7,000	4,02	28,14
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	18,000	1,76	31,68
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	18,000	1,71	30,78
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,71	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
7,000	11,69	0,000	0,00
7,000	28,14	0,000	0,00
18,000	31,68	0,000	0,00
18,000	30,78	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				341,46
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	18,000	6,40
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,040	0,27

341,46	0,00
1,000	24,34
18,000	115,20
5,040	1,36

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	18,000	2,25	40,50
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,016	17,52	35,32
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	18,000	1,59	28,62
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,57	10,26
41	M	M016	Fólia červená v m	m	18,000	0,24	4,32
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	2,41	43,38
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	18,000	2,12	38,16

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
18,000	40,50	0,000	0,00
2,016	35,32	0,000	0,00
18,000	28,62	0,000	0,00
18,000	10,26	0,000	0,00
18,000	4,32	0,000	0,00
18,000	43,38	0,000	0,00
18,000	38,16	0,000	0,00

214,17

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-04 - NN prípojka 4

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 440,39

1 440,39

0,00

D M

M

Práce a dodávky M

1 226,22

1 226,22

0,00

D

21-M

Elektromontáže

849,53

849,53

0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,9
2	M	M003	<i>Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>21,61</i>	<i>64,8</i>
3	M	M004	<i>Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,55</i>	<i>1,1</i>
4	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>3,69</i>	<i>11,0</i>
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	10,000	1,88	18,8
6	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>0,69</i>	<i>6,9</i>
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	9,000	2,18	19,6
8	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>9,000</i>	<i>1,30</i>	<i>11,7</i>
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,0
10	M	M011	<i>Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>3,21</i>	<i>12,8</i>
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,9
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,2

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

3,000	9,90	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	18,80	0,000	0,00
<i>10,000</i>	<i>6,90</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
9,000	19,62	0,000	0,00
<i>9,000</i>	<i>11,70</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	46,04	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>12,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,73	170,73
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	14,000	1,67	23,38
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	14,000	4,02	56,28
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	15,000	1,76	26,40
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	15,000	1,71	25,65
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					376,69
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	20,000	6,40	128,00
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,600	0,27	1,51

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,73	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
14,000	23,38	0,000	0,00
14,000	56,28	0,000	0,00
15,000	26,40	0,000	0,00
15,000	25,65	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

376,69		0,00	
1,000	24,34	0,000	0,00
20,000	128,00	0,000	0,00
5,600	1,51	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	20,000	2,25	45,00
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,240	17,52	39,24
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	20,000	1,59	31,80
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,57	11,40
41	M	M016	Fólia červená v m	m	20,000	0,24	4,80
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	2,41	48,20
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,12	42,40

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
20,000	45,00	0,000	0,00
2,240	39,24	0,000	0,00
20,000	31,80	0,000	0,00
20,000	11,40	0,000	0,00
20,000	4,80	0,000	0,00
20,000	48,20	0,000	0,00
20,000	42,40	0,000	0,00

214,17

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-05 - NN prípojka 5

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 895,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 895,73	20,00%	379,15

Cena s DPHv EUR2 274,88

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Časť:

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-05 - NN prípojka 5

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 895,73

1 895,73

0,00

D M Práce a dodávky M

1 681,56

1 681,56

0,00

D 21-M Elektromontáže

1 004,25

1 004,25

0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90
2	M	M003	<i>Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>21,61</i>	<i>64,83</i>
3	M	M004	<i>Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,55</i>	<i>1,10</i>
4	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>3,69</i>	<i>11,07</i>
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	28,000	1,88	52,64
6	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>28,000</i>	<i>0,69</i>	<i>19,32</i>
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	10,000	2,18	21,80
8	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>1,30</i>	<i>13,00</i>
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04
10	M	M011	<i>Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>3,21</i>	<i>12,84</i>
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

3,000	9,90	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
28,000	52,64	0,000	0,00
<i>28,000</i>	<i>19,32</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	21,80	0,000	0,00
<i>10,000</i>	<i>13,00</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	46,04	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>12,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,21	39,21
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,36	170,36
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	32,000	1,67	53,44
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	32,000	4,02	128,64
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	16,000	1,76	28,16
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	16,000	1,71	27,36
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				677,31	
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	37,000	6,43	237,91
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	10,360	0,27	2,80

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,21	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
32,000	53,44	0,000	0,00
32,000	128,64	0,000	0,00
16,000	28,16	0,000	0,00
16,000	27,36	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

	677,31		0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
37,000	237,91	0,000	0,00
10,360	2,80	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	37,000	2,25	83,25
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	4,144	17,52	72,60
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	37,000	1,59	58,83
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	37,000	0,57	21,09
41	M	M016	Fólia červená v m	m	37,000	0,24	8,88
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	37,000	2,41	89,17
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	37,000	2,12	78,44

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
37,000	83,25	0,000	0,00
4,144	72,60	0,000	0,00
37,000	58,83	0,000	0,00
37,000	21,09	0,000	0,00
37,000	8,88	0,000	0,00
37,000	89,17	0,000	0,00
37,000	78,44	0,000	0,00

214,17

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-06 - NN prípojka 6

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 474,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 474,28	20,00%	294,86

Cena s DPHv EUR1 769,14

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Časť:

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-06 - NN prípojka 6

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

1 474,28

1 474,28

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

303,96

303,96

0,00

D 1

Zemné práce

303,96

303,96

0,00

1	K	K001	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	4,000	75,99	303,99
---	---	------	---	---	-------	-------	--------

4,000	303,96	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

D M

Práce a dodávky M

956.15

956,15

0,00

D 21-M

Elektromontáže

777.44

777.44

0.00

2	K	K002	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90
3	M	M003	<i>Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>21,61</i>	<i>64,83</i>
4	M	M004	<i>Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,55</i>	<i>1,10</i>
5	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>3,69</i>	<i>11,07</i>
6	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	3,000	1,88	5,64
7	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>0,69</i>	<i>2,07</i>
8	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	7,000	2,18	15,26
9	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>	<i>1,30</i>	<i>9,10</i>
10	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04

3,000	9,90	0,000	0,000
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
3,000	5,64	0,000	0,000
<i>3,000</i>	<i>2,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
7,000	15,26	0,000	0,000
<i>7,000</i>	<i>9,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
4,000	46,04	0,000	0,000

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	M011	Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2	ks	4,000	3,21	12,84
12	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
13	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20
14	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
15	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
16	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
17	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
18	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
19	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
20	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,36	170,36
21	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
22	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
23	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
24	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
25	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
26	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
27	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
28	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
29	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	7,000	1,67	11,69
30	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	7,000	4,02	28,14
31	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	13,000	1,76	22,88
32	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	13,000	1,71	22,23
33	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
34	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
4,000	12,84	0,000	0,00
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
7,000	11,69	0,000	0,00
7,000	28,14	0,000	0,00
13,000	22,88	0,000	0,00
13,000	22,23	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				178,71
35	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,36	24,36
36	K	K004	Štartovacia jama	ks	1,000	24,31	24,31
37	K	K005	Ukončovacia jama	ks	1,000	24,34	24,34
38	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	6,000	6,40	38,40
39	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,680	0,27	0,45
40	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	6,000	2,25	13,50
41	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,672	17,52	11,77
42	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	6,000	1,59	9,54
43	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	0,57	3,42
44	M	M016	Fólia červená v m	m	6,000	0,24	1,44
45	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,000	2,41	14,46
46	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	2,12	12,72

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				214,17
47	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	116,82	116,82
48	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

178,71		0,00	
1,000	24,36	0,000	0,00
1,000	24,31	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
6,000	38,40	0,000	0,00
1,680	0,45	0,000	0,00
6,000	13,50	0,000	0,00
0,672	11,77	0,000	0,00
6,000	9,54	0,000	0,00
6,000	3,42	0,000	0,00
6,000	1,44	0,000	0,00
6,000	14,46	0,000	0,00
6,000	12,72	0,000	0,00

214,17		0,00	
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-07 - NN prípojka 7

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 429,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 429,38	20,00%	285,88

Cena s DPHv EUR1 715,26

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-07 - NN prípojka 7

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

1 429,38

1 429,38

0,00

D M

M

Práce a dodávky M

1 215,23

1 215,23

0,00

D

21-M

Elektromontáže

697,03

697,03

0,00

1	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	3,000	1,88	5,6
2	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>0,69</i>	<i>2,0</i>
3	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	26,000	2,18	56,6
4	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>26,000</i>	<i>1,30</i>	<i>33,8</i>
5	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,9
6	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,2
7	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,4
8	M	M015	<i>Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>2,40</i>	<i>7,2</i>
9	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,4
10	M	M019	<i>Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>170,36</i>	<i>170,3</i>
11	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	8,000	1,49	11,9

3,000	5,64	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>2,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
26,000	56,68	0,000	0,00
<i>26,000</i>	<i>33,80</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00
3,000	5,49	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>7,20</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
1,000	29,42	0,000	0,00
<i>1,000</i>	<i>170,36</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
8,000	11,92	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
13	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
14	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
15	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
16	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
17	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
18	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
19	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	7,000	1,67	11,69
20	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	7,000	4,02	28,14
21	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	29,000	1,76	51,04
22	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	29,000	1,71	49,59
23	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
24	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
7,000	11,69	0,000	0,00
7,000	28,14	0,000	0,00
29,000	51,04	0,000	0,00
29,000	49,59	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					518,20
25	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
26	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	28,000	6,42	179,76
27	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	7,840	0,27	2,12
28	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	28,000	2,25	63,00
29	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	3,136	17,52	54,94
30	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	28,000	1,59	44,52
31	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	28,000	0,57	15,96
32	M	M016	Fólia červená v m	m	28,000	0,24	6,72
33	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	28,000	2,41	67,48
34	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	28,000	2,12	59,36

518,20		0,00	
1,000	24,34	0,000	0,00
28,000	179,76	0,000	0,00
7,840	2,12	0,000	0,00
28,000	63,00	0,000	0,00
3,136	54,94	0,000	0,00
28,000	44,52	0,000	0,00
28,000	15,96	0,000	0,00
28,000	6,72	0,000	0,00
28,000	67,48	0,000	0,00
28,000	59,36	0,000	0,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,15

214,15

0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
36	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,33	97,33

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,33	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-08 - NN prípojka 8

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 923,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 923,83	20,00%	384,77

Cena s DPHv EUR2 308,60

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3: 003-02-08 - NN prípojka 8

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				1 923,83	1 923,83	0,00
D	M	Práce a dodávky M		1 709,75	1 709,75	0,00
D	21-M	Elektromontáže		979,90	979,90	0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,90
2	M	M003	Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm	m	3,000	21,61	64,83
3	M	M004	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	0,55	1,10
4	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	3,000	3,69	11,07
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	9,000	1,88	16,92
6	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	9,000	0,69	6,21
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	29,000	2,18	63,22
8	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	29,000	1,30	37,70
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,04
10	M	M011	Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2	ks	4,000	3,21	12,84
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

3,000	9,90	0,000	0,00
3,000	64,83	0,000	0,00
2,000	1,10	0,000	0,00
3,000	11,07	0,000	0,00
9,000	16,92	0,000	0,00
9,000	6,21	0,000	0,00
29,000	63,22	0,000	0,00
29,000	37,70	0,000	0,00
4,000	46,04	0,000	0,00
4,000	12,84	0,000	0,00
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,36	170,36
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	1,67	21,71
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	4,02	52,26
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	35,000	1,76	61,60
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	35,000	1,71	59,85
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
13,000	21,71	0,000	0,00
13,000	52,26	0,000	0,00
35,000	61,60	0,000	0,00
35,000	59,85	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				729,85
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvážač tr. 3	ks	1,000	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	40,000	6,42
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	11,200	0,27
						3,02

	729,85		0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
40,000	256,80	0,000	0,00
11,200	3,02	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	40,000	2,25	90,00
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	4,480	17,52	78,49
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	40,000	1,59	63,60
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000	0,57	22,80
41	M	M016	Fólia červená v m	m	40,000	0,24	9,60
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	2,41	96,40
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,12	84,80

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,08

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,26	97,26

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
40,000	90,00	0,000	0,00
4,480	78,49	0,000	0,00
40,000	63,60	0,000	0,00
40,000	22,80	0,000	0,00
40,000	9,60	0,000	0,00
40,000	96,40	0,000	0,00
40,000	84,80	0,000	0,00

214,08

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,26	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-09 - NN prípojka 9

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 258,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 258,59	20,00%	251,72

Cena s DPHv EUR1 510,31

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3: 003-02-09 - NN prípojka 9

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu				1 258,59	1 258,59	0,00
D	M	Práce a dodávky M		1 044,42	1 044,42	0,00
D	21-M	Elektromontáže		650,10	650,10	0,00

1	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	4,000	1,88	7,52
2	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	4,000	0,69	2,76
3	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	18,000	2,18	39,24
4	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	18,000	1,30	23,40
5	K	K012	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90
6	K	K013	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20
7	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
8	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
9	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
10	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,77	170,77
11	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

4,000	7,52	0,000	0,00
4,000	2,76	0,000	0,00
18,000	39,24	0,000	0,00
18,000	23,40	0,000	0,00
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,77	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
13	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
14	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
15	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
16	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
17	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
18	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
19	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	8,000	1,67	13,36
20	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	8,000	4,02	32,16
21	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	21,000	1,76	36,96
22	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	21,000	1,71	35,91
23	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
24	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
8,000	13,36	0,000	0,00
8,000	32,16	0,000	0,00
21,000	36,96	0,000	0,00
21,000	35,91	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					394,32
25	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
26	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	21,000	6,40	134,40
27	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,880	0,27	1,59
28	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	21,000	2,25	47,25
29	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,352	17,52	41,21
30	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	21,000	1,59	33,39
31	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	21,000	0,57	11,97
32	M	M016	Fólia červená v m	m	21,000	0,24	5,04
33	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	21,000	2,41	50,61
34	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	2,12	44,52

394,32			0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
21,000	134,40	0,000	0,00
5,880	1,59	0,000	0,00
21,000	47,25	0,000	0,00
2,352	41,21	0,000	0,00
21,000	33,39	0,000	0,00
21,000	11,97	0,000	0,00
21,000	5,04	0,000	0,00
21,000	50,61	0,000	0,00
21,000	44,52	0,000	0,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

214,17

0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
36	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-10 - NN prípojka 10

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	2 149,26
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 149,26	23,00%	494,33
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	2 643,59
------------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-10 - NN prípojka 10

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

2 149,26

0,00

2 149,26

D M

Práce a dodávky M

1 935,39

0,00

1 935,39

D 21-M

Elektromontáže

1 046,80

0,00

1 046,80

1	K	K002	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,9
2	M	M003	Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm	m	3,000	21,61	64,8
3	M	M004	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	0,55	1,1
4	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	3,000	3,69	11,07
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	44,000	1,88	82,72
6	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	44,000	0,69	30,36
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	6,000	2,18	13,08
8	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	6,000	1,30	7,8
9	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	2,39	23,9
10	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	3,15	25,2
11	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
12	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,2

0,000	0,00	3,000	9,90
0,000	0,00	3,000	64,83
0,000	0,00	2,000	1,10
0,000	0,00	3,000	11,07
0,000	0,00	44,000	82,72
0,000	0,00	44,000	30,36
0,000	0,00	6,000	13,08
0,000	0,00	6,000	7,80
0,000	0,00	10,000	23,90
0,000	0,00	8,000	25,20
0,000	0,00	3,000	5,49
0,000	0,00	3,000	7,20

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
14	M	M017	<i>Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	39,75	39,75
15	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	ks	1,000	3,69	3,69
16	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
17	M	M019	<i>Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>	ks	1,000	170,36	170,36
18	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
19	M	M021	<i>Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10</i>	kg	5,000	2,58	12,90
20	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
21	M	M023	<i>Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02</i>	ks	3,000	1,59	4,77
22	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
23	M	M025	<i>Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1</i>	ks	1,000	0,75	0,75
24	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
25	M	M027	<i>Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m</i>	ks	3,000	21,62	64,86
26	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	48,000	1,67	80,16
27	M	M029	<i>Kábel medený CYKY 5x6 mm2</i>	m	48,000	4,02	192,96
28	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	11,000	1,76	19,36
29	M	M031	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2</i>	m	11,000	1,71	18,81
30	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
31	M	M033	<i>Označovač káblov</i>	ks	4,000	0,29	1,16

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				888,59	
32	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
33	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	49,000	6,42	314,58
34	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	13,720	0,27	3,70
35	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	49,000	2,25	110,25
36	M	M012	<i>Drvina vápencová zmes 0 - 4</i>	t	5,488	17,52	96,15

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
0,000	0,00	1,000	12,83
0,000	0,00	1,000	39,75
0,000	0,00	1,000	3,69
0,000	0,00	1,000	29,42
0,000	0,00	1,000	170,36
0,000	0,00	8,000	11,92
0,000	0,00	5,000	12,90
0,000	0,00	3,000	8,82
0,000	0,00	3,000	4,77
0,000	0,00	1,000	2,05
0,000	0,00	1,000	0,75
0,000	0,00	6,000	85,38
0,000	0,00	3,000	64,86
0,000	0,00	48,000	80,16
0,000	0,00	48,000	192,96
0,000	0,00	11,000	19,36
0,000	0,00	11,000	18,81
0,000	0,00	4,000	4,20
0,000	0,00	4,000	1,16

	0,00		888,59
0,000	0,00	1,000	24,34
0,000	0,00	49,000	314,58
0,000	0,00	13,720	3,70
0,000	0,00	49,000	110,25
0,000	0,00	5,488	96,15

				ZoD				Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
37	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	49,000	1,59	77,91	0,000	0,00	49,000	77,91
38	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	49,000	0,57	27,93	0,000	0,00	49,000	27,93
39	M	M016	Fólia červená v m	m	49,000	0,24	11,76	0,000	0,00	49,000	11,76
40	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	49,000	2,41	118,09	0,000	0,00	49,000	118,09
41	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	49,000	2,12	103,88	0,000	0,00	49,000	103,88
D HZS				Hodinové zúčtovacie sadzby				213,87		0,00	
42	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82	0,000	0,00	1,000	116,82
43	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,05	97,05	0,000	0,00	1,000	97,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-11 - NN prípojka 11

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 788,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 788,25	20,00%	357,65

Cena s DPHv EUR2 145,90

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3: 003-02-11 - NN prípojka 11

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 788,25

D HSV Práce a dodávky HSV 380,10
D 1 Zemné práce 380,10

1	K	K001	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	5,000	76,02 380,10
---	---	------	--	---	-------	-----------------

D M Práce a dodávky M 1 193,98
D 21-M Elektromontáže 680,51

2	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	8,000	1,88 15,04
3	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	8,000	0,69 5,52
4	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	18,000	2,18 39,24
5	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	18,000	1,30 23,40
6	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39 23,90
7	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15 25,20
8	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83 5,49
9	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40 7,20
10	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42 29,42

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

1 788,25 0,00

380,10 0,00
380,10 0,00

5,000	380,10	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

1 193,98 0,00
680,51 0,00

8,000	15,04	0,000	0,00
8,000	5,52	0,000	0,00
18,000	39,24	0,000	0,00
18,000	23,40	0,000	0,00
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,36	170,36
12	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
13	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
14	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
15	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
16	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
17	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
18	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
19	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
20	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	11,000	1,67	18,37
21	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	11,000	4,02	44,22
22	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	22,000	1,76	38,72
23	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	22,000	1,71	37,62
24	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
25	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
11,000	18,37	0,000	0,00
11,000	44,22	0,000	0,00
22,000	38,72	0,000	0,00
22,000	37,62	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				513,47
26	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34
27	K	K004	Štartovacia jama	ks	1,000	24,34
28	K	K005	Ukončovacia jama	ks	1,000	24,34
29	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	25,000	6,40
30	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	7,000	0,27
31	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	25,000	2,25
32	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,800	17,52
33	M	M013	Plastový ochranný poklop	ks	25,000	1,59
34	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,57
35	M	M016	Fólia červená v m	m	25,000	0,24

513,47		0,00	
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
25,000	160,00	0,000	0,00
7,000	1,89	0,000	0,00
25,000	56,25	0,000	0,00
2,800	49,06	0,000	0,00
25,000	39,75	0,000	0,00
25,000	14,25	0,000	0,00
25,000	6,00	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000	2,41	60,25
37	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	2,12	53,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	214,17			
38	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
39	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
25,000	60,25	0,000	0,00
25,000	53,00	0,000	0,00

214,17		0,00	
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-12 - NN prípojka 12

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 351,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 351,20	20,00%	270,24

Cena s DPHv EUR1 621,44

ROZPOČET

Stavba: HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt: 003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť: 003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3: 003-02-12 - NN prípojka 12

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 28.4.2025
Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

				ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 351,20

1 351,20

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

228,03

228,03

0,00

D 1 Zemné práce

228,03

228,03

0,00

1	K	K001	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	3,000	76,01	228,03	3,000	228,03	0,000	0,00
---	---	------	--	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	------

D M Práce a dodávky M

909,00

909,00

0,00

D 21-M Elektromontáže

589,33

589,33

0,00

2	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	3,000	1,88	5,64	3,000	5,64	0,000	0,00
3	M	M007	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	3,000	0,69	2,07	3,000	2,07	0,000	0,00
4	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	10,000	2,18	21,80	10,000	21,80	0,000	0,00
5	M	M009	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	10,000	1,30	13,00	10,000	13,00	0,000	0,00
6	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,90	10,000	23,90	0,000	0,00
7	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,20	8,000	25,20	0,000	0,00
8	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49	3,000	5,49	0,000	0,00
9	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20	3,000	7,20	0,000	0,00
10	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,45	29,45	1,000	29,45	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	M019	<i>Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO</i>	ks	1,000	170,36	170,36
12	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
13	M	M021	<i>Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10</i>	kg	5,000	2,58	12,90
14	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
15	M	M023	<i>Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02</i>	ks	3,000	1,59	4,77
16	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
17	M	M025	<i>Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1</i>	ks	1,000	0,75	0,75
18	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
19	M	M027	<i>Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m</i>	ks	3,000	21,62	64,86
20	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	7,000	1,67	11,69
21	M	M029	<i>Kábel medený CYKY 5x6 mm2</i>	m	7,000	4,02	28,14
22	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	14,000	1,76	24,64
23	M	M031	<i>Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2</i>	m	14,000	1,71	23,94
24	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
25	M	M033	<i>Označovač káblov</i>	ks	4,000	0,29	1,16

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				319,67			
26	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
27	K	K004	Štartovacia jama	ks	1,000	24,34	24,34
28	K	K005	Ukončovacia jama	ks	1,000	24,34	24,34
29	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	6,40	89,60
30	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,920	0,27	1,06
31	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	14,000	2,25	31,50
32	M	M012	<i>Drvina vápencová zmes 0 - 4</i>	t	1,568	17,52	27,47
33	M	M013	<i>Plastový ochranný poklop</i>	ks	14,000	1,59	22,26
34	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,000	0,57	7,98
35	M	M016	<i>Fólia červená v m</i>	m	14,000	0,24	3,36

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1,000	170,36	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
7,000	11,69	0,000	0,00
7,000	28,14	0,000	0,00
14,000	24,64	0,000	0,00
14,000	23,94	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

319,67		0,00	
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
14,000	89,60	0,000	0,00
3,920	1,06	0,000	0,00
14,000	31,50	0,000	0,00
1,568	27,47	0,000	0,00
14,000	22,26	0,000	0,00
14,000	7,98	0,000	0,00
14,000	3,36	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,41	33,74
37	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,000	2,12	29,68

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	214,17			
38	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	116,82	116,82
39	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
14,000	33,74	0,000	0,00
14,000	29,68	0,000	0,00

214,17		0,00	
1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV
Objekt:
003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13
Časť:
003-02 - Stavebné objekty (SO 09)
Úroveň 3:
003-02-13 - NN prípojka 13

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.BOTTLIK

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH1 219,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
	1 219,56	20,00%	243,91

Cena s DPHv EUR1 463,47

ROZPOČET

Stavba:

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV

Objekt:

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Čast':

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

Úroveň 3:

003-02-13 - NN prípojka 13

Miesto:

Hrubý Šúr

Dátum 28.4.2025

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr

Projektant:

Zhotovitel':

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

					ZoD		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

Náklady z rozpočtu

1 219,56

1 219,56

0,00

D M

M

Práce a dodávky M

1 005,39

1 005,39

0,00

D 21

21-M

Elektromontáže

787,26

787,26

0,00

1	K	K002	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,30	9,9
2	M	M003	<i>Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>21,61</i>	<i>64,8</i>
3	M	M004	<i>Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,55</i>	<i>1,1</i>
4	M	M005	<i>Upínací nerezový pás</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>3,69</i>	<i>11,0</i>
5	K	K006	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	5,000	1,88	9,4
6	M	M007	<i>Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>0,69</i>	<i>3,4</i>
7	K	K008	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	6,000	2,18	13,0
8	M	M009	<i>Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>1,30</i>	<i>7,8</i>
9	K	K010	Montáž svorky prepichovacej	ks	4,000	11,51	46,0
10	M	M011	<i>Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-120 mm2</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>3,21</i>	<i>12,8</i>
11	K	K012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,39	23,9
12	K	K013	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	3,15	25,2

3,000	9,90	0,000	0,00
<i>3,000</i>	<i>64,83</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>2,000</i>	<i>1,10</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
<i>3,000</i>	<i>11,07</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
5,000	9,40	0,000	0,00
<i>5,000</i>	<i>3,45</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
6,000	13,08	0,000	0,00
<i>6,000</i>	<i>7,80</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
4,000	46,04	0,000	0,00
<i>4,000</i>	<i>12,84</i>	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>
10,000	23,90	0,000	0,00
8,000	25,20	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	K014	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,83	5,49
14	M	M015	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,40	7,20
15	K	K016	Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 63 A	ks	1,000	12,83	12,83
16	M	M017	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás, alebo ekvivalent	ks	1,000	39,75	39,75
17	M	M005	Upínací nerezový pás	ks	1,000	3,69	3,69
18	K	K018	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	29,42	29,42
19	M	M019	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	170,61	170,61
20	K	K020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	8,000	1,49	11,92
21	M	M021	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	2,58	12,90
22	K	K022	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,94	8,82
23	M	M023	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	3,000	1,59	4,77
24	K	K024	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,05	2,05
25	M	M025	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,75	0,75
26	K	K026	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	14,23	85,38
27	M	M027	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	21,62	64,86
28	K	K028	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	9,000	1,67	15,03
29	M	M029	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	9,000	4,02	36,18
30	K	K030	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	12,000	1,76	21,12
31	M	M031	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	12,000	1,71	20,52
32	K	K032	Označovací štítok na kábel	ks	4,000	1,05	4,20
33	M	M033	Označovač káblov	ks	4,000	0,29	1,16

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				218,13	
34	K	K003	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3	ks	1,000	24,34	24,34
35	K	K007	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	11,000	6,40	70,40
36	K	K009	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,080	0,27	0,83

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
3,000	5,49	0,000	0,00
3,000	7,20	0,000	0,00
1,000	12,83	0,000	0,00
1,000	39,75	0,000	0,00
1,000	3,69	0,000	0,00
1,000	29,42	0,000	0,00
1,000	170,61	0,000	0,00
8,000	11,92	0,000	0,00
5,000	12,90	0,000	0,00
3,000	8,82	0,000	0,00
3,000	4,77	0,000	0,00
1,000	2,05	0,000	0,00
1,000	0,75	0,000	0,00
6,000	85,38	0,000	0,00
3,000	64,86	0,000	0,00
9,000	15,03	0,000	0,00
9,000	36,18	0,000	0,00
12,000	21,12	0,000	0,00
12,000	20,52	0,000	0,00
4,000	4,20	0,000	0,00
4,000	1,16	0,000	0,00

	218,13		0,00
1,000	24,34	0,000	0,00
11,000	70,40	0,000	0,00
3,080	0,83	0,000	0,00

				ZoD			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	K011	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	11,000	2,25	24,75
38	M	M012	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,232	17,52	21,58
39	M	M013	Plastový ochamný poklop	ks	11,000	1,59	17,49
40	K	K015	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	11,000	0,57	6,27
41	M	M016	Fólia červená v m	m	11,000	0,24	2,64
42	K	K017	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	11,000	2,41	26,51
43	K	K019	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,000	2,12	23,32

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

214,17

44	K	K021	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	116,82	116,82
45	K	K023	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	97,35	97,35

Spolu vyfakturované		Ostáva vyfakturovať	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
11,000	24,75	0,000	0,00
1,232	21,58	0,000	0,00
11,000	17,49	0,000	0,00
11,000	6,27	0,000	0,00
11,000	2,64	0,000	0,00
11,000	26,51	0,000	0,00
11,000	23,32	0,000	0,00

214,17

0,00

1,000	116,82	0,000	0,00
1,000	97,35	0,000	0,00