

Investor: **Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín**
 Stavba: **Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín**
 Miesto stavby: **Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín**

Výkaz, výmer

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny/Revision description	Strana/ Page	Dátum/Date	Podpis/Signature
SO 01 Stavebné úpravy trafostanice Elektroinštalácia			02.09.2022.E.v	
Stupeň: Jednostupňový projekt Level:			Arch.č./Order No.	
PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil: 0905 984 309 klesc@netkosice.sk	Vypracoval Prepared	Ing. Vladimír Klešč	30.09.2022	
	Projektant SO Project leader	Ing. Vladimír Klešč	30.09.2022	
	Kontroloval Revise	Ing. Marián Klešč	30.09.2022	
	Status	Meno/Name	Dátum/Date	Podpis/Signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt:

SO01 - Stavebné úpravy trafostanice

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 9. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Objekt: SO01 - Stavebné úpravy trafostanice
Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto: Trenčín
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 28. 9. 2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00
VP - Práce navyč	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt: SO01 - Stavebné úpravy trafostanice

Časť: ELI - Elektroinštalácia

Miesto: Trenčín

Dátum: 28. 9. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D MPráce a dodávky M0,00

D 21-MElektromontáže0,00

1	K	1_Vent	Montáž ventilátora	kpl	1,000			0,00
2	M	1_Vent	Stenový odvodný ventilátor AW560DV sileo; Stavebný otvor fi 590; 1050 W - 400 V - 2.2 A; 24 kg; Osadený z vnútornej strany	ks	1,000			0,00
3	K	2_ŽAL	Montáž žalúzie	kpl	1,000			0,00
4	M	2_ŽAL_1	Z vonkajšej strany Pretlaková žaluzia VK-63; Rozmer 700 x 700 x 50 mm na otvor fi 590 mm; 2.3 kg;	ks	1,000			0,00
5	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,000			0,00
6	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	8,000			0,00
7	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	m	10,000			0,00
8	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, do priemeru D 21 mm	m	10,000			0,00
9	K	210010573.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 28 uložená pevne	m	40,000			0,00
10	M	345710011430.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, do priemeru D 29 mm	m	40,000			0,00
11	K	210020303.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	100,000			0,00
12	M	345750008600.S	Žlab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele vrátane upevnenia	m	100,000			0,00
13	M	216415	Závitová tyč do dĺžky 3000 mm	ks	20,000			0,00
14	M	345750011200.S	Kryt pre káblový žlab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	100,000			0,00
15	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	5,000			0,00
16	M	345340003000.S	Spínač jedнопólový nástenný IP 44	ks	5,000			0,00
17	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000			0,00
18	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	2,000			0,00
19	K	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000			0,00
20	M	374350001400.S	Nástenný termostat ES230, 0-40°C, IP54, nastaviť 35°C	ks	1,000			0,00
21	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000			0,00
22	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000			0,00
23	K	210111114.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	ks	1,000			0,00
24	M	345510002700.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 3253 32A/400V/5P IP67	ks	1,000			0,00
25	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	14,000			0,00
26	M	348320000700.S	LED svietidlo priemyselné stropné 230 V, 36 W, IP66	ks	14,000			0,00
27	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	3,000			0,00
28	M	348150001206.S	LED svietidlo núdzové 3W, IP54, 1h núdzový režim	ks	3,000			0,00
29	K	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	3,000			0,00
30	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	14,000			0,00
31	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	180,000			0,00
32	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	180,000			0,00
33	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000			0,00
34	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	25,000			0,00
35	K	210800153.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	25,000			0,00
36	M	341110001400.S	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	25,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	30,000			0,00
38	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	30,000			0,00
39	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000			0,00
40	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	25,000			0,00
41	K	210802245.S	Kábel medený uložený pevne CMFM 300/500 V 2x1,0	m	25,000			0,00
42	M	341310004800.S	Kábel medený flexibilný CMFM 2x1,0 mm2	m	25,000			0,00
43	K	3_ŽAL	Montáž žalúzie	kpl	1,000			0,00
44	M	3_ŽAL1	Protidažďová žaluzia PZAL - 1000 x 1000 - UR - S; 9.9 kg	ks	1,000			0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
45	K	HZS000113.S	Drobné stavebné úpravy, ukončenie káblov, montáž svetidiel počas prevádzky traťa 1	hod	20,000			0,00
46	K	HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000			0,00

VP		Práce navyše						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00