



UWAGA !
W BUDYNKU WYKONANA ZOSTANIE WENTYLACJA MACHANICZNA
NAWIEWNO-WYWIEWNA
- CAŁA INSTALACJA WYKONANA ZOSTANIE WEDŁUG
PROJEKTU ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
- POMIESZCZENIA OBLIGATORYJNIE WYMAGAJĄCE WENTYLACJI
POSIADAJĄ NA RYSUNKU ZAZNACZONE KRĄTKI WENTYLACYJNE

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA NOWYCH NADPROŻY:
wykuć bruzdę po jednej stronie ściany; zamontować profil na podławkach z zaprawą cementową w miejscach oparcia; wykuć bruzdę z drugiej strony ściany; zamontować profil również na podławkach; profile skrócić ze sobą śrubami M10; profile owinąć siatką stalową Rabilza i wyspalsować; wykuć otwór; wykończyć krawędzie otworu.

OZNACZENIA:
- ŚCIANY/MURY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY/MURY PROJEKTOWANE/ UZUPEŁNIANE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA PLACU BUDOWY!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m ²]
1	WATROLAP	CERAMICZNA	5,60
2	HOL Z POCZEKALNIĄ	CERAMICZNA	27,80
3	MAGAZYNK PODRĘCZNY	CERAMICZNA	5,60
4	BIURO	CERAMICZNA	23,65
5	POM. SOCJALNE	CERAMICZNA	12,55
6	WC PERSONELU	CERAMICZNA	8,30
7	SKŁADZIK GOSPODARCZY	CERAMICZNA	1,00
8	POM. TECHNICZNE	CERAMICZNA	13,90
9	BIURO	CERAMICZNA	26,40
10	BIURO	CERAMICZNA	29,20
11	BIURO	CERAMICZNA	29,20
12	GARAŻ	CERAMICZNA	32,50
13	GARAŻ	CERAMICZNA	24,50
RAZEM			240,20

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	288,45
KUBATURA (Brutto) [m ³]	1043,00

archez			
OSOBA SPRAWUJĄCA: UL. KRZAKOWSKA 40, 42-400 TARNOBRA, TEL. 060-106-105			
Inwestor:	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC 42-622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19	Data:	05.2022
Adres obiektu:	42-622 ŚWIERKLANIEC, UL. OŚWIECIMSKA 19 DZ.NR 189/4	Forma:	PROJ. BUD.
Projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO NA BUDYNEK BIUROWO-GARAŻOWY	Brzoza:	ARCH-BUD
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	Skala:	1:50
Zespół projektowy:	MGR INŻ. ARCH. JACEK DOHN UP.NR 684/01	Nr rys.	1
	DR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI		
	MGR INŻ. WITOLD SŁĄŻAK UP.NR 237/00, 280/02		