



UČEBŇA CHÉMIE : PÔDORYS

MIERKA 1:50




POHĽAD 1

MIERKA 1:50




POHĽAD 2

MIERKA 1:50




POHĽAD 3

MIERKA 1:50



POHĽAD 4

MIERKA 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA ŽB STĽPOV
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA PRIEČKY
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA PRE OSADENIE EL. ROZVODNEJ SKRINE
- BÚRACIE PRÁCE
- POVRCH STIEN OČISTIŤ OD NEČISTÔT, Z ČASTI ODLÚPNUTÉ VRSTVY STARÝCH NÁTEROV A OMIETOK ODSTRÁNIŤ, USADENÝ PRACH A NEČISTOTY OČISTIŤ. AK SA NA STENÁCH NACHADZAJÚ PLESNE OŠETRIŤ POVRCH DEZINFEKČNÝM PRÍPRAVKOM. PRED ZAČATÍM NANAŠANIA NÁTERU MUSÍ BYŤ POVRCH ČISTÝ, BEZ NEČISTÔT A MASNÔT.
- POVRCH STROPU OČISTIŤ OD NEČISTÔT, Z ČASTI ODLÚPNUTÉ VRSTVY STARÝCH NÁTEROV A OMIETOK ODSTRÁNIŤ, USADENÝ PRACH A NEČISTOTY OČISTIŤ. AK SA NA STROPE NACHADZAJÚ PLESNE OŠETRIŤ POVRCH DEZINFEKČNÝM PRÍPRAVKOM. PRED ZAČATÍM NANAŠANIA NÁTERU MUSÍ BYŤ POVRCH ČISTÝ, BEZ NEČISTÔT A MASNÔT.
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCE UMYVADLO
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI KERAMICKÝ OBKLAD
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU PODLAHU Z PVC (LINOLEUM)
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCE ZAVESENÉ PLÁTNO NA PREMIETANIE
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU TABUĽU
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU VÝLEVKU
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCI PRACOVNÝ STÔL SO ZABUDOVANÝMI VODOVODNÝMI BATÉRIAMI A ELEKTRICKÝMI ZÁSUVKAMI
- ODSTRÁNIŤ EXISTUJÚCU CHEMICKÚ KABINU SO ZABUDOVANÝMI VODOVODNÝMI BATÉRIAMI A ELEKTRICKÝMI ZÁSUVKAMI
- EXISTUJÚCA ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ SKRÍŇA, NATRIEŤ : 2x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x VRCHNÝ NÁTER, PRED NATIERANÍM MECHANICKY OČISTIŤ A STARÝ NESÚDRŽNÝ NÁTER ODSTRÁNIŤ
- EXISTUJÚCE JEDNODUCHÉ OKNO V OCEĽOVOM RÁME, RÁM NATRIEŤ : 2x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x VRCHNÝ NÁTER, PRED NATIERANÍM MECHANICKY OČISTIŤ A STARÝ NESÚDRŽNÝ NÁTER ODSTRÁNIŤ
- EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE S NADSVETLIKOM A ZÁRUBNOU NATRIEŤ 2x ZÁKLADNÝ NÁTER + 2x VRCHNÝ NÁTER, PRED NATIERANÍM MECHANICKY OČISTIŤ A STARÝ NESÚDRŽNÝ NÁTER ODSTRÁNIŤ
- EXISTUJÚCE PLASTOVÉ OKNO
- EXISTUJÚCI RADIÁTOR

- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE PRIVEDENÉ K STOĽOM
- EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ POTRUBIE –POČAS REALIZÁCIE ZABLENDOVAŤ PODĽA NÁVRHU ZDRAVOTECHNIKY
- EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE –POČAS REALIZÁCIE ZABLENDOVAŤ PODĽA NÁVRHU ZDRAVOTECHNIKY
- EXISTUJÚCI ŠKOLSKÝ ROZHLAS
- EXISTUJÚCA LEKÁRNIČKA
- EXISTUJÚCE VYPINAČE NA SVETLO
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY


SKLADBY

- EXISTUJÚCA SKLADBA PODLAHY
 - PODLAHA Z PVC
 - LEPIDLO NA LEPENIE PVC PODLAHY
 - CEMENTOVÝ POTER HR.30mm
 - IZOLÁCIA FIBREX HR.50mm
 - STROPNÁ KONŠTRUKCIA (STROPNÉ PANEĽY)
- SKLADBA STIEN / STROPU
 - STENOVÁ / STROPNÁ KONŠTRUKCIA (PANEĽY)
 - JADROVÁ OMIETKA
 - ŠTUKOVÁ OMIETKA

POZNÁMKA

- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁČ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ÚDAJE NA TOMTO VÝKRESE A POROVNAŤ ICH SO SKUTKOVÝM STAVOM.
- ZAMERANIE BOLO USKUTOČNENÉ V TAKEJ MIERE, ABY BOLO POSTAČUJÚCE AKO PODKLAD PRE PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA STAVEBNÉ POVOLENIE.
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA STENÁCH A STROPOCH MUSÍ BYŤ POVRCH ČISTÝ, SUCHÝ, BEZ NEČISTÔT A MASNÔT.
- PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH PRÁČ VŠETKY DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE (ŠKOLSKÝ ROZHLAS, LEKÁRNIČKA, ATD...) DOČASNE ODSTRÁNIŤ.
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIA V PODLAHE, SVETIDLÁ A EXISTUJÚCU ELEKTROINŠTALÁCIU ODSTRÁNIŤ PODĽA PROJEKTU ELEKTROINŠTALÁCIE.
- PRI PRÁCI S ELEKTROINŠTALÁCIOU A TZB POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE DANÝCH PROFESISTOV.

±0.000 = - m.n.m.

STUPEŇ	MIERKA	AUTOR / VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Katarína Fronková	PARÉ 6
PPSP/RD	1:50	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Katarína Fronková	
		VYPRACOVAL	Ing. Andrej Zajac	
		STAVBA	Modernizácia učebni s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom	DÁTUM Apríl 2017
		ADRESA	ZŠ Jilemnického č.2, 965 01 Žiar nad Hronom	REVÍZIA
		INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom	
		CASŤ DOKUMENTÁCIE	Architektonicko-stavebná časť	FORMÁT 5x4
		OBSAH VÝKRESU:	Učebňa Chémie : pôdorys a pohľady Existujúci stav	ČÍSLO VÝKRESU 17_022_303

Dukelských Hrdinov 28/9, ŽIAR NAD HRONOM
web: www.fmkpp.com
e-mail: info@fmkpp.com

mob: +421 907 36 36 74 STATIKA STAVIEB
mob: +421 918 88 36 48 ARCHITEKTÚRA
mob: +421 903 21 52 42 INŽ. STAVBY

Dukelských Hrdinov 289, ŽIAR NAD HRONOM
web: www.fmkpp.com
e-mail: info@fmkpp.com

mob: +421 907 36 36 74 STATIKA STAVBY
mob: +421 918 88 36 48 ARCHITEKTÚRA
mob: +421 903 21 52 42 INŽ. STAVBY

UPOZORNENIE:
1. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁČ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ÚDAJE NA TOMTO VÝKRESE A POROVNAŤ ICH SO SKUTKOVÝM STAVOM. V PRÍPADE NEZROVNALOSTI MUSÍ TIETO NEODKLADNE OZNÁMIŤ AUTOROMI A V ĎALŠOM SA RIADIŤ JEHO POKYNNI.
2. INFORMÁCIE NA TOMTO VÝKRESE SLUŽIA K OBJASNENIU PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA. ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERIAVAŤ.
3. SPÔSOB POUŽITIEJ VÝROBNEJ TECHNOLOGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUP VÝROBY JE V KOMPETENCIÍ A NA ZODPOVEDNOST DODÁVATEĽA.
4. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PODAŠ VÝKONU PRÁČ ZABEZPEČIŤ NALEŽITOSTI VÝPLÝVAJÚCE Z PODMIENOK APLIKOVATEĽNÝCH ZÁKONOV A NARIADENÍ A RIADIŤ SVOJOU ČINNOSŤ V SÚLADE VŠETKYCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA.
5. TENTO VÝKRES JE MAJETKOM AUTORA, NESMIE BYŤ , REPRODUKOVANÝ, UPRAVOVANÝ ALEBO NAPodobŇOVANÝ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU AUTORA.
TENTO VÝKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. D.) ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z.