Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI LEŚNEJ NR INW. 220/661 W LEŚNICTWIE KOSZARAWA BYSTRA (NAPRAWA SZKÓD POWODZIOWYCH)**				
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró **NAPRAWA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DROGI KRUSZYWEM KAMIENNYM ŁAMANYM**				
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu średnio 10˙cm - ZASYPANIE KOLEIN I UBYTKÓW W DRODZE UZUPŁNIENIE UBYTKÓW: 60% POW. DROGI, ODCINEK 450 mb	450*3,0*0,6*0,1	= 81,000000		
	Ogółem:	81,0	81,0	m3
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA N ODCINKU NAPRAWY	450*3,0	= 1 350,000000		
	Ogółem:	1 350,000	1 350,000	m2