

**ODCINKOWE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH
W LEŚNICTWIE DĄBKI**

PRZEDMIAR ROBÓT - Nr 10

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość
LEŚNICTWO DĄBKI				
Odcinkowa naprawa drogi leśnej w oddziale Nr 26, 27,28, 29 – dł. odc. – 1700 m				
1	D- 04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II – IV 1700 m x 3,0 m = 5 100 m ²	m ²	5 100
2	D- 04.04.04 a	KNNR-6-01-13-3 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłuczni betonowego 0/63 mm grubości 20 cm Ilość j. w.	m ²	5 100
3	D- 06.03.01 a	KNNR-6-02-02-7 Nawierzchnia żwirowa-górna warstwa grubości 2,0 cm po zagęszczeniu ilość j.w.	m ²	5 100
4	D- 06.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy szerokości 2 x 0,50 m z gruntu uzyskanego z koryta drogi 2 x 0,50 m x 1 700 m = 1 700 m ²	m ²	1 700
5	D- 02.00.01 D- 02.01.01	KNNR-1-02-09-9 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III - dotyczy wykonania wodościeków o wymiarach 2,0 m x 1,0 m x 0,50 m = 1,00 m ³ 15 szt. x 1,0 m ³ = 15 m ³	m ³	15
6	D- 02.00.01 D- 02.01.01	KNNR-1-05-04-02 Ręczne rozplantowanie 1 m ³ ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat III. Ilość j. w.	m ³	15

Technik FRANCISZEK LIPIŃSKI
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni drogowych
Nr ewid.: GP-KZ-7342/418/94