



## Objaśnienia:

- drewno kl. C24
- murłata 14/14cm kotwiona do muru w odległości co 1,50m
- belka podporowa 14/20cm
- ☒ - słup 14/14cm na belce podwalinowej 10/16cm dł. 1,50m

## Uwagi:

- do długości elementów drewnianych należy rezerwę montażową 30-40cm

<div><div></div><div><div>Jednostka projektowa</div><div>"BUIP"</div><div>Biurowo Usług Inwestycyjno-Projektowych</div><div>Leszek Fioncek</div><div>46-250 Wolczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487</div><div>adres e-mail buip_fioncek@op.pl</div></div></div>			
Nazwa rysunku	Konstrukcja stropu		
Temat opracowania	Budowa budynku biurowego-kancelarii dla leśnictwa Wolczyn wraz z niezbędną infrastrukturą		
Lokalizacja inwestycji	Wierzbica Górna działka nr 225/2 k.m.10		
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Namysłów		
Adres inwestora	46-100 Namysłów ul. M.C. Skłodowskiej 14A		
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz	UAN-VIII-7342-166/93	
			Rys. nr 4K