



Namysłów, dnia 22.11.2022

Zn.spr.: S.270.4.2022

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiot pn.: **BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO – KANCELARII DLA LEŚNICTWA WOŁCZYN WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ**, Zn. spr. S.270.4.2022.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie przepisów z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytania z dnia 21.11.2022 r.

Pytanie 1

Przekrój WLZ – w przedmiarze oraz w STWiOR zaznaczony jest kabel YKY 4x16, natomiast na widoku rozdzielni YKY 4x10 prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Proszę przyjąć kabel YKY 4x16.

Pytanie 2

Pozycja 102 – przedmiar – ”Tablica wyłącznika głównego sprzężona z wyłącznikiem prądu na zewnątrz budynku” - prosimy wskazać umiejscowienie tej tablicy.

Odpowiedź

Na zewnątrz budynku, z lewej strony drzwi wejściowych.



Pytanie 3

Pozycja 118 przedmiaru – "Przycisk zewnętrzny p/poż. sprzężony z wyłącznikiem głównym DPX wraz z instalacją przyłączeniową – DPX ma zostać wyposażony w wyzwalacz wzrostowy? Element ma się znajdować w tablicy z pyt. 2? – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

DPX nie wyposażony w wyzwalacz wzrostowy.

Pytanie 4

Pozycja 105, 106, 107 – przewody zasilające gniazda, oświetlenie, grzejniki i podgrzewacz wody mają być typu HDGs? – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Proszę o wycenienie przewodów jako przewody YDY – zgodnie ze schematem ideowym dla tablicy rozdzielczej.

Pytanie 5

Pozycja 104 przedmiar – "Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 3 (4) – biegunowy w rozdzielnicach – Ochronnik przepięciowy T1, T2 1,6 kV" tego typu urządzeń brak na schemacie rozdzielni – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Przedmiotowy rozłącznik lub wyłącznik nie występuje w instalacji – prosimy o nie wycenianie pozycji 104.

Pytanie 6

Pozycja 125 – "Instalacja alarmowa z zamontowanymi czujnikami ruchu wewnątrz budynku z powiadomieniem za pomocą sygnału komórkowego Policji oraz aktywacja sygnalizatora akustyczno-światlnego" – prosimy o plan instalacji alarmowej.

Odpowiedź

Instalacja alarmowa i rozmieszczenie czujników ruchu, wg schematów dostawcy instalacji. W zależności od dostawy/ dostawcy schematy połączeń mogą być różne.

Pytanie 7

Zasilanie budynku ma zostać doprowadzone przewodem 4 – żyłowym – odbiory mają zostać wykonane przewodami 5 – żyłowymi. Czy w okolicy rozdzielnicy istnieje uziemienie? Czy ten zakres jest po stronie wykonawcy? prosimy o wyjaśnienie.



Odpowiedź

Zasilanie budynku 4-żyłowe. Wykonawca winien wykonać uziemienie, np. poprzez podłączenie do zbrojenia łąw fundamentowych. Zakres po stronie wykonawcy. Instalacja odgromowa również do łąw fundamentowych.

Z poważaniem

Paweł BAK

Nadleśniczy Nadleśnictwa Namysłów

(dokument podpisany elektronicznie)

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania.

