

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 15.05.2019
Miesto, dátum

Vec: 9055 - WYP - Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie

Vysvetlenie č. 4 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

Na základe zverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo vestníku verejného obstarávania č. 82/2019 zo dňa 26.04.2019 pod č. 9055-WYP na realizáciu stavebných prác na predmet obstarávania s názvom „Vodovod v obci Vyšný Kazimír-dokončenie“ Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Súčasťou vybudovania vodovodu je vybudovanie vodojemu Sklolaminátového vodojemu. Máme vedomosť, že časť vodojemu je už dodaná a taktiež zrealizovaná.

V projektovej dokumentácii, ale aj vo výkaze výmer je tento vodojem dopytovaný ako celý nový.

Prosíme obstarávateľa o usmernenie ako oceniť tento vodojem.

Odpoveď:

Je zrealizovaná **armatúrna komora** (jej dodávka nie je zahrnutá vo výkaze výmer) bez montáže jej vybavenia a **jeden diel (25 m³) jednej akumuláčnej nádrže** bez montáže jej vybavenia a 25 m³ diel **akumulačnej nádrže je ukončený koncovkou**. Vzhľadom k tomu, že od realizácie tohto vodojemu ubehla určitá doba, nie je isté, či vyrábané 25 m³ akumuláčnej nádrže budú kompatibilné s už namontovanou 25 m³ akumuláčnou nádržou, verejný obstarávateľ zahrnul do výkazu výmer **montáž a dodávku celých akumuláčnych nádrží (2x75 m³)**.

Vo výkaze výmer je zahrnuté:

- Montáž potrubia pre vodojem z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS alebo ekvivalent DN 2400 mm v dĺžke 36 m (je zahrnutá aj prípadná nová jedna 25 m³ časť akumuláčnej komory, ak bude vyhovovať existujúca, fakturovať sa bude podľa skutočnosti).
- Montáž koncovky potrubia pre vodojem z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS alebo ekvivalent DN 2400 mm v počte 2 ks, nakoľko existujúcu koncovku bude potrebné presunúť na koniec akumuláčnej nádrže a druhú na koniec druhej akumuláčnej nádrže.
- Montáž vybavenia armatúrnej komory – kus 1, nakoľko vybavenie má verejný obstarávateľ uložené v sklade.
- Montáž vybavenia akumuláčnej komory – v počte 2 ks, nakoľko vybavenie má verejný obstarávateľ uložené v sklade
- Akumulačná komora - Potrubie DN2400, SN5000, PN1, dl. 18m s držiakmi pre uchytenie prírodného potrubia, prírodné potrubie, Prieliv, Odberný (sací) kôš, Vypušťací otvor,

odvetranie - (je zahrnutá aj prípadná nová jedna 25 m³ časť akumuláčnej komory, ak bude vyhovovať existujúca, fakturovať sa bude podľa skutočnosti).

Vzhľadom na vyššie uvedené, verejný obstarávateľ žiada naceniť výkaz výmer tak, ako ho poskytol.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie