

Krycí list stavby

Stavba Výhliadková veža

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

25.08.2022

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: DK Ateliér, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Stážené podmienky dopravy		0,00
Stážené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Výhliadková veža

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Výhliadková veža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Výhliadková veža

Objekt Výhliadková veža

Miesto:

Ks.

Zákazka: Spracoval:

Dňa

25.08.2022

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: DK Ateliér, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočítár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant: DK Ateliér, s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25.08.2022

Stavba Výhliadková veža

Objekt Výhliadková veža

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	147,5500	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	147,5500	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	2,8900	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	1,1200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	26 118,6700	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,8800	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	26 123,5600	0,0000
VRN					
GEODETICKÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRÍPRAVA STAVENISKA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VPLYV ÚZEMIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VRN	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	26 271,1100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant: DK Ateliér, s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25.08.2022

Zákazka Výhliadková veža

Objekt Výhliadková veža

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 "Plocha veže 8*8	m2	64,000		0,00		0	
				64,000					
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 "Plocha veže - odstránenie ornice hr. 300 mm 8*8*0.3	m3	19,200		0,00		0	
				19,200					
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "Plocha veže - hĺbenie pre základovú dosku 8*8*0.7	m3	44,800		0,00		0	
				44,800					
4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,800		0,00		0	
5	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m 19.2+44.8	m3	64,000		0,00		0	
				64,000					
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	64,000		0,00		0	
7	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	64,000		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením "Plocha veže - upravenie základovej jamy 8*8	m2	64,000		0,00		0	
				64,000					
9	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm "Plocha veže - rozprestrenie odstránenej ornice 8*8	m2	64,000		0,00		0	
				64,000					
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
10	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného "Odkop bez základovej dosky 8*8*1.05-7*7*0.75	m3	30,450		0,00	2,070	63,032	
				30,450					
11	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C.25/30 "Plocha veže - základová doska 7*7*0.75	m3	36,750		0,00	2,212	81,297	
				36,750					
12	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce "Plocha veže - základová doska 7*4*0.8	m2	22,400		0,00	0,002	0,036	
				22,400					
13	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	22,400		0,00		0	
14	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 "Plocha veže - základová doska - výstuž (36.75*85)/1000	t	3,124		0,00	1,020	3,186	
				3,124					
15	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812). zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	147,549		0,00		0	
16	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	147,549		0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		147,55	0

Rozpočet Výhliadková veža / Výhliadková veža

	Práce HSV				0,00		147,550	0
	Práce PSV							
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
17 762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	101,200		0,00	0,000	0,026	
	"K1 100x180							
	3.2*8		25,600					
	"K2 100x180							
	2.75*8		22,000					
	"K3 100x180							
	1.7*8		13,600					
	"K4 100x180							
	0.7*8		5,600					
	"K5 100x180							
	4*4		16,000					
	"K6 100x180							
	1.2*8		9,600					
	"K7 100x180							
	2.2*4		8,800					
18 762332130	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	24,800		0,00	0,000	0,006	
	"Stĺp 150x150							
	2.05*4		8,200					
	"P1 150x150							
	2*4		8,000					
	"P2 150x150							
	2.3*2		4,600					
	"P3 150x150							
	2*2		4,000					
19 6051525600	Hranol makké rezivo - omietané smrek akost' I	m3	2,503		0,00	0,550	1,377	
	0.185+2.09		2,275					
20 762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	70,700		0,00		0	
	"Pliné debnenie 20x200							
	70.7		70,700					
21 6051271100	Dosky a fošne makké rezivo - omietané smrek akost' I hr 18-22mmxB=170-240mm	m3	1,555		0,00	0,550	0,855	
	70.7*0.02*1.1		1,555					
22 762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	282,800		0,00		0	
	"Latovanie 40x50							
	70.7*4		282,800					
23 762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	141,400		0,00		0	
	"Kontralaty 40x50							
	70.7*2		141,400					
24 6051506900	Hranol makké rezivo - omietané smrek hranoček 25-100 cm2 makké rezivo	m3	0,933		0,00	0,550	0,513	
	"Latovanie a kontralaty 50x40							
	70.7*6*0.05*0.04*1.1		0,933					
25 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadsrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	4,991		0,00	0,023	0,115	
	2.503+1.555+0.933		4,991					
26 998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	5,000		0,00		0	
27 998762299	Konštrukcie tesárske, pripl za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	%	10,000		0,00		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		2,89	0
763	DREVOSTAVBY							
28 763750025	Položenie podláh hobovaných na pero a dražku z dosiek zo sušeného dreva	m2	150,550		0,00		0	
	"Podlaha II.-IV.NP"							
	6*6*4-(3.5*2.1*3)		121,950					
	"Schodisko I.-IV.NP"							
	2.2*3.25*4		28,600					
29 763750025.1	Priplatok za položenie podláh na schodisko	m2	28,600		0,00		0	
	"Schodisko I.-IV.NP"							
	2.2*3.25*4		28,600					

Rozpočet Výhliadková veža / Výhliadková veža

30	6054201760	Hobľovaná doska červený smrek, 200x30 mm, sušená 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči 150.55*0.03	m3	4,517 4,517	0,00		0
31	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	0,00		0
32	998763294	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	12,000	0,00		0
	763	DREVOSTAVBY			0,00		0
	765	KRYTINY TVRDÉ					
33	765363021	Zastrešenie z plastových šindľov striech zložitých, sklon od 25° do 35° "Štrecha 70.7	m2	70,700 70,700	0,00	0,015	1,091
34	628116010711	Plastový šindľ, farba antracit 70.7*1.1	M2	77,770 77,770	0,00		0
35	765363075	Hrebeň z plastového šindľa, s pásom difúznej fólie, sklon strechy od 25° do 35°	m	20,000	0,00		0
36	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	70,700	0,00	0,000	0,001
37	765901423	Strešná fólia - poistná hydroizolácia na plné debnenie 70.7*1.05	m2	74,235 74,235	0,00	0,000	0,028
38	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,000	0,00		0
39	998765294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m pre tvrdé krytiny	%	10,000	0,00		0
	765	KRYTINY TVRDÉ			0,00		1,12
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
40	766241001	Montáž drevených prvkov exteriérových "Steny na poschodiach 1.1*2.73*30*0.1 "Steny na poschodiach - stĺpiky (2.73*30/0.8*1.1*0.1+2.73*30*0.15*0.1) "Schodisko (1.1*3*2*4+1.1*0.25*5+1.1*3.6*2*4)*0.1 "Schodisko - stĺpiky (0.15*(3*2*4+0.25*5+3.6*2*4)*0.1+0.1*0.1*(3*2*4+0.25*5+3.6*2*4)/0.8) "Schodisko - konštrukcia 16*3*0.25*0.15	m3	20,596 9,009 2,355 5,946 1,486 1,800	0,00		0
41	6054201700	Drevený hranol, masív, smrek, hobľovaný, sušený 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči 20.596*1.1	m3	22,656 22,656	0,00		0
42	766241001.1	Spojovacie prostriedky pre stolárske konštrukcie	m3	20,596	0,00		0
43	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,000	0,00		0
44	998766294	Príplatok za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre stolárske konštrukcie	%	10,000	0,00		0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
45	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg "SHS180/180/10.0 18174.18 "R80 6692.92 1250	kg	26 117,100 18 174,180 6 692,920 1 250,000	0,00	0,000	1,567
46	4249540100	Konštrukcia ocelová	kg	26 117,100	0,00	1,000	26117.1
47	430610003.1	Kotvenie a spojovací materiál ocelevej konštrukcie "SHS180/180/10.0 18174.18 "R80 6692.92	kg	26 117,100 18 174,180 6 692,920	0,00		0
48	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	0,00		0
49	998767294	Kovové stav. dopln. konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3,000	0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		26118.67

Rozpočet Výhliadková veža / Výhliadková veža

783	NÁTERY							
50	783112710	Nátery ocel' konštr., ťažkých A základný - 35µm "Náterová plocha ocelevej konštrukcie" 291.77	m2	291,770		0,00	0,000	0,073
				291,770				
51	783180001	Nátery ocel' konštr. protipožiarne ťažkých A, hr.200 µm	m2	291,770		0,00	0,001	0,225
52	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacim lakom 3x lakovaním "Steny na poschodiach 1.1*2.73*30*2 "Steny na poschodiach - stĺpiky (2.73*30/0.8*1.1*0.2*2+2.73*30*0.25*2) "Schodisko (1.1*3*2*4+1.1*0.25*5+1.1*3.6*2*4)*2 "Schodisko - stĺpiky (0.25*2*(3*2*4+0.25*5+3.6*2*4)+0.2*2*(3*2*4+0.25*5+3.6*2*4)/0.8) "Schodisko - konštrukcia 16*3*0.4*2 "Podlaha II.-IV.NP 150.55*2	m2	778,635		0,00	0,000	0,249
				180,180				
				85,995				
				118,910				
				54,050				
				38,400				
				301,100				
53	783782203	Nátery drevených konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB "Konštrukcia veže 735.915 "K1 100x180 3.2*8*0.28*2 "K2 100x180 2.75*8*0.28*2 "K3 100x180 1.7*8*0.28*2 "K4 100x180 0.7*8*0.28*2 "K5 100x180 4*4*0.28*2 "K6 100x180 1.2*8*0.28*2 "K7 100x180 2.2*4*0.28*2 "Stĺp 150x150 2.05*4*0.15*4 "P1 150x150 2*4*0.15*4 "P2 150x150 2.3*2*0.15*4 "P3 150x150 2*2*0.15*4 "Piné debnenie 20x200 70.7*2 "Lalovanie a kontralaty 50x40 70.7*6*0.09*2	m2	1 025,223		0,00	0,000	0,328
				735,915				
				14,336				
				12,320				
				7,616				
				3,136				
				8,960				
				5,376				
				4,928				
				4,920				
				4,800				
				2,760				
				2,400				
				141,400				
				76,356				
783	NÁTERY					0,00		0,88
	Práce PSV					0,00	26 123,560	0
	VRN							
VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE							
54	000300011	Geodetické práce	eur	1,000		0,00		0
VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE					0,00		0
VRN05	PRÍPRAVA STAVENISKA							0
55	000500011	Príprava staveniska	eur	1,000		0,00		0
VRN05	PRÍPRAVA STAVENISKA					0,00		0
VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA							0
56	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000		0,00		0
VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA					0,00		0
VRN09	VPLYV ÚZEMIA							0

Rozpočet Výhliadková veža / Výhliadková veža

57.000900011	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1.000		0,00	0	
58.000900012	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1.000		0,00	0	
VRN09	VPLYV ÚZEMIA				0,00	0,000	0
	VRN				0,00	0,000	0
	Čelkom v EUR				0,00	26 271,110	0