



LEGENDA MATERIÁLOV:

- pôvodné parapetné murivo a všetky nosné priečky DM 100
- DM 100 M 25 - existujúce konštrukcie
- 1.PR 20/20 v strope

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA POVODNÚ FASÁDU:

- lepiaca shterka napr. Baumit ProContact alebo PaneloFix
- Izolačné dosky 150 mm (30mm pri ostreniach) - minerálne izolačné dosky s pozdĺžnym alebo kolným vláknom (tzv. lamely)
- Kotvenie - kotvy s oceľovým trňom, min. počet kotiev 6 ks/m2
- Vyrovnávacia vrstva - lepiaca shterka napr. Baumit ProContact
- Výstužná vrstva - lepiaca shterka napr. Baumit ProContact s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex
- Penetratívny náter - napr. Baumit UniPrimer resp. PremiumPrimer
- Fasádna omietka - napr. Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit SilikonTop, SilikatTop, PuraTop, CreativTop

- búrané pôvodné konštrukcie a stavebné prvky
- nové konštrukcie a stavebné prvky

Legenda miestností					
Označenie no výkrese	Účel miestnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Steny	Strop
1.01	zovetřie	3,44	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.02	chodba	5,34	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.03	kancelária riaditeľky	12,32	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.04	predsieň wc verejnosť	1,37	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.05	wc verejnosť	1,22	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.06	predsieň wc zamestnancí	1,85	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.07	wc zamestnancí	1,22	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.08	saňa	7,52	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.09	umývárňa, sprcha	4,62	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.10	chodba	20,38	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.11	chladný sklad zemínikov	10,22	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.12	hrubá príprava	4,18	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.13	sklad odpadkov	1,95	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.14	zovetřie – príjem zásob	4,50	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.15	sklad špinavého prádla	3,63	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.16	rozvodňa elektriky	1,20	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.17	sklad čistiacich prípravkov	2,85	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.18	sklad suchý, denný a chladené zásoby	16,02	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.20	jedleň pre zamestnancov	13,46	Nové PVC podlaha v čisti. po bitroni	Nový biely náter 2x Primex plus	Nový biely náter 2x Primex plus
1.22	sklad zdírodnej techniky	6,05	bez zmeny	Nový biely náter 2x Primex plus	Nový biely náter 2x Primex plus
1.25	sušičeň a žehličeň	48,24	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.26	denná miestnosť zamestnancov	7,53	bez zmeny	bez zmeny	bez zmeny
1.28	práčovňa	37,99	Nová ker.dlažba v spode	Nový biely náter 2x Primex plus	Nový biely náter 2x Primex plus
1.29	kancelária hospodárky	9,71	Nová PVC podlaha	Nový biely náter 2x Primex plus	Nový biely náter 2x Primex plus
		226,79			

ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ SCHODÍKOV: 299 M2  
ZASTAVANÁ PLOCHA SO SCHODÍKMI: 307,4 M2  
OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 1187 M3

STAVEBNÉ ÚPRAVY DETSKÝCH JASÍ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

02 - PÔDORYS 1NP. - NÁVRH

Časť A - Hospodársky pavilón

MIESTO STAVBY: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
AUTOR PROJEKTU: ING. ARCH. JÁN ĎURICA - autorizovaný architekt SKA 1983AA  
ZODPOV. PROJEKTANT PBS : ING. N. BRZIAKOVÁ  
INVESTOR: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
PROFESIA : RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY  
DÁTUM: JANUÁR 2020

MIERKA: 1:100