



Beton **B25 (C20/25)**
Stal **St0S-b 34GS**
Otulina **20 mm**

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				St0S-b Ø6	34GS Ø12
1	12	2306	6,06		13,98
2	12	1225	6,06		7,42
3	12	1980	6,06		12,00
4	12	1395	6,06		8,45
5	12	3629	6,06		21,99
6	12	1872	6,06		11,34
7	6	1050	50	52,50	
Długość ogólna wg średnic				[m]	52,5
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	11,7
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	11,7
Masa całkowita				[kg]	85

UWAGI:

- BETONOWANIE PROWADZIĆ W TEMP. MIN. +5 °C 30°C
- PIELĘGNACJE BETONU PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB 3I wody/m2 PRZY t_b=23°C
- ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O GR. 10 CM
- ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ ŚCIANY PRZYZIEMIA ZABEZPIECZYĆ FARBA BITUMICZNĄ NAKŁADANĄ NA CZYSTĄ POWIERZCHNIĘ
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE NALEŻY UKŁADAĆ NA WARSTWIE POŚLIZGOWEJ Z PAPY ASFALTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCEJ PODCIĄGANIU KAPILARNEMU
- ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z BETONU C20/25 ZBROJEONEGO PRĘTAMI KONSTRUKCYJNYMI ZE STALI A-III, ZBROJENIE POPRZECZNE WYKONAĆ PRĘTAMI ZE STALO ST0S W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 25CM
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ POZOSTAŁE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MUROWANIA OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH GEOMETRIĄ.
- WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
- NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE NAD STOLARKĄ TYPU L19

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch. Marcin Ciszewski	20/99	
Sprawdzający architektury	mgr inż. arch. Rafał Ciszewski	276/94	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/0336/PWBKb/22	
Sprawdzający konstrukcji	inż. Grzegorz Sikora	SLK/4234/POOK/12	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Chorabik		
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu IX		Faza projektu: Projekt budowlany	Wersja: 2.00
Przedmiot opracowania: Projekt budynku remizo-świetlicy na potrzeby sołectwa Łutowiec - wraz z bezodpływowym zbiornikiem naścieki o poj. 10 m3 oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną obiekt kat. IX		Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profinmyszkow.com	
Adres inwestycji: Obręb:0009 Łutowiec jednd. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid.: 1015		Inwestor: Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Skala: 1:100 Data: 09.2022
Nazwa rysunku: Schemat ideowy zbrojenia schodów		Numer rysunku: B_14	