

Przedmiar robót

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie - kosztorys uzupełniający nr 2 -budynek nr 1

Budowa: **Andrychów, dz. nr ewid. 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15,3064/12**

Nazwa i kod CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**

Inwestor: **Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów**

Data opracowania:

2022-01-18

Poz.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krot.	Cena jedn. z krotnością	Wartość netto
	Kosztorys	"Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie" - kosztorys uzupełniający nr 2 – budynek nr 1					
1	Element	Kuchenki gazowe					
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż czteropalnikowych kuchenek elektrycznych - dla budynku nr 1	kpl	13,00	1,00		
2	Element	Wentylatory i zasilanie					
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zasilania pod gniazdo do pochłaniacza w kuchni + zasilanie wentylatora + wentylator + wyłącznik wentylatora w łazience - budynek nr 1	kpl	13,00	1,00		
3	Element	Ocieplenie elewacji (rusztowanie w cenie) - powierzchnia boczna ścian klatki schodowej dla budynku nr 1					
3.1	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 20 cm	m2	44,03	1,00		
3.2	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych: balkon od spodu i belka na filarach gr. 10 cm	m2	93,02	1,00		
3.3	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do słupów 5 cm oraz szpalet gr. 3 cm (styropian twardy)	m2	50,27	1,00		
3.4	KNR 17/2609/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	552,00	1,00		
3.5	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	201,41	1,00		
3.6	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	123,90	1,00		
3.7	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	201,41	1,00		
3.8	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	201,41	1,00		
4	Element	Sufit podwieszany, ocieplenie stropu nad piętrem - uzupełnienie					
4.1	Kalkulacja indywidualna	Dodatek za zastosowanie płyt GKF (ognioodpornych) na sufitach wraz z dodatkowym szpachlowaniem - budynek nr 1	m2	336,00	1,00		
5	Element	Kanał instalacyjny - budynek nr 1					
5.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm - rozkucie chudego betonu	m3	0,50	1,00		
5.2	KNR 401/106/2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m3	3,50	1,00		
5.3	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3	0,50	1,00		
5.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i osadzenie betonowych prefabrykatów kanału wraz z pokrywą	mb	5,00	1,00		
5.5	KNR 401/105/1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-II	m3	1,75	1,00		
5.6	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - uzupełnienie	m3	0,45	1,00		
6	Element	Roboty różne					
6.1	Kalkulacja indywidualna	Izolacja w łazienkach - wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w łazienkach na podłogach (całość) i ścianach (w kabinach prysznicowych) w technologii folii płynnej - w budynku nr 1	m2	95,53	1,00		
6.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafek pod zlewozmywaki - budynek nr 1	kpl	13,00	1,00		
			Podsumowanie				

	wartość netto		
	Vat 8%		
	wartość brutto		