




## LEGENDA

- 1 ŠTRKOVÉ LÓŽKO FR. 0-4 MM , HR. 50 mm-ZHUTNENÝ NA 30 Edef MPa  
KAMENNA DRVINA FR. 16-32 MM -HR. 100 MM, ZHUTNENÁ NA Edef -30MPa  
GEOTEXTILIA 300 g/m<sup>2</sup>  
ŠTRKODRVA FR. 16-64 MM-HR.150 MM, ZHUTNENÁ NA Edef 30 MPa  
RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ NA Edef -30MPa
- 2 OBRUBNÍK PARKOVÝ DŁ.1000 MM, V=250 MM, Š% 50 MM, FARBA SIVÁ - 38 BM



## PÔDORYS



POZN.: SPEVNENÁ PLOCHA PRI PETANGUE JE RIEŠENÁ V SO 04  
- SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

**+ 0,000 = 1016,44**

<b>ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA</b>		<b>SO 01</b>
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA	FUTURA-A spol. s r.o. Pákovčova 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: future@future.sk
HL. PROJEKTANT	ING ARCH DIANA KLČOVÁ, ING ARCH. EDUARD KLČO	REALIZAČNÝ PROJEKT
ZODP.PROJEKTANT	ING.ARCH. EDUARD KLČO	DÁTUM 02/2018
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	MIERKA 1:100
VÝKRES	PETANGUE-PODORYS,REZ „A-A“	Č. VÝKR. 14