



## LEGENDA



- ① STLP 150/150 MM - DŁ. 2300 MM  
 ⑨ KOTVIACA PÄTIKA S ROXOROM 148/90 MM  
 ⑩ ODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB  
d 100 MM, SIVÁ FARBA  
 ⑪ DAŽDOVÝ PLASTOVÝ ZVOD d 80 MM  
SIVÁ FARBA  
 ⑫ PLASTOVÉ KOLENO 30 °  
 ⑬ ODKVAPOVÉ OPLECHOVANIE, POPLASTOVANÝ PLECH HR.0,5 MM  
SIVÁ FARBA  
 ⑭ PRECHOD KOMÍNOVÉHO TELESA- OPLECHOVANIE NEREZOVÝM  
PLECHOM HR.0,6 MM  
 ⑮ KOTVENIE NEREZOVÉHO KOMÍNA DO KROKIEV POZINKOVANÝMI TYČAMI  
d=10 MM- DŁ. 2000 MM  
 ⑯ NEREZOVÝ DVOJPLAŠŤOVÝ KOMÍN 250x250 MM, Z NEREZOVÉHO  
PLECHU HR.1 MM, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.50 MM - ATYP  
 ⑰ PLASTOVÁ KRYTINA - NAPR. WIMBER,  
ŠKRIDLÁ CLASIC - TEHLOVO-ČERVENÁ  
+ HREBENÁČ  
 ⑱ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA R 400/H  
 LATŇOVANIE 30x50 MM  
 DEBNENIE - TATRANSKÝ PROFIL 100x20MM  
 ČERVENÝ SMREK  
 ⑲ EXTERIÉROVÁ KUCHYŇA NAPR. „MELODY“ - 2960/640 MM.  
 GRIL, 1 X SKRINKA S UMÝVADLOM, 2 X SKRINKA



POZNÁMKA : DREVENÉ PRVKY : NÁTER - TENKOVrstvá LAZÚRA - DUB-3X  
VÝKAZ MATERIAĽU VÍD. V.Č. 8A

**+ 0,000 = 1016,44**

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚŽ BYSTRINA		SO 01	FUTURA-A spol. s r.o. Pálkovčova 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: future@future.sk
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA	REALIZAČNÝ PROJEKT	
HL. PROJEKTANT	ING ARCH DIANA KLČOVÁ, ING ARCH. EDUARD KLČO	STUPEŇ	
ZODP.PROJEKTANT	ING.ARCH. EDUARD KLČO	DÁTUM	02/2018
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	MIERKA	1:50
VÝKRES	ALTÁNOK BARBECUE-POHĽAD „B“	Č. VÝKR.	8