



PÔDORYS - STRECHA



POZNÁMKA : DREVENÉ PRVKY : NÁTER - TENKOVrstvá LAZÚRA - DUB-3X VÝKAZ MATERIÁLU - VÍD V.Č. 8A		FUTURA-A spol. s r.o. Palkovčova 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: future@futura.sk
+ 0,000 = 1016,44		REALIZAČNÝ PROJEKT
SO 01	STUPEŇ	
ÚPRAVA AREÁLU VO VÚŽ BYSTRINA	DÁTUM	01/2018
AREÁL ÚŽ NBS BYSTRINA	MIERKA	1:50
INVESTOR	VÝKRES	Č. VÝKR.
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA	ALTÁNOK BARBECUE-KROV,STRECHA	6



PÔDORYS - KROV

LEGENDA

- (1) STÍLP 150/150 MM - DÍL. 2300 MM
- (2) DAŽDOVÝ PLASTOVÝ ZVOD d 80 MM
- (3) PÁSIK 120/120 MM-DÍL. 1200 MM
- (4) ODKVAPOVÉ OPLECHOVANIE, POPLASTOVANÝ PLECH HR.0,5 MM
- (5) VÄZNICA 150/200 - DÍL. 2800 MM
- (6) PRECHOD KOMÍNOVÉHO TELESA- OPLECHOVANIE NEREZOVÝM PLECHOM HR.0,6 MM
- (7) KOTVENIE NEREZOVÉHO KOMÍNA DO KROKIEV POZINKOVANÝMI TYČAMI d=10 MM
- (8) PRECHOD KOTVENIA KOMÍNA KU KROKVÁM- OPLECHOVANIE NEREZOVÝM PLECHOM HR.0,6 MM
- (9) NEREZOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN 250x250 MM, Z NEREZOVÉHO PLECHU HR.1 MM, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.50 MM - ATYP
- (10) PLASTOVÁ KRYTINA - NAPR. WIMBER ŠKRIDLÁ CLASICK - TEHLOVO-ČERVENÁ + HREBENÁČ
- (11) KROKVA 100/180 MM -DÍL. 3000 MM
- (12) POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA R 400/H
- (13) KROKVA 100/180 MM -DÍL. 4800 MM
- (14) LAŤOVANIE 30X50 MM
- (15) DEBLENIE -TATRANSKÝ PROFIL 100X20MM
- (16) ČERVENÝ SMREK
- (17) STYK KROKIEV -STYČNÍKOVÝ PLECH BOF, RESP.BOVA - VÍD ČASŤ - STATIKA
- (18) ODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB d 100 MM, SIVÁ FARBA