



## LEGENDA

- ① PRÍSTREŠOK PRE ODPAD
- ② ZÁMKOVÁ DLAŽBA NAPR. ALTIKO  
HR.80 mm -FARBA GRAFIT.....8,316 M2
- ③ OBRUBNÍK PARKOVÝ,DĽ.1000 mm, výška 250 mm,  
ŠÍRKA 50 mm FARBA SIVÁ.....12,171 KS
- ④ KOVOVÝ STOJAN AUDIO HLÁSIČOM...2 KS
- ⑤ ZÁVORA DĽ. 7000 MM PRE TEPLITOU  
OD -30 ° - + 40 ° .....1 KS
- ⑥ SENZOR.....1 KS



**+ 0,000 = 1016,44**

|  |   |
|--|---|
| <b>ÚPRAVA AREÁLU VO VÚŽ BYSTRINA AREÁL ÚZ NBS BYSTRINA</b> |   |
| INVESTOR   | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA   |
| HL. PROJEKTANT   | ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO<br>ING.TIBOR HAVLIK |
| ZODP.PROJEKTANT  | ING.ARCH. EDUARD KLČO   |
| ČASŤ   | ARCHITEKTURA  |
| VÝKRES   | <b>PRISTREŠOK PRE ODPAD A ZÁVORA-PÔDORYS</b>                      |



- ① Základová pätká D=500 mm, z prostého betónu C 20/25 do nezamrznej hľ. 1350 mm, podkladný betón C 16/20 HR. 100 mm, štrkové lôžko HR. 100 mm.
- ② Základová pätká D=400 mm, z prostého betónu C 20/25 do nezamrznej hľ. 1350 mm, podkladný betón C 16/20 HR. 100 mm, štrkové lôžko HR. 100 mm.
- ③ Základová pätká D=300 mm, z prostého betónu C 20/25 do nezamrznej hľ. 1350 mm, podkladný betón C 16/20 HR. 100 mm, štrkové lôžko HR. 100 mm.

FUTURA, a spol s r.o.  
Palkovčova 11, 821 08 Bratislava  
Tel.: 00421 342 249  
mail : futura@futura.sk

REALIZAČNÝ  
PROJEKT  
STUPEN  
DÁTUM  
MIERKA  
1:100

Č. VÝKR. **1**