

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: "Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami".

na podstawie dokumentacji: "Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia głównego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych"

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - część 1: ROBOTY ZEWNĘTRZNE

CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

Nr pozycji przedmiaru robót	Kod pozycji przedmiaru robót	Numer STWIORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
I.	ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1.1	Pochylnia dla niepełnosprawnych CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych				
1	KNR 2-31 0807-01 analogia	ST-0-00 ST-B-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z czyszczeniem i przesortowaniem - materiał do odzysku	m2	22,00
2	KNR 2-01 0217-04	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	21,60
3	KNR 4-01 0102-06	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m3	5,40
4	KNR 4-01 0108-07	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	20,70
5	KNR 4-01 0108-08	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	20,70
6	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-02	Utylizacja ziemi z wykopu	m3	20,70
7	KNR 4-01 0105-03	ST-0-00 ST-B-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	6,30
8	KNR 2-09 0102-07 analogia	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Ręczne wykonanie zasypki z pospółki wraz z dowozem i zagęszczeniem warstwami co 15 cm - wymiana gruntu	m3	5,00

9	KNR 2-02 1101-01	ST-0-00 ST-B-03 ST-B-09	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,76
10	KNR 2-02 0206-01	ST-0-00 ST-B-03 ST-B-04	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton wodoszczelny W8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m2	23,44
11	KNNR 2 0104-04	ST-0-00 ST-B-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,392
12	KNR 2-02 0603-09	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	42,62
13	KNR 2-02 0603-10	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	42,62
14	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	ST-0-00 ST-B-05	Ułożenie papy izolacyjnej termozgrzewalnej pod murami pochylni	m2	5,28
15	KNR AT-27 0202-02	ST-0-00 ST-B-05	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	3,48
16	KNR AT-27 0201-02	ST-0-00 ST-B-05	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	8,66
17	KNR AT-27 0201-07	ST-0-00 ST-B-05	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej	m	35,52
18	KNR 2-31 0114-01 0114-02	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 90 cm Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m2	11,25
19	KNR 2-31 0104-01	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	25,68
20	KNR 2-31 0114-05	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	25,68
21	KNR 2-31 0114-08	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2	25,68
22	KNR 2-31 0501-04	ST-0-00 ST-B-09 ST-B-10	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kostka granitowa, cięta, szara 10x20x5 cm	m2	10,42
23	KNNR 6 0502-03 analogia	ST-0-00 ST-B-09 ST-B-10	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - z odzysku, przyjęto 20% nowej	m2	14,83
24	KNNR 6 0503-03 analogia	ST-0-00 ST-B-09 ST-B-10	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytka integracyjna	m2	0,45
25	KNNR 2 1802-01	ST-0-00 ST-B-06	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 35 cm z podcięciem kapinosa	m	17,60
26	KNNR 2 1802-01 analogia	ST-0-00 ST-B-06	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. 12 cm - policzki wewnętrzne pochylni	m	17,40

27	KNNR 2 1802-02	ST-0-00 ST-B-06	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. 10 - 60 cm - lico zewnętrzne	m	17,40
28	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-06	Balustrady w profilach ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - pochylnia (pochwyty wydłużone o 30 cm)	m	18,60
29	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-06	Oznaczenie pochwytów w języku Braille'a	szt	4
1.2	Schody zewnętrzne CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych				
30	KNR 4-04 0603-07	ST-0-00 ST-B-01	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	5,72
31	KNR 4-04 0302-01	ST-0-00 ST-B-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm	m3	4,80
32	KNR 2-31 0807-03	ST-0-00 ST-B-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do odzysku	m2	30,00
33	KNR 4-01 0811-07	ST-0-00 ST-B-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	16,81
34	KNR W-01 0101-03	ST-0-00 ST-B-01 ST-B-05	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2	16,81
35	KNR W-01 0101-06	ST-0-00 ST-B-01 ST-B-05	Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania starych powierzchni betonowych przy frezowaniu Krotność = 3	m2	16,81
36	KNR 2-01 0217-04	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	22,80
37	KNR 4-01 0102-06	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m3	5,70
38	KNR 4-04 1103-04	ST-0-00 ST-B-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	17,17
39	KNR 4-04 1103-05	ST-0-00 ST-B-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3	17,17
40	KNR 4-01 0108-07	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	22,80
41	KNR 4-01 0108-08	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	22,80
42	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-02	Utylizacja ziemi z wykopu i gruzu	m3	39,97

43	KNR 4-01 0105-03	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	5,70
44	KNR 2-02 1101-01	ST-0-00 ST-B-03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,47
45	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	ST-0-00 ST-B-05	Ułożenie papy izolacyjnej termozgrzewalnej pod murami pochylni	m2	6,63
46	KNR 2-02 0206-01 206-05	ST-0-00 ST-B-03	Ściany betonowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton wodoszczelny W8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m2	18,28
47	KNNR 2 1201-03	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek	m3	2,69
48	KNR 2-02 1101-01	ST-0-00 ST-B-03 ST-B-09	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,34
49	KNR 2-02 0205-01	ST-0-00 ST-B-03	Płyty spocznikowe żelbetowe - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	1,19
50	KNR 2-02 0218-01	ST-0-00 ST-B-03	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	2,30
51	KNNR 2 0104-04	ST-0-00 ST-B-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zębowanymi o śr. do 14 mm	t	0,265
52	KNP 02 0618-05.01 analogia	ST-0-00 ST-B-03 ST-B-05	Układanie warstwy wyrównawczej (gładzi cementowej) o gr. do 3 cm - warstwa spadkowa	m2	10,63
53	KNR 2-02 0603-09	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	42,61
54	KNR 2-02 0603-10	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	42,61
55	KNR 4-01 0804-03	ST-0-00 ST-B-05	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	17
56	KNR AT-27 0202-02	ST-0-00 ST-B-05	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	36,99
57	KNR AT-27 0201-07	ST-0-00 ST-B-05	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej	m	22,90
58	KNR 2-31 0114-01 0114-02	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 110 cm Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m2	11,53
59	KNR 2-31 0104-01	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	41,53
60	KNR 2-31 0114-05	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,00

61	KNR 2-31 0114-08	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2	30,00
62	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-06	Balustrady w profilach ze stali nierdzewnej, szczotkowanej - schody, z pochwytem wydłużonym o 30 cm	m	4,20
63	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-06	Oznaczenie pochwyty w języku Braille'a	szt	6,00
64	KNNR 2 1807-01	ST-0-00 ST-B-06	Posadzki pełne o gr. do 3 cm z elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - z płyt granitowych płomieniowanych gr. do 3 cm	m2	26,88
65	KNNR 2 1808-02	ST-0-00 ST-B-06	Stopnie proste - okładziny z płyt granitowych płomieniowanych gr. do 3 cm, szer. stopnia do 40 cm	m	19,80
66	KNNR 2 1807-05	ST-0-00 ST-B-06	Podstopnie z płyt granitowych płomieniowanych gr.3 cm o wys. do 20 cm	m	24,60
67	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-06	Oznakowanie dla niepełnosprawnych stopni schodów (podnózek + przednózek)	m	24,46
68	KNR-W 2-02 2127-16	ST-0-00 ST-B-06	Cokoliki o wysokości 10 cm z granitu palonego - kolor szary	m	16,60
69	KNNR 6 0502-03	ST-0-00 ST-B-10	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - z odzysku, przyjęto 20% nowej	m2	30,00
70	KNNR 6 0503-03 analogia	ST-0-00 ST-B-10	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytka integracyjna	m2	3,11
1.3	Obudowa słupów i podciągów CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne				
71	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-01	Wycięcie istniejącego styropianu wraz z warstwą zbrojącą i wyprawą tynkarską, pola przy podciągu i styk ściany z posadzką, wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych	m2	3,23
72	KNR 7-12 0114-01	ST-0-00 ST-B-07	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni C)	m2	12,00
73	KNR 7-12 0224-01	ST-0-00 ST-B-07	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2	12,00
74	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-07 ST-B-08	Obudowy słupów stalowych płytami o odporności ogniowej R 60, pokrycie x 1 płyty silikatowo-cementowe gr.12 mm	m2	7,63
75	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-07 ST-B-08	Obudowy podciągów stalowych płytami o odporności ogniowej R 60, pokrycie x 1 płyty silikatowo-cementowe gr.12 mm	m2	1,81
76	KNR K-04 0102-06 analogia	ST-0-00 ST-B-08	Przyklejenie płyt na ościeżach o szerokości do 30 cm Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokłą, o grubości 50 mm	m2	14,40

77	KNR K-04 0102-06 analogia	ST-0-00 ST-B-08	Przyklejenie płyt na ościeżach o szerokości do 30 cm - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Płyta lamelowa z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o grubości 10 mm Krotność = 3	m2	14,40
78	KNR K-04 0103-09	ST-0-00 ST-B-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	22,59
79	KNR K-04 0104-01	ST-0-00 ST-B-08	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	43,60
80	KNR K-04 0108-01	ST-0-00 ST-B-08	Wykonanie tynków silikonowych, bawionych w masie na gotowym podłożu z zaprawy 1,5mm i fakturze baranek - kolor	m2	22,59
1.4	Ściana piwniczna spocznika - prace remontowe CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian				
81	KNNR-W 3 0207-03	ST-0-00 ST-B-08	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3 cm XPS	m2	5,00
82	KNR 2-01 0217-04	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	13,56
83	KNR 4-01 0102-06	ST-0-00 ST-B-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m3	3,39
84	KNR 4-01 0108-07	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	1,91
85	KNR 4-01 0108-08	ST-0-00 ST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,91
86	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-02	Utylizacja ziemi z wykopu	m3	1,91
87	KNR 4-01 0105-03	ST-0-00 ST-B-02 ST-B-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	15,04
88	KNR 4-01 0701-05	ST-0-00 ST-B-01 ST-B-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	36,00
89	KNR 4-01 0619-03 analogia	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Oczyszczenie powierzchni ścian poniżej terenu przy użyciu szczotek stalowych oraz zmycie wodą pod ciśnieniem	m2	36,00
90	KNR AT-26 0101-02	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	3,60

91	KNR AT-26 0101-05	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły na zaprawie renowacyjnej	m2	3,60
92	KNR 4-01 0308- 03	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	10,00
93	KNR AT-26 0201-04	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2	36,00
94	KNR AT-26 0201-06	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m2	36,00
95	KNR AT-27 0501-02	ST-0-00 ST-B-05 ST-B-08	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m	15,65
96	KNR 2-02 0603- 09	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z mas bitumicznych - pierwsza warstwa - gruntowanie podłoża	m2	36,00
97	KNR 2-02 0603- 10	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z mas bitumicznych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych typu średniego, nie powodujących rozpuszczania polistyrenu Krotność = 2	m2	36,00
98	KNNR-W 3 0207-03	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS, łączna gr. min. 8 cm, klasyfikacja NRO	m2	36,36
99	KNNR-W 3 0207-01	ST-0-00 ST-B-05	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	38,33
100	kalk. własna	ST-0-00 ST-B-05	Montaż listwy dociskowej do folii kubelkowej	m	15,97
101	KNR 2-21 0609- 01	ST-0-00 ST-B-06	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach	m2	6,52