ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Sloval
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				**445,78**
1	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4,250	11,10	47,18
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,250	3,60	15,30
		"odstránenie stmel. podkladu hr. do 200 mm"4,25		4,250		
		Súčet		4,250		
3	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,250	10,38	44,12
		"odstránenie podklad. vrstvy hr. 70 mm"4,25		4,250		
		Súčet		4,250		
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	9,000	4,72	42,48
5	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	6,978	22,92	159,94
		"výkop" 24,4*0,26*1,1		6,978		
		Súčet		6,978		
6	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	2,333	0,23	0,54
		7/3		2,333		
		Súčet		2,333		
7	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	0,125	12,02	1,50
		"výkop pre TDZ"0,125		0,125		
		Súčet		0,125		
8	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,100	16,80	85,68
		"nakladanie výkopu"7,1-2		5,100		
		Súčet		5,100		
9	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,100	2,64	13,46
10	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,100	0,19	0,97
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,100	5,65	28,82
12	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	4,250	0,27	1,15
		"úprava pláne - čistenie bez zhutnenia"4,25		4,250		
		Súčet		4,250		
13	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 zrovnanie so zhutnením na požadovanú hodnotu, úprava pláne na Edef2 = 45 MPa	m2	24,400	0,19	4,64
		"úprava pláne na Edef2 = 30 MPa chodníky"24,4		24,400		
		Súčet		24,400		
	2	**Zakladanie**				**6,08**
14	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné značky	m3	0,125	48,60	6,08
		"základové pätky v zeleni"1*0,5*0,5*0,5		0,125		
		Súčet		0,125		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Sloval
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
5		**Komunikácie**				**1 349,56**
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,400	7,26	177,14
		"podklad zo šd fr. 8-32 mm"24,4		24,400		
		Súčet		24,400		
16	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,250	13,31	56,57
17	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,000	13,88	27,76
18	*5833720000*	*Štrkopiesok frakcia 0-32*	*t*	*3,400*	*9,83*	*33,42*
		2*1,7		3,400		
		Súčet		3,400		
19	573211111	Postrek spojovací emulzný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	8,500	0,46	3,91
		4,25+4,25		8,500		
		Súčet		8,500		
20	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. Asfaltu, čierna farba tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,250	17,24	73,27
21	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,250	11,78	50,07
22	*5921952030*	*Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 400 mm, osadenie lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka*	*m*	*6,000*	*30,24*	*181,44*
23	*5921952030R2*	*Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 800 mm, osadenie lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka+dodávka*	*m*	*5,500*	*60,48*	*332,64*
24	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	24,400	9,14	223,02
25	*5921952770*	*Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm, farebnosť sivá*	*m2*	*24,400*	*7,80*	*190,32*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 589,76**
26	913151111R	Presun exist. dopravného značenia	ks	1,000	15,12	15,12
27	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	32,40	64,80
28	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*	*ks*	*2,000*	*44,28*	*88,56*
29	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*2,000*	*0,32*	*0,64*
30	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*4,000*	*4,32*	*17,28*
		2*2		4,000		
		Súčet		4,000		
31	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu DDZ	kpl	1,000	2 668,14	2 668,14
		"DDz na 1 týždeň, 26 ks dopravných značiek, 10 ks smerovacích dosieka "1		1,000		
32	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,000	5,83	75,79
		"V6b"13		13,000		
		Súčet		13,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Sloval
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
33	915721111R	Predznačenie vodorovného značenia krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	13,000	0,11	1,43
34	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,000	0,43	5,59
35	916561111	Osadenie parkového. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,000	6,60	217,80
36	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*33,000*	*1,49*	*49,17*
37	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	8,500	7,68	65,28
38	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*8,500*	*3,08*	*26,18*
39	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,245	66,14	148,48
		"lôžko pod obrubníky"8,5*0,07+33*0,05		2,245		
		Súčet		2,245		
40	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,000	3,33	63,27
		"rezanie obrusnej vrstvy"9,5		9,500		
		"rezanie ložnej vrstvy"9,5		9,500		
		Súčet		19,000		
41	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 40x8*	*m*	*10,500*	*2,16*	*22,68*
42	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,983	0,38	7,59
		"nestmelený podklad"7,1*1,8		12,780		
		"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4		6,096		
		"asfalty"(0,22+0,307)*2,1		1,107		
		Súčet		19,983		
43	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 10 000 m	t	19,983	2,01	40,17
		"nestmelený podklad"7,1*1,8		12,780		
		"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4		6,096		
		"asfalty"(0,22+0,307)*2,1		1,107		
		Súčet		19,983		
44	979089012	Poplatok za skladovanie uloženie suťe v Závarská cesta	t	19,983	0,09	1,80
		"nestmelený podklad"7,1*1,8		12,780		
		"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4		6,096		
		"asfalty"(0,22+0,307)*2,1		1,107		
		Súčet		19,983		
45	979089012.2	Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.	t	19,983	0,50	9,99
		"nestmelený podklad"7,1*1,8		12,780		
		"vybúraný stmelený podklad a bet. lôžko+obrubník"(0,85+1,35+0,34)*2,4		6,096		
		"asfalty"(0,22+0,307)*2,1		1,107		
		Súčet		19,983		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.2 - spevnené plochy - prepojenie s univerzitou

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Sloval
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
	99	**Presun hmôt HSV**				**12,58**
46	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	46,609	0,27	12,58
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				
	VRN03	**Geodetické práce**				**661,50**
47	000300031	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného exist. vedenia	kpl	1,000	661,50	661,50
	VRN04	**Projektové práce**				**540,00**
48	000400041_1	Autorský dozor Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1,000	540,00	540,00
		Celkom				**6 605,26**