ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.1 - hlavná cyklocestička

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				**11 086,45**
1	113106614	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	9,430	7,29	68,74
2	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 068,350	1,32	1 410,22
3	113107241R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 442,100	0,97	1 398,84
4	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	173,512	1,25	216,89
5	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	32,430	6,70	217,28
6	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,512	3,60	624,64
7	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	46,000	4,72	217,12
8	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	23,000	10,38	238,74
9	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,450	18,06	62,31
10	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	595,240	4,37	2 601,20
11	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	198,413	0,23	45,63
12	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	36,110	12,02	434,04
13	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	12,037	0,24	2,89
14	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	60,375	6,80	410,55
15	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	60,375	1,57	94,79
16	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	631,350	2,64	1 666,76
17	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	631,350	0,19	119,96
18	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	631,350	0,09	56,82
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	631,350	0,25	157,84
20	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,800	22,58	311,60
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 382,300	0,27	373,22
22	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 zrovnanie so zhutnením na požadovanú hodnotu, úprava pláne na Edef2 = 45 MPa	m2	1 875,650	0,19	356,37
2		**Zakladanie**				**216,56**
23	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné značky	m3	4,456	48,60	216,56
4		**Vodorovné konštrukcie**				**50,04**
24	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,920	54,39	50,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.1 - hlavná cyklocestička

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
	5	**Komunikácie**				**126 223,10**
25	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 875,650	7,26	13 617,22
26	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 200,600	9,40	11 285,64
27	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C8/10 hr.po zhutnení 180 mm	m2	348,450	11,18	3 895,67
28	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	152,260	13,88	2 113,37
29	*5833720000*	*Štrkopiesok frakcia 0-32*	*t*	*258,842*	*9,83*	*2 544,42*
30	573211111	Postrek spojovací emulzný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	3 522,450	0,46	1 620,33
31	577134241R	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. Asfaltu červenej farby tr. II, po zhutnení hr. 40 mm, červený asfalt	m2	1 782,500	17,49	31 175,93
32	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 391,500	10,15	14 123,73
33	577144341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 782,500	9,15	16 309,88
34	577144431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	235,750	12,78	3 012,89
35	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	348,450	11,78	4 104,74
36	*5921952030*	*DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - dlažba s výstupkami*	*m2*	*112,010*	*17,18*	*1 924,33*
37	*5921952030*	*Varovný a vodiaci pás za studena, studený plast š. 400 mm, osadenie lepením tmelom na báze akrilovej živicou + dodávka*	*m*	*6,900*	*30,24*	*208,66*
38	577174431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	348,450	14,06	4 899,21
39	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	898,610	9,14	8 213,30
40	*5921952770*	*Zámková dlažba Tr. I, hr. 60 mm, farebnosť sivá*	*m2*	*786,600*	*7,80*	*6 135,48*
41	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	54,050	10,39	561,58
42	*5921953000*	*Zámková dlažba Tr. I, hr. 80 mm, Sivá*	*m2*	*54,050*	*8,82*	*476,72*
	8	**Rúrové vedenie**				**1 637,16**
43	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	9,000	44,40	399,60
44	*2861102700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200*	*m*	*9,000*	*8,34*	*75,06*
45	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	9,000	37,26	335,34
46	895941111R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	3,000	66,96	200,88
47	*5923010054R*	*Uličný vpust komplet s liatinovým roštom pre tr. zať. D 400*	*ks*	*3,000*	*194,40*	*583,20*
48	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	11,66	34,98
49	*5524251000*	*Mreža pre vozovku s nálevkou pre tr. zať. D 400 kN*	*ks*	*3,000*	*2,70*	*8,10*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**35 806,82**
50	913151111R	Odstránenie exist. dopravného značenia	ks	6,000	4,32	25,92

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.1 - hlavná cyklocestička

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
51	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt	ks	33,000	32,40	1 069,20
52	*4044790590*	*IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*	*ks*	*3,000*	*44,28*	*132,84*
53	*4044790610*	*IP7 „priechod pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*	*ks*	*3,000*	*44,28*	*132,84*
54	*4044781420*	*P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	*41,04*	*41,04*
55	*4044781600*	*P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1*	*ks*	*2,000*	*32,40*	*64,80*
56	*4044786910*	*C8 „Cestička pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1*	*ks*	*8,000*	*43,20*	*345,60*
57	*4044786940*	*C9 „Cestička pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1*	*ks*	*5,000*	*43,20*	*216,00*
58	*4044787060*	*C13 „Cestička pre vyznačených užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1*	*ks*	*4,000*	*43,20*	*172,80*
59	*4044787210*	*C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1*	*ks*	*6,000*	*43,20*	*259,20*
60	*4044787420*	*C25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“,pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	*139,32*	*139,32*
61	*4044777006*	*Viečko stĺpika, f60 mm*	*ks*	*36,000*	*0,32*	*11,52*
62	*4044777004*	*Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm*	*ks*	*66,000*	*4,32*	*285,12*
63	*4044777000*	*Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm*	*m*	*83,500*	*6,48*	*541,08*
		16*3+9*3,5+4		83,500		
		Súčet		83,500		
64	*4044777000r*	*Stĺpik Al, f 60 mm konzolovito zahnutý*	*m*	*26,000*	*54,00*	*1 404,00*
65	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu DDZ	kpl	1,000	2 668,14	2 668,14
66	914501111R	úpravy na svetelnej signalizácii	ks	6,900	313,04	2 159,98
67	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	933,000	0,43	401,19
		"V1a"263		263,000		
		"V2b"670		670,000		
		Súčet		933,000		
68	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	280,000	0,86	240,80
		"V4"124+156		280,000		0,00
		Súčet		280,000		0,00
69	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	933,000	0,05	46,65
70	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	280,000	0,11	30,80
71	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	242,800	5,83	1 415,52
		"V6a"7,25		7,250		
		"V6b"43,3		43,300		
		"V7a"16+10,5+31,75		58,250		
		"V8a"10		10,000		
		"V14"39		39,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.1 - hlavná cyklocestička

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.
Miesto: Trnava Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
		"V5a"5		5,000		
		"V5b"13,5		13,500		
		"V9a"10		10,000		
		"V13"56,5		56,500		
		Súčet		242,800		
72	915721111R	Predznačenie vodorovného značenia krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	242,800	0,11	26,71
73	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	242,800	0,43	104,40
74	916561111	Osadenie parkového. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 075,000	6,60	7 095,00
75	*5921954620*	*Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm*	*ks*	*1 075,000*	*1,49*	*1 601,75*
76	917732111R	Obrubník lepený k podkladu lepidlom na báze živice akrilovej (D+M) s výškou nad vozovkou + 12 cm	m	185,000	41,04	7 592,40
77	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	30,000	7,68	230,40
		30		30,000		
		Súčet		30,000		
78	*5921745000*	*Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm*	*ks*	*30,000*	*3,08*	*92,40*
79	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	55,850	66,14	3 693,92
		"lôžko pod obrubníky"30*0,07+1075*0,05		55,850		
		Súčet		55,850		
80	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	92,000	3,33	306,36
81	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex 40x8*	*m*	*46,000*	*2,16*	*99,36*
82	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	382,367	0,38	145,30
83	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 10 000 m	t	1 159,410	2,01	2 330,41
84	979089012	Poplatok za skladovanie uloženie suťe v Závarská cesta	t	1 159,407	0,09	104,35
85	979089012.2	Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.	t	1 159,407	0,50	579,70
	99	**Presun hmôt HSV**				**590,12**
86	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 810,091	0,21	590,12
	M	**Práce a dodávky M**				
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**566,35**
87	460030021	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm,stredne hustý mäkký porast 3 ks/m2	m2	262,200	2,16	566,35
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska, PD
Objekt: D.1.1 - hlavná cyklocestička

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto: Trnava

Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.
Dátum: 12.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Celková cena
	VRN03	**Geodetické práce**				**661,50**
88	000300031	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného exist. vedenia	kpl	1,000	661,50	661,50
	VRN04	**Projektové práce**				**540,00**
89	000400041_1	Autorský dozor Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1,000	540,00	540,00
	VRN06	**Zariadenie staveniska**				**794,88**
90	000600015	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	kpl	1,000	794,88	794,88

Celkom **178 172,98**