

KRYCÍ LIST

	NÁZOV STAVBY	CENA BEZ DPH	DPH 20%	CENA S DPH
Stavba:	CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY SO12.2.2 - CENA CELKOM ZA VŠETKY OBJEKTY	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vyhotovil:	Ing. Dušan Držík			
Dátum:	16.9.2019			

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY  
Vyhotočil: Ing. Dušan Držik  
Dátum: 16.9.2019

STAVEBNÝ OBJEKT	MONTÁŽNE PRÁCE	MONTÁŽNY MATERIÁL	VÝKOPOVÉ PRÁCE	OSTATNÉ SLUŽBY	CENA CELKOM BEZ DPH	DPH 20%	CENA CELKOM S DPH
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 02 PREKLÁDKA L.ZÚBKA - SO12.2.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 03 OCHRANA VN VEĽKOMORAVSKÁ - SO12.2.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 04 OCHRANA VN M.BENKU - SO12.2.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CENA CELKOM ZA VŠETKY OBJEKTY					0,00 €	0,00 €	0,00 €

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 02 PREKLÁDKA Ľ.ZÚBKA - SO12.2.2  
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držík  
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	Kábel NAYY 4X50mm <sup>2</sup> - voľne uložený - ručne	M	80,000	0,00 €	0,00 €
2	M	Kábel NAYY 4X240mm <sup>2</sup> - voľne uložený - ručne	M	100,000	0,00 €	0,00 €
3	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 240mm <sup>2</sup>	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
4	M	Spojka káblová NN priama 4x185-240	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
5	M	Montáž poistky nožovej PN 000	KS	9,000	0,00 €	0,00 €
6	M	Montáž poistky nožovej PN 2	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
7	M	POSPÁJANIE OCHRANNÉ, DRÔT FEZN 10MM	M	20,000	0,00 €	0,00 €
8	M	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	125,000	0,00 €	0,00 €
9	M	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	5,000	0,00 €	0,00 €
10	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	100,000	0,00 €	0,00 €
11	M	Lôžko káblové pieskové, š. 35cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	184,000	0,00 €	0,00 €
12	M	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	4,000	0,00 €	0,00 €
13	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 50mm <sup>2</sup>	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
CELKOM:						0,00 €

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		KÁBEL NAYY-J 4X50 ( PRYSMIAN )	M	84,000	0,00 €	0,00 €
2		KÁBEL NAYY-J 4X240 ( PRYSMIAN )	M	105,000	0,00 €	0,00 €
3		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC ( H&H)	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
4		PÁSKA ŠŤAHOVACIA 360X4,8 MM ( H&H)	BAL	0,010	0,00 €	0,00 €
5		SPOJKA KÁBL. NN PRIAMA 4X185-240 ( VUKI )	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
6		POISTKA NOŽOVÁ 000 - 63A ( OEZ )	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
7		POISTKA NOŽOVÁ 000 - 80A ( OEZ )	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
8		POISTKA NOŽOVÁ 2 - 315A ( OEZ )	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
9		PÁSKA ZEMNIACA POZINKOVANÁ 30X4MM ( DEHN + SOHNE DEHN)	KG	117,750	0,00 €	0,00 €
10		SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02 ( DEHN + SOHNE DEHN)	KS	5,000	0,00 €	0,00 €
11		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	100,000	0,00 €	0,00 €
12		PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10 (H&H)	KS	184,000	0,00 €	0,00 €
13		Piesok ťažený	T	22,080	0,00 €	0,00 €
14		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
15		PÁSKA ŠŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,060	0,00 €	0,00 €
CELKOM:						0,00 €

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre NN káble ryha 0,35 x 0,60	m	100,000	0,00 €	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	100,000	0,00 €	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	100,000	0,00 €	0,00 €
4		Výkop ryhy (jamy) v chodníku a vo vozovke do 1,3m hĺbky	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
5		Odvoz výkopku na skládku	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
6		Poplatok za skládku (výkopku)	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
7		Spätný zához ryhy (jamy) štrkopieskom	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
8		Zhutnenie štrkopiesku po 20 cm vrstvách	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
CELKOM:						0,00 €

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska		1,000	0,00 €	0,00 €
CELKOM:						0,00 €

## REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE	0,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
VÝKOPOVÉ PRÁCE	0,00 €
OSTATNÉ SLUŽBY	0,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH	0,00 €
DPH 20%	0,00 €
CENA CELKOM S DPH	0,00 €

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 03 OCHRANA VN VEĽKOMORAVSKÁ - SO12.2.2  
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držik  
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	14,000	0,00 €	0,00 €
2	M	Žľab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK CELKOM:	M	14,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	14,000	0,00 €	0,00 €
2		ŽĽAB KÁBLOVÝ PLAST.1000X130X130MM (H&H) CELKOM:	KS	14,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,65 x 1,20 m	m	7,000	0,00 €	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	7,000	0,00 €	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku CELKOM:	m2	7,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska CELKOM:		2,000	0,00 €	0,00 €

## REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE	0,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
VÝKOPOVÉ PRÁCE	0,00 €
OSTATNÉ SLUŽBY	0,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH	0,00 €
DPH 20%	0,00 €
CENA CELKOM S DPH	0,00 €

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 04 OCHRANA VN M.BENKU - SO12.2.2  
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držík  
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	3,000	0,00 €	0,00 €
2	M	Žľab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK CELKOM:	M	3,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	3,000	0,00 €	0,00 €
2		ŽĽAB KÁBLOVÝ PLAST.1000X130X130MM (H&H) CELKOM:	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,65 x 1,20 m	m	3,000	0,00 €	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	3,000	0,00 €	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku CELKOM:	m2	3,000	0,00 €	0,00 €
P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska CELKOM:		1,000	0,00 €	0,00 €

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE	0,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
VÝKOPOVÉ PRÁCE	0,00 €
OSTATNÉ SLUŽBY	0,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH	0,00 €
DPH 20%	0,00 €
CENA CELKOM S DPH	0,00 €