

Oleśnica, dnia 06.03.2023 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

„Przebudowa Parku Kolejarzy - terenu pomiędzy ulicami Księcia J. Poniatowskiego – Ks. F. Sudoła – I. Daszyńskiego w Oleśnicy”

Znak sprawy MT.481.5.2023

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zamieszczeniem zaktualizowanego przedmiaru robót prosimy o przeanalizowanie ilości wykopów, ich zasypania oraz odwozów namiaru gruntu dla wykonania przyłącza wod-kan. Przykładowe rozbieżności:

a) odwozy namiaru gruntu (poz. 239-240 oraz 284-285) wynoszą mniej niż dostawy piasku do zasypania instalacji – co z pozostałą ilością gruntu z wykopów? Dostawy piasku są uwzględnione nie tylko w poz. 238 oraz 283, ale także 234 oraz 277. Odwozy nadmiaru gruntu winny być równe co najmniej ilości dostarczanego piasku, chyba, że nadmiar gruntu może być rozplantowany na terenie inwestycji.

b) ilość wykopów, zasypania, itp. (poz. 275-277 oraz 298) policzone są dla odcinka dł. 12+14+12, podczas gdy odcinek przyłącza wodociągowego wykonywany metodą wykopową to wg profilu niecałe 12m.

c) nadal zdublowana jest pozycja 242 – wykonanie przyłącza kanl. Rurą kamionkową wynosi wg profilu ok. 14 m, co jest już ujęte w pozycji 241.

Odpowiedź:

a) różnica z ilości odwozu gruntu i dostawy piasku wynika z założenia, że część gruntu zostanie rozplanowana na terenie inwestycji.



b) zgodnie z dokumentacją projektową w ilości wykopów policzono osobno 3 odcinki: odcinek przyłącza wody do toalety, odcinek przyłącza kanalizacji do toalety i odcienie obejmujący doprowadzenie wody do poidła/zdroju miejskiego.

c) Pozycje 241 i 242 nie są zdublowane. Pozycja 241 odnosi się do odcinka kanalizacji prowadzonego przeciskiem, natomiast pozycja 242 do odcinka prowadzonego w wykopie.

Pytanie nr 2.

W przetargu jest zapis: „Toaleta owalna wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego – monolityczna, samonośna, stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów....”

Wnosimy o dopuszczenie toalety automatycznej w kształcie prostokąta, konstrukcja wykonana ze stalowych profili wypełnionych płytami warstwowymi, wraz z zamontowaną stosowną izolacją i ociepleniem spełnia normy przenikalności cieplnej. Dla tej konstrukcji nie ma konieczności wylewania fundamentów, wystarczą słupy fundamentowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie zmiany.

Pytanie nr 3.

W przetargu jest zapis: „Wymiary toalety: 3,6m x 2,4m, wysokość 3m...” Wnosimy o dopuszczenie toalety automatycznej w wymiarach z tolerancją np. 2,5m x 30,0m x 3,0m. Wskazane wymiary spełniają normy kabiny dla niepełnosprawnych: kwadrat o boku 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie zmiany.

Pytanie nr 4.

W przetargu jest zapis: „Drzwi wejściowe do pom. publicznych wykonane ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewnej...” Wnosimy o dopuszczenie drzwi aluminiowych o specjalnym wzmocnionym profilu, atestowanych, spełniających normy dla drzwi zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie zmiany.

Pytanie nr 5.

W przetargu jest zapis: „Ściany wewnątrz toalety wykonane ze struktury żywicznej pokrytej środkami anty graffiti nakładanej bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego bez stosowania płyt warstwowych...” wnosimy o dopuszczenie innej elewacji ścian wewnętrznych z ochroną anty graffiti, montowanej na płycie warstwowej, np. blacha stalowa nierdzewna, płyta HPL, płyta laminowana o specjalnej strukturze lub innych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie zmiany.

Pytanie nr 6.

W SWZ jest informacja o wymianie ziemi pod trawniki na gł. 15 cm +2-3 cm kompostu. Czy zawiera się to w tych dwóch pozycjach z założeniem trawników?

Odpowiedź:

Tak, zawiera się.

Pytanie nr 7.

Jeśli chodzi o nasadzenia to zgodnie z przedmiarem jest wymiana ziemi na gr 10 cm? Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie zostało przyjęte 10cm wymiany (z uwagi na przyjęte w innych pozycjach rozplantowanie ziemi na terenie)

Pytanie nr 8.

Proszę również o informację na temat okresu pielęgnacji trawników i nasadzeń – czy pielęgnacja zieleni w tym nasadzeń i trawników obejmuje okres 1 roku czy 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres pielęgnacji zielni w tym nasadzeń i trawników wynosi 3 lata.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder