

Oleśnica, dnia 14.03.2023 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

„Przebudowa Parku Kolarzy - terenu pomiędzy ulicami Księcia J. Poniatowskiego – Ks. F. Sudoła – I. Daszyńskiego w Oleśnicy”

Znak sprawy MT.481.5.2023

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do postępowania w związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję „elementy wypełnienia balustrad należy wykonać analogicznie do istniejących z laminatu HPL” zgodnie z opisem rys. 08.A_PZT_D03.1_SKP. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję „zabudowa blachą pod elementami skateparku” – zgodnie z opisem 09.A_PZT_D_03.2_SKP.

Odpowiedź:

Przedmiar w zakresie renowacji istniejącego skateparku został uzupełniony o dwie pozycje „elementy wypełnienia balustrad laminatem HPL – skatepark” oraz „zabudowa blachą pod elementami skateparku”

Pytanie nr 2.

W nawiązaniu do postępowania bardzo proszę o informację czego dotyczą pozycje 266 i 267 opisano jako demontaż kabli biegnących w gruncie. Proszę również o dołączenie opisu projektowanych opraw oświetleniowych i wskazanie jak mają one wyglądać.

Odpowiedź:

W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano przesunięcie dwóch istniejących lamp. Wiązać się to będzie z demontażem kabla prowadzącego do tych lamp oraz poprowadzeniem nowego nowoprojektowaną trasą zgodnie z rysunkiem PZT.



Pytanie nr 3.

Bardzo proszę o informację co w sytuacji, gdy przenoszone rzeźby drewniane rozpadną się? Są one biologicznie mocno skorodowane, drewno jest bardzo rozwarstwione i popękane na większości egzemplarzy. Mamy bardzo duże obawy, że przeniesienie rzeźb będzie niemal niemożliwe. Co w takiej sytuacji? Czy jest jakiś plan naprawczy.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań aby drewniane rzeźby w trakcie renowacji (tj. oczyszczeniu i zabezpieczeniu warstwą preparatu przeciw korozji biologicznej) i przeniesieniu w miejsce docelowe nie uległy zniszczeniu.

W przypadku rzeźb o numerach 01-05 wg karty katalogowej rzeźb drewnianych należy uwzględnić konieczność zastosowania stalowych obręczy (z drutu stalowego fi min = 4mm) utrzymujących poszczególne elementy w całości.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień:

a) Składanie ofert: 21.03.2023 r. godz. 09:00

b) Otwarcie ofert: 21.03.2023 godz. 10:00

Termin związania ofertą 19.04.2023

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder