

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž

ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání koupelen, kuchyní a WC v bytových jednotkách

1.01	Radiální ventilátor, zp. klapka, filtr, pod omítku, do stropu ve standardu: KN2-UP-60+ERK-F, IP X5 Qv=55 m3/h; Δp_{ext} =120 Pa; Ni=19 W; 230 V/50 Hz Montáž	ks	11			
		ks	11			
1.02	Neobsazeno					
1.03	Axiální ventilátor, zp. klapka, ve standardu: SILENT 300 CZ, IP45 Qv=55 m3/h; Δp_{ext} =70 Pa; Ni=29 W; 230 V/50 Hz <i>Příslušenství:</i> - kolmý přechod plastový 204x60-d=150 - jednostranný přechod plastový 204x60-d=125 Montáž	soub	3			
		soub	3			
1.04	Výfukový oblouk d=150, 150°, se sítím 10x10 Montáž	ks	2			
		ks	2			
1.05	Výfukový oblouk d=100, 150°, se sítím 10x10 Montáž	ks	5			
		ks	5			
1.06	Mříž na fasádu OSH 160, RAL dle architekta Montáž	ks	3			
		ks	3			
1.07	Fasádní žaluzie d=150 s okapničkou, RAL dle architekta Montáž	ks	8			
		ks	8			
1.08	Ohebná hadice s útlumem d=125 Montáž	bm	3			
		bm	3			
1.09	Ohebná hadice s útlumem d=80 Montáž	bm	10			
		bm	10			
1.10	Kruhové, pozinkované potrubí SPIRO do průměru: do d=160 vč. 40% tvar. do d=150 vč. 25% tvar. do d=125 vč. 25% tvar. do d=100 vč. 25% tvar. do d=80 vč. 20% tvar. Montáž	bm	6			
		bm	35			
		bm	17			
		bm	30			
		bm	10			
		soub	1			
1.11	Samolepící kaučuková izolace tl.15 mm Montáž	m2	15			
		m2	15			

Zařízení č. 1 - celkem

ZAŘÍZENÍ č. 2 – Instalace lokálních rekuperačních jednotek

2.01	Lokální rekuperační jednotka ve standardu: RESPIRO 150 RD Qv=30/45/60 m3/h; RAL venkovní části dle požadavku arch. Ni=8,9 W; 230 V/50 Hz. 3 rychlosti, nastavení režimu provozu, bezdrátový ovladač, automatický provoz v závislosti na vlhkosti. Montáž	ks	11			
		ks	11			

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
č.		j.		jed.	dodávka	montáž
Zařízení č. 2 - celkem						
ZARÍZENÍ č. 3 – Chlazení podkroví						
3.01	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.03 – Qch/Qt=2,5/3,2 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM25R m.č. 2.04 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - infraovládač - 2 ks - pryžové podstavce pod KJ - 2 ks Montáž	soub	1			
3.02	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.07 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM35R m.č. 2.08 – Qch/Qt=3,3/3,6 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - infraovládač - 2 ks - pryžové podstavce pod KJ - 2 ks Montáž	soub	1			
3.03	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM35R m.č. 2.12 – Qch/Qt=3,3/3,6 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.13 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - infraovládač - 2 ks - pryžové podstavce pod KJ - 2 ks Montáž	soub	1			
3.04	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.15 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM35R m.č. 2.16 – Qch/Qt=3,3/3,6 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - infraovládač - 2 ks - pryžové podstavce pod KJ - 2 ks Montáž	soub	1			
3.05	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.19 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM35R m.č. 2.20 – Qch/Qt=3,3/3,6 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - infraovládač - 2 ks - pryžové podstavce pod KJ - 2 ks Montáž	soub	1			
3.06	Sestava Multisplit ve standardu: 2MXM40A	soub	1			

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž
	Qch/Qt=4/4,4 kW (1,6-4,9/1,3/5,2 kW); chladivo R32 Ni=0,89 kW; 230 V/50 Hz Vnitř. jedn. FTXM35R m.č. 2.24 – Qch/Qt=3,3/3,6 kW - 1 ks, Vnitř. jedn. FTXM20R m.č. 2.25 – Qch/Qt=2,0/2,5 kW - 1 ks. <i>Příslušenství:</i> - <i>infraovládač - 2 ks</i> - <i>pryžové podstavce pod KJ - 2 ks</i> Montáž	soub	1			
3.07	Cu potrubí 6x10 vč. izolace, komunikačního kabelu a chladiva	bm	120			
	Montáž	bm	120			

Zařízení č. 3 - celkem

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	30
Zhotovení závěsů	kg	30
Montáž závěsů	kg	30
Spojovací materiál	kg	30
Těsnící materiál	kg	20

Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem

HZS

Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	hod	15
Doprava vč. poštovného	soub	1
Komplexní zkoušky	soub	1
Kompletační činnost	soub	1

HZS celkem

Vzduchotechnika celkem