

Załącznik nr 1

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚCI	OBJ.HUM.PROJ. [m3]
	HUM.ISTN. [m2]	HUM.PROJ. [m2]	[m]	OBJ.HUM.ISTN. [m3]	
1	2	3	4	5	6
0+026,70	0,44	0,05	23,3	10,29	1,65
0+050,00	0,44	0,09	25	10,96	2,23
0+075,00	0,43	0,09	25	11,13	2,31
0+100,00	0,46	0,1	25	11,29	2,39
0+125,00	0,45	0,09	25	10,84	2,17
0+150,00	0,42	0,08	25	10,41	1,96
0+175,00	0,41	0,08	25	10,62	2,06
0+200,00	0,44	0,09	25	10,44	1,97
0+225,00	0,4	0,07	25	9,86	1,68
0+250,00	0,39	0,07	25	9,96	1,73
0+275,00	0,41	0,07	25	10,49	1,99
0+300,00	0,43	0,09	25	11,03	2,27
0+325,00	0,45	0,1	25	10,73	2,11
0+350,00	0,41	0,07	25	10,14	1,82
0+375,00	0,4	0,07	25	10,38	1,94
0+400,00	0,43	0,08	25	10,65	2,08
0+425,00	0,43	0,08	25	10,59	2,05
0+450,00	0,42	0,08	25	10,3	1,9
0+475,00	0,4	0,07	25	10,25	1,87
0+500,00	0,42	0,08	20	8,03	1,71
0+520,00	0,38	0,09	30	8,05	2,85
0+550,00	0,15	0,1	25	3,18	2,35
0+575,00	0,1	0,09	25	3,4	2,2
0+600,00	0,17	0,09	25	6,64	2,46
0+625,00	0,36	0,11	25	9,83	2,6
0+650,00	0,42	0,1	25	11,78	2,45
0+675,00	0,52	0,1	5	2,44	0,42
0+680,00	0,46	0,07	20	9,65	1,72
0+700,00	0,51	0,1	25	11,27	2,13
0+725,00	0,39	0,07	25	10,4	1,7
0+750,00	0,44	0,07	25	11,31	1,66
0+775,00	0,47	0,06	25	10,69	1,6
0+800,00	0,39	0,06	25	4,86	1,78
0+825,00	0	0,08	25	1,43	1,78
0+850,00	0,11	0,06	25	6,2	1,82
0+875,00	0,38	0,08	25	10,15	1,95
0+900,00	0,43	0,08			

SUMY :

HUMUS ISTNIEJ · CY[m3] =
PROJEKTOWANY[m3] =

329,67

71,36

Załącznik nr 2

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+026,70	0,17	0,04	23,3	8,27	0,48	0,48	-7,8	0
0+050,00	0,54	0	25	12,49	0	0	-12,49	-7,8
0+075,00	0,46	0	25	12,78	0	0	-12,78	-20,29
0+100,00	0,57	0	25	13,83	0	0	-13,83	-33,07
0+125,00	0,54	0	25	12,13	0	0	-12,13	-46,9
0+150,00	0,43	0	25	9,87	0	0	-9,87	-59,03
0+175,00	0,36	0	25	10,75	0	0	-10,75	-68,9
0+200,00	0,5	0	25	10,72	0	0	-10,72	-79,65
0+225,00	0,36	0	25	8,11	0	0	-8,11	-90,37
0+250,00	0,29	0	25	8,33	0	0	-8,33	-98,47
0+275,00	0,37	0	25	10,93	0	0	-10,93	-106,8
0+300,00	0,5	0	25	14,41	0	0	-14,41	-117,73
0+325,00	0,65	0	25	11,83	0	0	-11,83	-132,14
0+350,00	0,29	0	25	8,04	0	0	-8,04	-143,97
0+375,00	0,35	0	25	9,9	0	0	-9,9	-152,01
0+400,00	0,44	0	25	10,86	0	0	-10,86	-161,91
0+425,00	0,43	0	25	10,32	0	0	-10,32	-172,78
0+450,00	0,4	0	25	8,4	0	0	-8,4	-183,1
0+475,00	0,27	0	25	8,07	0	0	-8,07	-191,5
0+500,00	0,37	0	20	7	0,23	0,23	-6,76	-199,57
0+520,00	0,33	0,02	30	7,56	0,35	0,35	-7,21	-206,34
0+550,00	0,18	0	25	3,7	0	0	-3,7	-213,55
0+575,00	0,12	0	25	3,64	0	0	-3,64	-217,24
0+600,00	0,17	0	25	8,5	0	0	-8,5	-220,89
0+625,00	0,51	0	25	11,07	0	0	-11,07	-229,39
0+650,00	0,38	0	25	12,62	0	0	-12,62	-240,45
0+675,00	0,63	0	5	7,53	0	0	-7,53	-253,07
0+680,00	2,38	0	20	33,43	0,58	0,58	-32,84	-260,6
0+700,00	0,96	0,06	25	13,21	12,69	12,69	-0,52	-293,45
0+725,00	0,1	0,96	25	1,5	30,34	1,5	28,84	-293,96
0+750,00	0,02	1,47	25	2,47	25,11	2,47	22,64	-265,12
0+775,00	0,17	0,54	25	2,71	22,36	2,71	19,65	-242,48
0+800,00	0,04	1,25	25	1,92	25,17	1,92	23,24	-222,83
0+825,00	0,11	0,76	25	2,58	9,54	2,58	6,96	-199,59
0+850,00	0,1	0	25	7,37	0	0	-7,37	-192,63
0+875,00	0,49	0	25	11,9	0	0	-11,9	-200
0+900,00	0,46	0						-211,9

RAZEM

338,76

126,86

25,53

Nadmiar NASYP 211,9 m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Wykop pod poszerzenia i zjazdy

49,05 *0,25= 12,26

40,8 *0,25= 10,20

145,9 *0,2= 29,18

11 *0,25= 2,75

35 *0,25= 8,75

425 *0,2= 85,00

razem**706,75 m2****63,14****m3****Nasyp Nadmiar: 211,9-62,59+12****161,31 m3**