

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2022 - Výzva na predkladanie ponúk

## CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA

na zákazku „Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené Časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky“

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

**ŠTEFAN GREŇČÍK, 01303 KRASŇANY 260**

**IČO: 17820260**

### VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

- som oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- na uskutočnenie zákazky nebudem využívať subdodávateľov
- celková cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa podľa súťažných podkladov.
- v prípade úspešnosti podrobný položkový rozpočet bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo neprekračujúci v súhrne celkovú ponúkanú cenu diela uvedenú nižšie.

### CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA NA CELKOVÉ DIELO

CENA PREDMETU ZÁKAZKY	NÁVRH UCHÁDZAČA
CENA BEZ DPH (v EUR)	164076,73
DPH (v EUR)	32815,35
Celková cena s DPH (v EUR)	196892,08

V.....Krasňany.....dňa.....09.12..... 2024

**Štefan Greňčík**

013 03 Krasňany 260

IČO: 17820260, DIČ: SK1820532601

Podpis štatutárneho zástupcu

**Potvrdenie o prevzatí ponuky na predmet zákazky „Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené Časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky“**

Potvrdzujem osobné prevzatie obálky s cenovou ponukou dňa:

Podpis:

Odberteľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.  
Projektant: PPAN group, s.r.o.,  
Dodávateľ: Štefan Grenčík, IČO:17820260

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum:

Štefan Grenčík  
013 03 Kráľovský  
IČO: 17820260, DIČ: SK1020532801

Stavba: Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztočky

Objekt:

Časť:

Licencia:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky*	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	21	12202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 od 1000 do 10000m3	1885,073	m3	2,85	5372,45805	20
2	9	12202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Pripaľok za lepiť horniny 3	1885,073	m3	1,35	2544,84855	20
3	12	181102302.S	Uprava plánu na stavbách dielíc v zárezoch mimo skalných so zhrutnením	6683,34	m2	1	6683,34	20
4	10	215901101.S	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	6683,34	m2	0,25	1670,835	20
5	11	216411111.S	Spojovacia vrstva na základovej škále z cementového mlieka - prípadne spevnení cementom na hĺbku do 400mm	6683,34	m2	1,35	9022,509	20
6	5	457971112.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zataž. podkladu so sklonom do 1:5, šířky geotextílie nad 3 do 7,5 m	6683,34	m2	1,7	11361,678	20
7	22	463955131.S	Hradzka z guatiny, alebo polgulacov jednoduchá z tyčoviny výšky 0,5-0,8 m, hĺbky zatĺčenia 1,2 m - prekladaná hradza hrabľová pri cestných odrazkách	13	ks	105	1365	20
8	23	463955132.S	Hradzka z guatiny, alebo polgulacov jednoduchá z tyčoviny výšky 0,5-0,8 m, hĺbky zatĺčenia 1,7 m - prekladaná hradza hrabľová nad existujúcim priepustom v km cca 0,200, na dĺžke 50m-80m	1	ks	6000	6000	20
9	20	467951220.S	Prah drevený dvojíty z guatiny priemer 200-250 mm - drevené odrazky z guatiny v zmysle PD	60	m	95	5700	20
10	1	564811111.S	Podklad zo škrodiviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 50 mm	5811,6	m2	2,4	13947,84	20
11	2	564861111.S	Podklad zo škrodiviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 200 mm	1162,32	m2	8	9298,56	20
12	3	564871111.S	Podklad zo škrodiviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 250 mm	4649,28	m2	10,5	48817,44	20
13	4	59311000560	Geotextília polyesterová FIBERTEX Protex P 400, 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília, CHEMIA SERVIS	6683,34	m2	1,3	8688,342	20
14	7	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	1162,32	m2	12	13947,84	20
15	6	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhrutnením, kamenivom drevným hr. 100 mm	1497,82	m2	5,5	8238,01	20
16	14	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	3870,519	t	2,95	11418,03105	20
CELKOM							164076,7317	