LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	OZN.P.	SOKEL	STENY	POZN.	STROPY
	SO 01 TELOCVIČŇA							
2.01	PLOCHÁ STRECHA /extenzívna zeleň/	304,32	VEGETAČNÁ VRSTVA	S01-1	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
	SÚČET ÚŽITKOVÝCH VONK. PLÔCH	304,32 m2						
	SO 02 ŠATNE A HYGIENA							
2.01	PLOCHÁ STRECHA /extenzívna zeleň/	115,41	VEGETAČNÁ VRSTVA	S02-1	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
2.02	PLOCHÁ STRECHA	182,13	PVC FÓLIA	S02-2	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
2.03	PLOCHÁ STRECHA	76,87	PVC FÓLIA	S02-3	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
2.04	PLOCHÁ STRECHA	3,96	PVC FÓLIA	S02-4	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
2.05	PLOCHÁ STRECHA	29,88	PVC FÓLIA	S02-5	-	TENKOVRSTVÁ OMIETKA NA KZS		-
	SÚČET ÚŽITKOVÝCH VONK. PLÔCH	408,25 m2						

(POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV: PODLAHA, OZN.P., SOKEL, STENY, POZN., STROPY)

OZNAČENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

OZN.	POPIS STAVEBNEJ ÚPRAVY	ROZMER	POZNÁMKA
UK2.01	PRIERAZ V STROPNEJ DOSKE	150/150 mm	S.H. +2,750 / H.H. +2,950
ZTI2.01	PRIERAZ V STROPE	Ø160 mm	S.H. +2,750 / H.H. +2,950
VZT2.1	PRIERAZ V STRECHE / SO 01 TELOCVIČŇA	500/500 mm	S.H. = S.H. TRAP. PLECHU V SPÁDE
VZT2.2	PRIERAZ V STRECHE / SO 01 TELOCVIČŇA	800/800 mm	S.H. = S.H. TRAP. PLECHU V SPÁDE
VZT2.3	PRIERAZ V STRECHE / PÔVODNÁ TELOCVIČŇA	600/600 mm	Pred realizáciou overiť nosnú konštrukciu strechy, následne statik určí spôsob zabezpečenia stav. otvoru !
VZT2.4	PRIERAZ V STRECHE / SO 02 ŠATNE A HYGIENA	200/200 mm	S.H. +2,750

POZNÁMKA : STAVEBNÉ ÚPRAVY VYPLÝVAJÚCE Z JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ SKOORDINOVAŤ S VÝKRESOVOU ČASŤOU PROJEKTU PREDMETNEJ PROFESIE !

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

- MP1.5 REALIZÁCIA DODATOČNÉHO PRESPÁDOVANIA A HYDROIZOLÁCIE EXISTUJÚCEJ PLOCHEJ STRECHY, SPOLU S REALIZÁCIOU ATIKY PRI STYKU S OBVODOVOU STENOU PRÍSTAVBY TELOCVIČNE
- MP1.6 REALIZÁCIA ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU /DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ŽĽABU/ EXISTUJÚCICH PLOCHÝCH STRIECH
- MP1.7 REALIZÁCIA STAVEBNÝCH ÚPRAV VCHODU DO PÔVODNEJ TELOCVIČNE
- MP1.10 REALIZÁCIA ZATEPLENIA PÔVODNEJ STRECHY

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková				
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková				
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky				
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA				
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01.1+SO 02.1 Architektonicko-stavebné riešenie				
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dérera - výstavba telocvične a hygienického zázemia	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	12xA4
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:50
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys striech - navrhovaný stav a murovacie práce	ČÍSLO VÝKRESU	A-06		